

**ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ**
расположенной по адресу:
г. Новокузнецк пр. Октябрьский дом 37



г. Новокузнецк 2017

Состав проекта

№ п/п	Наименование	Лист
	Обложка. Титульный лист	
1	Пояснительная записка	1-3
	Приложение 1	4-5
2	Благоустройство территории (графическая часть)	
	Схема демонтажа придомовой территории М1:500	1
	Планируемая придомовая территория М1:500 Схемы дорожной одежды	2

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г.

Земельный участок имеет расположен по пр. Октябрьский в Центральном районе г. Новокузнецка. Площадь составляет 7052,7 м². На участке расположен 5-ти этажный восьмиподъездный многоквартирный жилой дом №37.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №37 по пр. Октябрьский оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Полностью отсутствуют парковочные места, соответственно нет места для разворота спецтранспорта.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

1. Минимальный перечень работ:

- 1.1. Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью $S=500 \text{ м}^2$ (смета прилагается).
- 1.2. Демонтаж старых бортовых камней БР100.30.15 и бетонного основания – 259п.м. Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 320м.п., П-1У (длина 1,0м.) – 18п.м. на щебеночном основании. Всего 338 п.м.
- 1.3. Восстановление газонов с внесением растительной земли 340м².
- 1.4. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

2. Дополнительный перечень работ:

- 2.1. Устройство карманов для парковки и разворота машин $S=800 \text{ м}^2$ (смета прилагается).
- 2.2. Демонтаж старых бортовых камней БР100.30.18 и бетонного основания - 120 п.м.

- 2.3. Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-1У (длина 5,7м) -85п.м., П-5У (длина 3,0 м) – 54м.п. Всего 139п.м.
- 2.4. Восстановление пешеходных тротуаров $S=60\text{м}^2$.
- 2.5. Валка деревьев 8шт/ $12,58\text{м}^3$.
- 2.6. Корчевание пней 10шт./ $2,86\text{м}^3$ с последующей засыпкой ям шлаковым щебнем фр. 40-70 $2,86\text{м}^3$.
- 2.7. Восстановление газонов с внесением растительной земли 140м^2 .
- 2.8. Нарращивание колодцев 8 шт.
- 2.9. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.



