

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО "СЕРВИС-ГРАД"
 М.В.Килина

Ведомость объемов
 на Благоустройство дворовой территории по адресу:
 ул. Суворова 4
 (минимальный перечень)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов			
1	Разборка бортовых камней БР.100.30.18 на бетонном основании (214*0,12)+(214*0,032*2,4)	м.п.	214,0
		тн	42,1
2	Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой В=1000мм. Н=7см.	м2/м3	519/ 36,33
3	Погрузочные работы (строительный мусор)	тн	42,12
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) (36,33*1,98)+42,12	тн	114,05
5	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м2	64,2
		м3	9,6
6	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	214,0
	П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	199,0
7	П-1У (Длиной -1 м.п.объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	15,0
8	Розлив битума (519*0,0005)	тн	0,26
9	Устройство выравнивающего слоя из щебня шл. фр.0-10 Н- 5см (519*0,05)	м3	33,2
10	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой пористой а/б смеси (519*0,04*2,4) Марки Б II толщиной 4 см	м2	519,0
		тн	24,9
11	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Марки Б II толщиной 3 см.	м2	519,0
12	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли	м2	214,0

Составил: Кутыков О.С.

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "СЕРВИС-ГРАД"
М.В.Килина

Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории по адресу
Ул. Суворова 4
(дополнительный перечень)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт автомобильных парковок			
1	Корчевка пней диаметром до 0,32м	шт	4
		м3	0,28
2	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	шт.	4
		м3	0,28
3	Погрузка пней 0,28*0,61	тн	0,17
4	Перевозка пней (класс грунта 1) (15км)	тн.	0,17
5	Разработка земляного корыта под уширения и парковки, и конт.площадка (12м2),бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(104*0,3)	м3	31,20
6	Погрузка грунта 31,1*1,75	тн	54,60
7	Перевозка грунта (класс грунта 1) (15км)	тн.	54,60
8	Устройство подстилающих слоев из щебня шл. фр. 0-10мм под дорожные бордюры В=30см, Н=15см.	м2	12,3
		м3	1,8
9	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-1У (объем 1м.п.-0,052м3)	м.п.	41,00
10	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см. (104*0,15)	м3	15,6
11	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (104*0,08)	м3	8,3
12	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого пористого а/бетона толщ. 4см, Марки II	м2	104,0
13	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, Марки II, тип Б	м2	104,0
14	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли	м2	41,0

Составил: Д.В.Килина

Проверил: _____