



Ведомость объемов  
на Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу:  
г.Новокузнецк, ул. Тольяти 46  
(минимальный перечень)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1.Ремонт дворовых проездов			
1	Разборка бортовых камней П-1у на щебеночном основании (95*0,125)	м.п.	95,0
		тн.	11,9
2	Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой В=1000мм. Н=7см.	м2/м3	490/ 34,3
3	Погрузочные работы (строительный мусор)	тн	11,90
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) (11,9+34.3*1,98)	тн	79,81
5	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м2	95
		м3	14,3
6	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	86,0
	П-1У ( объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	86,0
7	Розлив битума (490*0,0005)	тн	0,25
8	Устройство выравнивающего слоя из щебня шл. фр.0-10 Н-5см (490*0,05)	м3	24,5
9	Регулировка высоты колодца с установкой нового люка	шт	3,0
10	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси (490*0,04*2,4) Марки Б II толщиной 4 см.	м2	490,0
		тн	23,5
11	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси Марки Б II толщиной 3 см.	м2	490,0
12	Подготовка почвы толщиной 15см с внесением растительной земли.	м2	20

Составила: Глухова П.И.

Проверил:

*П.И. Глухова*





Ведомость объемов  
на Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу:  
г.Новокузнецк, ул. Тольятти 46  
(дополнительный перечень)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
<b>Раздел 1. Ремонт автомобильных парковок</b>			
1	Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(72*0,3)	м3	21,6
2	Погрузка грунта (21,6*1,75)	тн	37,80
3	Перевозка грунта (класс грунта 1) (15км)	тн.	37,80
4	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см. (72,0*0,15)	м3	10,8
5	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (72*0,08)	м3	5,8
6	Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, Марки II	м2	72,0
7	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, Марки II, тип Б	м2	72,0
<b>Ремонт тротуаров (150м2), отмостки(17м2)</b>			
8	Валка деревьев диаметром : яблоня диаметром до 0,30м	шт./м3	3/1,04
9	Корчевка пней диаметром до 0,32м	шт.	3
		м3	0,21
10	Погрузка строительного мусора (1,04+0,21)*0,61	м3	0,76
11	Перевозка строительного мусора (класс груза1) (15 км)	тн	0,76
12	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У, ) (отмостка - 17м.п. тротуар - 47 м.п.)	м.п.	64,0
		тн	3,20
13	Разборка а/б покрытия отб.молотком (отмостка, тротуары). (17+47)=64м2 толщ.4см	м2	64,0
		м3	2,6
14	Разработка земляного корыта под уширения тротуара в ручную , Н-10см грунт 2 группы.	м2	39,0
		м3	3,90
15	Погрузочные работы (бортовой камень, асфальтобетон, грунт) 3,2+2,6*1,98+3,9*1,75	тн	15,17
16	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	15,17
17	Регулировка высоты колодца с установкой нового люка	шт	1,0
18	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см	м2	21,0
		м3	2,1
19	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (длина -3м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	105,0
20	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.20-40 Н=10 см (тротуар)	м2	39,00
		м3	3,90
21	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под тротуары, Н=5 см (150*0,10)	м3	15,00



22	Устройство шлакового основания фр.0-10,толщ.10см. (отмостка)	м2	17,0
		м3	1,7
23	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марка П,тип Б толщ.4см.	м2	167,0
24	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли	м2	64,0

Составила: Глухова И.А.

Проверил:

*Глухова И.А.*



