



						Благоустройство двора и территории многоквартирного жилого дома № 41 по ул. Зарявская					
Изм.	Кол-во	Лист	МФВ	Подпись	Дата						
Разработка и оформление						Жилой дом № 41					
Проектирование							П	1		1	
						Разбивочный план благоустройства и озеленения участка					
						УК ООО "Сад город" г.Новокузнецк					

СОГЛАСОВАНО

УТЕРЖДАЮ:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО "САД ГОРОД"
М.В. БОЕВ

Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории по адресу:
ул. Запорожская 41
(минимальный перечень)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов			
1	Разборка бортовых камней П1-У на щебеночном основании (81*0,125)	м.п.	81,00
		тн	10,13
2	Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой В=1000 мм, Н=7 см	м2/м3	271/ 18,97
3	Погрузочные работы (строительный мусор)	тн	10,13
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15 км) (18,97*1,98)+10,13	тн	47,69
5	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30 см, Н=15 см	м2	17,10
		м3	2,57
6	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	57,00
	П-1У (объем 1м.п.-0,0525 м3)	м.п.	53,00
	П-1У (Длиной -1 м.п.объем 1м.п.-0,0525 м3)	м.п.	4,00
7	Розлив битума (271*0,0005)	тн	0,14
8	Устройство выравнивающего слоя из щебня шл. фр.0-10 Н- 5 см (271*0,05)	м3	13,55
9	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой пористой а/б смеси Марки II толщиной 4 см (271*0,04*2,4)	м2	271,00
		тн	26,02
10	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Марки II тип Б толщиной 3 см	м2	271,00
11	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м2	5,00
12	Установка скамеек Л-3 с креплением арматурой 10 мм	шт	2,00
13	Установка урн СО-1 с креплением арматурой 10 мм	шт	2,00

Составил:

Проверил:

Кур / М.В. Новалосук /

Кур / М.В. Новалосук /

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО "САД ГОРОДА"
М.В.БОЕВ

Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории по адресу
Ул. Запорожская 41
(дополнительный перечень)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт автомобильных парковок			
1	Валка деревьев диаметром : береза диаметром до 0,30 м	шт./м3	2/2,16
2	Корчевка пней диаметром до 0,32 м	шт.	2
		м3	0,32
3	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	шт.	2
		м3	0,32
4	Погрузка мусора (2,16*0,61)+(0,32*0,61)	тн	1,52
5	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15 км)	тн	1,52
6	Разработка земляного корыта под уширения и парковки и конт. площадки (8 м2), бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)(83*0,3)	м3	24,9
7	Погрузка грунта 24,9*1,75)	тн	43,58
8	Перевозка грунта (класс грунта 1) (15км)	тн.	43,58
9	Устройство подстилающих слоев из щебня шл. фр. 0-10 мм под дорожные бордюры В=30 см, Н=15 см	м2	7,2
		м3	1,1
10	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	24,00
	П-1У (объем 1м.п.-0,0525 м3)	м.п.	18,00
	П-1У (Длиной -1 м.п.объем 1м.п.-0,0525 м3)	м.п.	6,00
11	Устройство шлакового основания фр.40-70 толщ.15 см (83*0,15)	м3	12,5
12	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8 см (83*0,08)	м3	6,6
13	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого а/бетона Марки II толщиной 4 см	м2	83,0
14	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марки II тип Б толщиной 3 см	м2	83,0
15	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м2	24,0
Ремонт тротуаров			
16	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (84*0,05)	м.п.	84,00
		тн	4,20
17	Разборка а/б покрытия толщиной 4 см отб.молотком (208*0,04)	м3	8,32
		м2	208,00
18	Погрузочные работы асфальтобетон (8,3*1,98)+4,20	тн	20,67
19	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15 км)	тн	20,67
20	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20 см, Н=10 см	м2	16,80
		м3	1,68
21	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	84,00

22	Устройство шлакового основания фр.0-10 толщ.10 см	м2	208,00
		м3	20,80
23	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марка II тип Б толщиной 4 см	м2	208,00
24	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м2	60,00
Ремонт откоски			
25	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (155*0,05)	м.п.	155,00
		тн	7,75
26	Разборка а/б покрытия толщиной 4 см. отб.молотком	м3	6,20
		м2	155,00
27	Погрузочные работы (бортовой камень, асфальтобетон) (6,20*1,98)+7,75	тн	20,03
28	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15 км)	тн	20,03
29	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20 см, Н=10 см	м2	31,00
30	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	155,00
31	Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10 толщ.10 см	м2	155,00
		м3	15,50
32	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марка II тип Б толщиной 4 см	м2	155,00
		м3	6,20
33	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м2	155,00

Составил: Кириченко В.В. Новаловчук

Проверил: Куртисеев С.С.