

СОГЛАСОВАНО

УТЕРЖДАЮ
ООО УК «УЖК»

**Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории по адресу
Новоильинский район (пр. Авиаторов 110)
(минимальный перечень)**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов			
1	Разборка бортовых камней на щебеночном основании (102 *0,125)	м.п.	102,0
		тн	12,75
2	Срезка а/б покрытия фрезой (В=1000мм, Н=7см)	м2/м3	281 / 19.67
3	Погрузочные работы (строительный мусор)	тн	12,75
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (20км)	тн	51,70
5	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м2	13,5
		м3	2,0
6	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		45,0
	П-1У (длина-5,7м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	45,0
7	Устройство выравнивающего слоя из щебня шл. фр.0-10 Н- 5см (281*0,05)	м3	14,05
8	Устройство выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой а/б смеси (281*0,04*2,4) Марки II толщиной	м2	281,00
		тн	26,98
9	Розлив битума (281,0*0,0005)	тн	0,14
10	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.3см. Марки II, тип Б	м2	281,0
11	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли.	м2	50,0

Составил:

Проверил:

[Signature] /Игнатьев В.В./

[Signature] Курфесов

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
ООО УК "УЖК"

Е.Н. Камнева



**Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории по адресу
Новоильинский район (пр. Авиаторов 140)
(дополнительный перечень)**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт парковок			
1	Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(261*0,3)	м3	78,3
2	Погрузка грунта (90*1,75)	тн	137,0
3	Перевозка грунта (класс груза 1) (90,0*1,75)(20 км)	тн	137,0
4	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см. (261,0*0,15)	м3	39,2
5	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (261,0*0,08)	м3	20,9
6	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15см	м2	17,7
		м3	2,66
7	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого а/бетона толщ. 4см, Марки II	м2	261,0
8	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, Марки II, тип Б	м2	261,0
9	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-1У (длина -3м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	59,0
10	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли	м2	59,0
Раздел 2. Ремонт отмостки, тротуаров.			
11	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У, (20*0,05)	м.п.	20,0
		тн	1,00
12	Разборка а/б покрытия отб.молотком (отмостка, подходы к подъездам) (228,4*0,04), 78,4 отмоска, 150 - тротуары)	м3	9,14
13	Погрузочные работы (асфальтобетон) (1+9,14*1,98)	тн	19,10
14	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (20км)	тн	19,10
15	Демонтаж люка	шт.	2,0
16	Установка опор из сборных ж/б колец К0,7-1 (1 шт = 0,02м3)	м3	0,04
17	Монтаж нового люка (чегунный) легкий	шт.	2,0
18	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см	м2	20,4
		м3	2,0
19	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (длина -3м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	102,0
20	Устройство шлакового основания фр.0-10,толщ.10см. Под отмостку, подходы к подъездам	м2	228,4
		м3	22,8

21	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марка II, тип Б толщ. 4 см. (150 м2 - тротуары, 78,4 - отмоска.)	м2	228,4
22	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли	м2	102,0

Составил:

Проверил:

№ п/п	Наименование работ	Единица	Кол-во
1	Разработка земляного корня под уличными а/бетонными дорожками мощностью 190 см (108 до X264 до 3)	м3	78,4
2	Перевозка грунта (90*1,75)	тн	137,0
3	Перевозка грунта (класс грунта I) (90*1,75*20 см)	тн	137,0
4	Устройство извощного основания фр. 40-70, толщ. 15 см. (261,0*0,15)	м3	39,2
5	Устройство извощного основания фр. 30-40 толщ. 8 см. (91,0*0,08)	м3	20,9
6	Устройство извощных слоев из щебня фр. 0-10 под дорожные бордюры B=10 см, H=15 см	м3	17,2
7	Устройство покрытия из мелкозернистого бетона толщ. 4 см, Марка II	м2	228,4
8	Устройство покрытия из мелкозернистого бетона толщ. 4 см, Марка II, тип Б	м2	228,4
9	Установка бортовых камней на железобетонном основании II-V (длина - 1 м, объем 1 м*0,15*0,25 м3)	м.п.	59,0
10	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м2	99,0
11	Разборка бортовых камней из железобетонного основания II-V, (20*0,05)	м.п.	20,0
12	Разборка а/б покрытия из мелкозернистого бетона, толщина 4 см (228,4*0,04), 78,4 отмоска, 150 - тротуары	м3	9,14
13	Подготовочные работы (асфальтобетон) (1-9,14*1,98)	м3	18,10
14	Перевозка строительного мусора (класс грунта I) (20 см)	тн	19,10
15	Демонтаж досок	шт	20
16	Установка опор из стальной швеллер К0,7-1 (1 шт*0,12*0,3)	м3	0,04
17	Монтаж планки пола (алюминий) доской	шт	2,0
18	Устройство пола из железобетонных плит фр. 10*10 см тротуарные бордюры B=10 см, H=10 см	м3	2,0
19	Установка бортовых камней на железобетонном основании II-V (длина - 1 м, объем 1 м*0,15*0,25 м3)	м.п.	102,0
20	Устройство извощных слоев из щебня фр. 0-10 толщ. 10 см. Под	м3	228,4
21	Устройство извощных слоев из щебня	м3	228,4