

2. Ведомость проездов, парковок, тротуаров					1. Ведомость демонтажных работ													
Нп/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.	Нп/п	Наименование						Ед. изм.	Кол-во	Примеч.				
	2.1. Ремонт дворовых проездов			схема 1 л.4		1.1. Ремонт дворовых проездов												
2.1.1.	Устройство подстилающих слоев из щебня фр. 5–20мм под бордюры	м²/м³	52,50/7,88		1.1.1.	Разборка бортовых камней БР.100.30.18 на бетонном основании						м.п./тн	250,0/49,20					
2.1.2.	Установка бортовых камней на щебеночном основании, всего:	м.п.	175,00		1.1.2.	Срезка асфальто–бетонного покрытия фрезой h=0,07м, L=1,0м						м²/м³	640/44,8					
	в т.ч. П–1У (объем 1 м.п. – 0,052м³)	м.п.	175,00		1.1.3.	Погрузка / перевозка строительного мусора (15км)						тн/тн	49,2/137,9					
2.1.3.	Регулировка высоты колодца с установкой нового люка	шт.	8,00	схема 4 л.4		1.2. Ремонт автомобильных парковок												
2.1.4.	Розлив битума	тн	0,32	схема 1 л.4	1.2.1.	Валка деревьев/корчевка пней						шт(м³)/шт(м³)	13,0(18,69)/13,0(2,81)					
2.1.5.	Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 5–20мм, h=0,10м	м³	64,00		1.2.2.	Погрузка / перевозка строительного мусора (15км)						тн/тн	13,12/13,12					
2.1.6.	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой пористой а/б смеси, марки II, h=0,04м	м²/тн	640,0/61,44		1.2.3.	Разработка земляного корыта под парковки						м²/м³	368,0/110,40					
2.1.7.	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Б, h=0.03м	м²	640,00		1.2.4.	Погрузка / перевозка грунта (15км)						тн/тн	154,56/154,56					
	2.2. Ремонт автомобильных парковок				1.2.5.	Разборка грунта экскаватором / доработка грунта в ручную для инж коммуникаций						м³/м³	7,03/0,22					
2.2.1.	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр. 40–70мм	шт./м³	13,0/2,81	схема 2 л.4	1.2.4.	Перевозка грунта (15км)						тн	10,15					
2.2.2.	Устройство подстилающих слоев из щебня фр. 5–20мм под бордюры	м²/м³	22,50/3,38			1.3. Ремонт отмостки												
2.2.3.	Установка бортовых камней на щебеночном основании, всего:	м.п.	75,00		1.3.1.	Разборка тротуарных бортовых камней БР.100.20.8 на бетонном основании						м.п./тн	125,00/9,20					
	в т.ч. П–1У (объем 1 м.п. – 0,052м³)	м.п.	75,00		1.3.2.	Разборка асфальто–бетонного покрытия отбойным молотком, h=0,04м						м²/м³	125,00/5,00					
2.2.4.	Устройство шлакового основания из щебня фр. 40–70мм, h=0,15м	м³	55,20		1.3.3.	Погрузка / перевозка мусора (15км)						тн/тн	19,1/19,1					
2.2.5.	Устройство шлакового основания из щебня фр. 20–40мм, h=0,08м	м³	28,48			1.4. Ремонт тротуаров												
2.2.6.	Устройство покрытия из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марки II, h=0,04м	м²	356,00		1.4.1.	Разборка тротуарных бортовых камней БР.100.20.8 на бетонном основании						м.п./тн	30,00/2,21					
2.2.7.	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Б, h=0,03м	м²	356,00		1.4.2.	Разборка асфальто–бетонного покрытия отбойным молотком, h=0,04м						м²/м³	32,50/1,30					
2.2.8.	Монтаж асбестоцементной трубы с муфтами, Ø100	м.п.	11,50	схема 5 л.4	1.4.3.	Погрузка / перевозка мусора (15км)						тн/тн	4,78/4,78					
2.2.9.	Устройство основания из шлакового щебня фр. 5–20мм, h=0,1м	м³	0,81		3. Ведомость элементов озеленения													
2.2.10.	Обратная засыпка шлаковым щебнем фр. 5–20 с уплотнением	м³	4,83			3.1. Устройство газона.												
2.2.11.	Устройство дорожного покрытия из сборных ж/б плит ПДН–14	м²/м³	12,00/1,68	схема 3 л.4		Засыпка и планировка вручную с внесением растительной земли						м²	305,0					
	2.3. Ремонт отмостки					3.2. Устройство живой изгороди.												
2.3.1.	Устройство подстилающих слоев из щебня фр. 5–20мм под бордюры	м²/м³	25,00/2,50			Подготовка посадочных мест для 2хрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%						м.п.	75,0					
2.3.2.	Установка бортовых камней на щебеночном основании, всего:	м.п.	125,00			Посадка кустарников						шт.	150,0					
	в т.ч. П–5У (объем 1 м.п. – 0,021м³)	м.п.	125,00															
2.3.3.	Устройство основания из шлакового щебня фр. 5–20мм, h=0,10м	м²/м³	125,00/12,50		схема 3 л.4													
2.3.4.	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Б, h=0.04м	м²	125,00									Октябрьский–8–2019–ГП						
	2.4. Ремонт тротуаров											Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, пр. Октябрьский, 8						
2.4.1.	Устройство подстилающих слоев из щебня фр. 5–20мм под бордюры	м²/м³	6,00/0,60	Изм		Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата						Благоустройство придомовой территории		
2.4.2.	Установка бортовых камней на щебеночном основании, всего:	м.п.	30,00															
	в т.ч. П–5У (объем 1 м.п. – 0,021м³)	м.п.	30,00									Р	2	4				
2.4.3.	Устройство основания из шлакового щебня фр. 5–20мм, h=0,10м	м²/м³	32,50/3,25			Разраб.	Руднева		8-913-326-3739			Ведомость демонтажных работ, проездов, парковок, тротуаров, элементов озеленения.			ООО "УК "Проспект" ул. Кутузова, 10			
2.4.4.	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Б, h=0.04м	м²/тн	32,50/3,11			Провер.												
						Н.контр.												