



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница придомовой территории
- Дорожное покрытие существующее
- Дорожное покрытие новое
- Бетонное покрытие существующее
- Газон обыкновенный
- Труба резервная асбестоцементная
- Бортовые камни
- Регулировка высотного положения люка

Минимальный перечень работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
|--|--|---------|-----------|
| Работы по устройству дорожного покрытия | | | |
| 1 | Разборка бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании (140*0,12)-(140*0,032*2,4) | м.п. | 140,00 |
| 2 | Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой В-1000мм. П-7мм. | м2/м3 | 178/12,46 |
| 3 | Погрузочные работы (строительный мусор) | ти | 27,55 |
| 4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1)(11км) | ти | 52,22 |
| 5 | Устройство подстилающих слоев из щебня фр.5-20 под дорожные бордюры В-30см, Н-15 см.коэф.упл. щебня - 1,26 | м2 | 24,00 |
| 6 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в г.к. | м3 | 3,60 |
| 7 | П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3) | м.п. | 80,00 |
| 8 | Регулировка высоты колодца без стоимости люка | шт. | 1,00 |
| 9 | Рослив битума (178*0,0005) | ти | 0,09 |
| 10 | Устройство выравнивающего слоя из щебня шл. фр.5-20 Н-10см (178*0,10)коэф.упл. щебня - 1,26 | м3 | 17,80 |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого пористого а/б смеси Марки II толщиной 4 см. | м2 | 178,00 |
| 12 | Устройство покрытия из мелкозернистого а/б смеси Марки II толщиной 3 см. | ти | 17,09 |
| 13 | Засыпка и планировка вручную паузу бортовых камней с внесением растительной земли толщ.15см | м2 | 178,00 |
| 14 | Засыпка и планировка вручную паузу бортовых камней с внесением растительной земли толщ.15см | м2 | 80,00 |
| Ремонт парковки | | | |
| 15 | Валка деревьев диаметром : (тополь) диаметром более 0,50м | шт./м3 | 2,6,83 |
| 16 | Корчевка пней диаметром более 0,50м | шт. | 15,00 |
| 17 | Засыпка ям подкоренных щебнем плавающим фр.40-70 | м3 | 6,62 |
| 18 | Погрузка мусора (6.83*0,61)-(22,10*0,61) | ти | 8,20 |
| 19 | Перевозка строительного мусора (класс груза1) (11 км) | ти | 8,20 |
| Прокладка резервного трубопровода из хризотилцементных труб, для инженерных коммуникаций | | | |
| 20 | Разработка грунта 2 группы экскаватором (18*0,7*0,9(Н)) | м3 | 11,34 |
| 21 | Перевозка грунта 2 группы (11км) (11,34*1,4 | ти | 15,88 |
| 22 | Устройство основания из плавающего щебня фр. 5-20, толщ. 10см (18*0,7*0,1(Н)) коэф.упл. щебня - 1,26 | м3 | 1,26 |
| 23 | Монтаж трубы асбестоцементной с муфтами, диаметром 100мм. | м.п. | 18,00 |
| 24 | Обратная засыпка влаж.щебнем фр.5-20 с уплотнением (18*0,7*0,6 (Н))коэф.упл. щебня - 1,26 | м3 | 10,08 |

| | | | |
|----|---|------|--------|
| 23 | Разработка земляного корыта 2 группы под парковку, бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)х421*0,3 | м3 | 126,30 |
| 24 | Погрузка грунта (126,30*1,4) | ти | 176,82 |
| 25 | Перевозка грунта (класс грунта 1) (11км) | ти. | 176,82 |
| 26 | Устройство подстилающих слоев из щебня шл. фр. 5-20мм, по дорожные бордюры В-30см, Н-15см, коэф.упл. щебня - 1,26 | м2 | 28,50 |
| | | м3 | 4,28 |
| 27 | Установка бортовых камней на щебеночном основании П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3) | м.п. | 95,00 |
| | | м3 | 63,15 |
| 28 | Устройство плакового основания фр.40-70, толщ.15 см. коэф.упл. щебня - 1,26 (421*0,15) | м3 | 33,68 |
| 29 | Устройство покрытия из крупнозернистого пористого а/б бетона толщ. 4см, Марки II | м2 | 421,00 |
| 30 | Устройство покрытия из мелкозернистого а/б бетона толщ. 3см, Марки II, тип Б | м2 | 421,00 |
| 31 | Засыпка и планировка вручную паузу бортовых камней с внесением растительной земли толщ.15см | м2 | 95,00 |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
|------|---|----------------|------------|
| 1 | Площадь участка в границах придомовой территории | м ² | 3 335,85 |
| 2 | Площадь застройки | м ² | 877,8 |
| 3 | Площадь твердых покрытий, всего: | м ² | 599 |
| | в т.ч. - проездов и парковок с асфальтобетонным покрытием | м ² | 599 |
| | - тротуары с асфальтобетонным покрытием | м ² | 0 |
| | - отмостки с асфальтобетонным покрытием | м ² | 0 |
| 4 | Площадь озеленения | м ² | 175 |

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ

| Поз. | Наименование | Тип | Площадь покрытия,м ² | Примечание |
|------|--|-----|---------------------------------|------------|
| 1 | Проезжая часть с покрытием из асфальтобетона | I | 178 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|--------|---------|------|---|--|---------------|-------------|
| | | | | | | 06-03.19/СК | | | |
| | | | | | | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 6 по ул. 40 лет ВЛКСМ | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | |
| Разработал | Матвиенко | | | | | Жилой дом №6 | | Стадия П | Лист 1 |
| Проверил | Смирнов | | | | | | | | Листов 1 |
| Согласовано | | | | | | Разбивочный план благоустройства и озеленения Масштаб 1:500 | | ООО «Ацтек-2» | |
| | | | | | | | | | |