

СОГЛАСОВАНО



**Ведомость объемов**  
**на Благоустройство дворовой территории по адресу:**  
**Новоильинский р-он ул.Олимпийская,16**  
**(минимальный перечень)**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
<b>Раздел 1. Ремонт дворовых проездов</b>			
1	Разборка бортовых камней (П-1У) на щебеночном основании 205*0,125	м.п.	205,0
		тн	25,6
2	Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой В=1000мм. Н=7см.	м2/м3	489/34,23
3	Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(85*0,3)	м3	25,5
4	Погрузка грунта ( 25,5*1,4)	тн	35,7
5	Погрузочные работы (строительный мусор)	тн	25,6
6	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	129,08
7	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.5-20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см (210*0,3) Купл.щебня-1,26	м2	63
		м3	9,5
8	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	210,0
	П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	210,0
9	Розлив битума (489*0,0005)	тн	0,24
10	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см. (85*0,15)	м3	12,8
11	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (85*0,08)	м3	6,8
12	Устройство выравнивающего слоя из щебня шл. фр.5-20 Н-5см (489*0,05)	м3	24,5
13	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого пористого а/б смеси (489*0,04*2,4) Марки II толщиной 4 см.	м2	489,0
		тн	46,9
14	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого а/бетона толщ. 4см, Марки II	м2	85,0
15	Устройство покрытия из мелкозернистого а/б смеси ( Марки Б II толщиной 3 см.	м2	574,0
16	Засыпка и планировка вручную пазухов бортовых камней растительной земли Н=15	м2	70,0
<b>Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок</b>			
1	Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(30*0,3)	м3	9,0
2	Погрузка грунта ( 9*1,4)	тн	12,6
3	Перевозка грунта (класс грунта 1) (15км)	тн.	12,6
4	Устройство подстилающих слоев из щебня шл. фр. 5-20мм, по дорожные бордюры В=30см, Н=15см.Купл.щебня-1,26	м2	3,0
		м3	0,5



5	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	10,0
	П-1У (длина -5,7м, объем 1м.п.-0,052м3)	м.п.	10,00
6	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см. (30*0,15)	м3	4,5
7	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (30*0,08)	м3	2,4
8	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого а/бетона толщ. 4см, Марки II	м2	30,0
9	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, Марки II, тип Б	м2	30,0
10	Засыпка и планировка вручную пазухов бортовых камней растительной земли Н=15	м2	10,0
<b>Раздел 3. Ремонт тротуаров</b>			
11	Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(94*0,2)	м3	18,8
12	Погрузка и перевозка грунта ( 9*1,4)	тн	26,3
13	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У, (160*0,05)	м.п.	160,0
		тн	8,00
14	Разборка а/б покрытия отб.молотком( тротуары). (380*0,04)	м2/м3	380/15,2
15	Разборка бетонных ступеней отб.молотком (7шт*1,3м*0,4м*0,13м)	м/п/ м3	9,1/0,47
16	Погрузочные работы (бортовой камень, а/бетон, ступени)	тн	39,22
17	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	39,22
18	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см Купл.щебня-1,26	м2	41,8
		м3	4,2
19	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (длина -3м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	209,0
20	Устройство основания из шлакового щебня фр.20-40, толщ.16см под тротуар Купл.щебня-1,26	м2	94,0
		м3	15,0
21	Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. Купл.щебня-1,26	м2	382,8
		м3	38,3
22	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марка II,тип Б толщ.4см.(Расход а/б смеси на 100м2-9,56тн)	м2	476,8
23	Засыпка и планировка вручную пазухов бортовых камней растительной земли Н=15	м2	209,0
24	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли	м2	53,0
<b>Раздел 4. Ремонт отмоксти</b>			
25	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У, (188*0,05)	м.п.	188,0
		тн	9,40
26	Разборка а/б покрытия отб.молотком). (188*0,04)	м2/м3	188/ 7,52
27	Погрузочные работы (бортовой камень, а/бетон, )	тн	24,29
28	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	24,29
29	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20	м2	37,6

27	под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см Купл.щебня-1,26	м3	3,8
30	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (длина -3м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	188,0
31	Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. Купл.щебня-1,26	м2	188,0
		м3	18,8
32	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марка П,тип Б толщ.4см.	м2	188,0
33	Засыпка и планировка вручную пазухов бортовых камней растительной земли Н=15	м2	188,0

Составил:

Т.Д. Нуровская

Проверил

В.И. Курбанов