

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **2 642 064** руб.

«УТВЕРЖДАЮ» Смета на сумму: **2 642 064** руб.



_____ / _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

_____ 20 ____ г.

Стройка: г.Новокузнецк , Новоильинский район
Объект: Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк ул.Олимпийская,16
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Олимпийская,16(минимальный перечень)
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	всего	в т.ч. опл.	экс. маш.	на ед.	всего
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заготовительно-складские расходы 2%, транспортные расходы 10,3%

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов

1. E68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м	2,05	1 008,65	482,88	2 068	1 078	990	52,63	107,8915
			525,77	77,31			158	6,4	13,12
Накладные расходы		104			1 285				
Сметная прибыль		60			742				
2. E68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, 1000 м2 покрытия	0,489	11 523,91	11 431,43	5 635	45	5 590	9,87	4,82643
			92,48	249,25			122	15,51	7,58439
Накладные расходы		104			174				
Сметная прибыль		60			100				
3. E01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0,0255	949,58	949,58	24		24	7,49	0,190995
			121,41				3		

Объем: 85*0,30

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на январь 2019 г. Протокол № 32-Ц от 17.01.2019

Строительные работы ТЦ ЗП	23,64	210 249
Строительные работы ТЦ ЗПМ	23,64	277 486
Строительные работы ТЦ ЭМ	6,723	40 023
Строительные работы ТЦ материалы	6,778	131 589
Строительные работы ТЦ НР	23,64	1 031 429
Строительные работы ТЦ СП	23,64	403 322
Строительные работы ТЦ всего		229 403
СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ		2 073 229
		2 379
		2 268
		69
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 5, 30, 51, 55, 80)		69
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 5, 30, 51, 55, 80)		42
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ -		
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ	23,64	2 379
Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ	6,723	1 631
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР	23,64	15 248
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП	23,64	1 631
Погрузка-разгрузка ТЦ всего		993
ПЕРЕВОЗКА (таб.8)		17 872
Перевозка (таб.8) ТЦ		1 983
Перевозка ТЦ всего		22 223
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		22 223
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		214 611
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		17 130
Оплата основных рабочих ТЦ		9 746
Оплата механизаторов ТЦ		277 486
Стоимость механизмов ТЦ		41 654
Стоимость материалов ТЦ		146 837
Перевозка ТЦ		1 031 429
ИТОГО ТЦ		22 223
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ		1 477 975
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ		404 953
ВСЕГО ТЦ		230 396
Строительный контроль		2 113 324
Итого ТЦ	2,14	45 225
Непредвиденные расходы	2	2 158 549
Итого ТЦ		43 171
НДС	20	2 201 720
Итого с НДС		440 344
		2 642 064

Составил: Панова Е.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Панова Е.С.

4,3026: