

| 1. Ведомость демонтажных работ    |   |         |         |         | 2. Ведомость проездов, парковок, тротуаров |   |   |         |         |  |
|-----------------------------------|---|---------|---------|---------|--|---|---|---------|---------|--|
| №                                 | Наименование работ  | Ед.изм. | Кол-во  | Примеч. | №  | Наименование работ  | Ед.изм.   | Кол-во  | Примеч. |  |
|                                   | 1.1. Ремонт дворовых проездов (Схема 1 л.4)                                       |         |         |         |  | 2.1. Ремонт дворовых проездов   |   |         |         |  |
| 1.1.1.                            | Разборка бортовых камней БР.100.30.18 на бетонном основании                       | м.п.    | 400,0   |         | 2.1.1.                                     | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см | м2  | 93,00   |         |  |
|                                   |   | тн      | 78,72   |         |  |   | м3  | 13,95   |         |  |
| 1.1.2.                            | Срезка а/б покрытия фрезой В=1000мм, Н=7см  | м2      | 1300,00 |         | 2.1.2.                                     | Установка бортовых камней на щебеночном основании П1-У (объем 1м.п.-                          | м.п.  | 310,00  |         |  |
|                                   |   | м3      | 91,00   |         | 2.1.3.                                     | Розлив битума   | тн  | 0,65    |         |  |
| 1.1.3.                            | Погрузочные работы(бортовые камни)  | тн      | 78,72   |         | 2.1.4.                                     | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр. 5-20 Н=10см                              | м2  | 1300,0  |         |  |
|                                   | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)                             | тн      | 258,90  |         | 2.1.5.                                     | Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой пористой а/б смеси Марки П                  | м2  | 1300,00 |         |  |
|                                   | 1.2. Ремонт автомобильных парковок (Схемы 2, 4 л.4)                               |         |         |         | 2.1.6.                                     | Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Марки Б П толщиной 3 см.                      | м2  | 1300,0  |         |  |
| 1.2.1.                            | Корчевка пней диаметром более 0,32м (0,4м)  | шт      | 3,00    |         | 2.2. Ремонт автомобильных парковок         |   |   |         |         |  |
|                                   |   | м3      | 0,85    |         | 2.2.1.                                     | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70   | м3  | 0,85    |         |  |
|                                   | Погрузка мусора (0,85*0,61)   | тн      | 0,52    |         | 2.2.2.                                     | Устройство основания из шлакового щебня фр. 5-20, толщ. 10см                                  | м3  | 2,10    |         |  |
|                                   | Перевозка строительного мусора (класс груза1) (15 км)                             | тн      | 0,52    |         |  | Монтаж трубы асбестоцементной с муфтами Д = 100мм.  | м.п.  | 30,00   |         |  |
| 1.2.2.                            | Разработка земляного корыта под парковки, бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.)  | м2      | 350,00  |         |  | Обратная засыпка щебнем шл. фр.5-20 с уплотнением   | м3  | 16,80   |         |  |
|                                   |   | м3      | 105,00  |         | 2.2.3.                                     | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 под дорожные                         | м2  | 24,00   |         |  |
|                                   | Погрузка грунта   | тн      | 147,00  |         |  | Установка бортовых камней на щебеночном основании П1-У (объем 1 м.п. - 0.052м3)               | м.п.  | 80,00   |         |  |
|                                   |   | тн      | 147,00  |         | 2.2.4.                                     | Устройство шлакового основания фр. 40-70, толщ. 15см  | м2  | 350,00  |         |  |
| 1.2.3.                            | Разработка грунта экскаватором (30,0*0,9*0,7)*0,97                                | м3      | 18,33   |         |  | Устройство шлакового основания фр. 20-40, толщ. 8см   | м2  | 350,00  |         |  |
| 1.2.4.                            | Доработка грунта вручную (30*0,9*0,7)*0,03  | м3      | 0,57    |         |  | Устройство покрытия из крупнозернистой пористой а/б смеси Марки П толщиной 4 см               | м2  | 350,00  |         |  |
| 1.2.5.                            | Перевозка грунта( класс груза 1)(15км) (17,11+0,53)*1,4                           | тн      | 26,46   |         |  | Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Марки П тип Б толщиной 3 см.                  | м2  | 350,00  |         |  |
|                                   | 1.3. Ремонт тротуара (Схема 3 л.4)  |         |         |         |  | 2.3. Ремонт тротуара  |   |         |         |  |
| 1.3.1.                            | Разработка а/б покрытия тротуаров   | м2      | 200,00  |         | 2.3.1.                                     | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 под дорожные бордюры В=20см, Н=10 см | м2  | 40,00   |         |  |
| 1.3.2.                            | Разборка бортовых камней БР100.20.8 на бетонном основании                         | тн      | 110,00  |         |  | Установка бортовых камней на щебеночном основании П5-У (объем 1 м.п. - 0.021м3)               | м.п.  | 200,00  |         |  |
| 1.3.3.                            | Перевозка грунта( класс груза 1)(15км)  | тн      | 23,94   |         | 2.3.2.                                     | Устройство основания из щебня шлакового фр. 5-20 Н=10см                                       | м2  | 290,00  |         |  |
|                                   |   |         |         |         |  | Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Марки П тип Б толщиной 4 см.                  | м2  | 290,00  |         |  |
|                                   |   |         |         |         |  | 2.3.3.  | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см с установкой (б/у) люков | шт.     | 2,0     |  |
| 3. Ведомость элементов озеленения |   |         |         |         |  |   |   |         |         |  |
| №                                 | Наименование работ  | Ед.изм. | Кол-во  | Примеч. |  |   |   |         |         |  |
| 3.1.                              | Засыпка и планировка вручную газух бортовых камней с внесением растительной земли | м2      | 250,0   |         |  |   |   |         |         |  |
|                                   |   |         |         |         |  |   |   |         |         |  |

|          |         |                |       |       |   |   |  |              |      |        |
|----------|---------|----------------|-------|-------|---|---|--|--------------|------|--------|
|          |         |                |       |       |   | Радищева-20-2019-ГП   |  |              |      |        |
|          |         |                |       |       |   | Кемеровская область, г. Новокузнецк,<br>Орджоникидзевский район, ул. Радищева, 20 |  |              |      |        |
| Изм      | Кол.уч. | Лист           | И док | Погн. | Дата  | Благоустройство придомовой территории   |  | Литер        | Лист | Листов |
|          |         |                |       |       |   |   |  | Р            | 2    | 3      |
| Разраб.  | Руднева | 8-913-326-3739 |       |       | Ведомость демонтажных работ, проездов, парковок, тротуаров, элементов озеленения. |   |  | ООО "Антэко" |      |        |
| Провер.  |         |                |       |       |   |   |  |              |      |        |
| Н.контр. |         |                |       |       |   |   |  |              |      |        |

Формат А3