

Ведомость объемов работ			
Наименование работ		Ед. изм.	Количество
Демонтажные работы			
1. Демонтаж бортовых камней на бетонном основании (БР100.30.18)	м.п.	155	
2. Демонтаж асфальтобетонного покрытия (h=0,07м) отбойным молотком	$\frac{м^2}{м^3}$	$\frac{675}{47,25}$	
3. Погрузочные работы (бортовые камни, асфальтобетон)	тн		
4. Перевозка строительного мусора (класс груза I), на расст.15км	тн		
Ремонт дворовых проездов (тип I – 725м ²)			
1. Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.5÷20мм, h=0,05м	м ²	725	
2. Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0÷10мм под бортовые камни (b=0,50м, h=0,15м)	$\frac{м^2}{м^3}$	$\frac{105}{15,75}$	
3. Установка бортовых камней П-1У (длина–3,0м,объем 1п.м.–0,021м ³) на щебеночном основании	м.п.	210	
4. Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона по ГОСТ 9128–2013, h=0,04м	м ²	725	
5. Розлив битума (2,5л/м ²)	л	1812,5	
6. Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, тип Б, марка II, ГОСТ 9128–2013, h=0,04м	м ²	725	
Ремонт тротуаров и площадок (тип II)			
1. Демонтаж бортовых камней на бетонном основании (БР100.20.8)	м.п.	55	
2. Демонтаж асфальтобетонного покрытия отбойным молотком	м ²	126,5	
3. Погрузочные работы (бортовые камни, асфальтобетон)	тн		
5. Перевозка строительного мусора (15км)	тн		
6. Установка бортовых камней П-1У (длина 3м, объем 1п.м. –0,021м ³) на щебеночном основании	м.п.	65	
7. Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0–10мм под бортовые камни (b=0,40м, h=0,10м)	$\frac{м^2}{м^3}$	$\frac{26}{2,6}$	
8. Устройство основания из шлакового щебня фр.0–10мм, h=0,10м	м ³	12,55	
9. Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона, h=0,04м	м ²	125,5	
Ремонт отмостки (тип II)			
1. Демонтаж бортовых камней на бетонном основании (БР100.20.8)	м.п.	62	
2. Демонтаж асфальтобетонного покрытия отбойным молотком	м ²	45	
3. Погрузочные работы (бортовые камни, асфальтобетон)	тн		
4. Перевозка строительного мусора	тн		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость объемов работ			
Наименование работ		Ед. изм.	Количество
6. Установка бортовых камней П-5У (длина 3м, объем 1п.м. –0,021м ³) на щебеночном основании	м.п.	62	
7. Устройство подстилающего слоя из шлакового щебня фр.0–10мм под бортовые камни (b=0,40м, h=0,10м)	$\frac{м^2}{м^3}$	$\frac{24,8}{2,48}$	
8. Устройство основания из шлакового щебня фр.0–10мм, h=0,10м	м ³	4,5	
9. Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона, h=0,04м	м ²	45	
Озеленение территории и благоустройство			
1. Устройство газонов с подсыпкой растительного грунта, h=0,15м	м ²	250	
2. Установка лавки ЛЗ с креплением арматурой 10мм	шт	1	
3. Установка урны СО-1 с креплением арматурой 10мм	шт	1	

Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

46-0-ГП

Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ.

Разработал

Ковальчук

Проверил

Подъява

Директор

12.19

Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома №46 по ул. Зыряновская

Стадия

Р

Лист

7

Листов

Ведомость объемов работ

ООО УК (ТСЖ, ЖСК) г. Новокузнецк

Формат А3