





Согласовано			
Взам. инв. №			
Подл. и дата			
Инв № подл.			

Ведомость объемов работ по благоустройству придомовой территории жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 14 (минимальный перечень) (Продолжение)				
№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
<b>Раздел 4. Проектируемый тротуар</b>				
4.1	Карчевка кустарника	м²	10	
4.2	Разработка грунта под тротуар бульдозерами 2 гр	м³	6.1	
4.3	Погрузка грунта	т	8.54	
4.4	Перевозка грунта (класс груза 1)	т	8.54	
4.5	Устройство основания из щебня из доменного шлака фр.20-40,толщ.16см. коэф.упл. щебня - 1,26	м²	30.5	
		м³	4.88	
4.6	Устройство подстилающих слоев из щебня из доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см коэф.упл. щебня - 1,26	м²	7.4	
		м³	0.7	
4.7	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У	м.п.	36.9	
4.8	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ.4см, Марки II, тип Б, фракции до 10мм (расход а/б на 100 м2 -9,56тн.)	м²	30.5	
		т	2.2	
4.9	Регулирование (повышение) высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см (люк легкий новый)	шт.	1	
<b>Раздел 5. Входное крыльцо</b>				
5.1	Разборка а/б покрытия отб.молотком( тротуар)	м³	0.71	
5.2	Устройство стяжки 50мм	м²	35.5	
5.3	Укладка тротуарной плитки	м²	35.5	
5.4	Погрузка мусора	т	1.41	
5.5	Перевозка мусора (класс груза 1) (15км)	т	1.41	
<b>Раздел 6. Восстановление газона</b>				
6.2	Валка деревьев диаметром до 16 см. (клен-3шт)	шт.	3	
6.3	Корчевка пней диаметром до 30 см.	шт./м³	3/0.6	
6.4	Засыпка ям подкоренных щебнем фр. 40-70мм	шт./м³	3/0.6	
6.5	Погрузка и перевозка строительного мусора	т	3	
6.6	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	м²	552.5	
6.8	Регулирование (повышение) высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см (люк легкий новый)	шт.	5	
6.8	Валка деревьев диаметром до 30 см. (клен-4шт)	шт.	4	
6.8	Корчевка пней диаметром до 32 см.	шт./м³	4/0.8	
6.8	Засыпка ям подкоренных щебнем фр. 40-70мм	шт./м³	4/0.8	
6.5	Погрузка и перевозка строительного мусора	т	4	

Ведомость объемов работ по благоустройству придомовой территории  
жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 14  
(минимальный перечень) (Окончание)


№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
<b>Раздел 7. Установка малых архитектурных форм</b>				
7.1	Монтаж пандуса	шт.	2	Расценка по прайсу 
7.2	Установка поручней	шт.	3	
				Расценка по прайсу 
7.3	Установка скамеек	шт.	3	Расценка по прайсу 
7.4	Установка урн	шт.	3	
				Расценка по прайсу 

1. Общие данные, см. лист 1.

2. Разбивочный план участка М 1:500, см. лист 12.

3. Конструкции входной крыльца, см. лист 13.

4. Конструкции тротуаров и дорожной одежды, закрепление бортовых камней, см. лист 14.

						2020-ДП-2			
						Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Покрышкина 8,10,12,14			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Благоустройство придомовой территории жилого многоквартирного дома	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Жуков Н.Ю				01.2020		Р	3	14
Проверил	Морозов А.И				01.2020				
Н.контроль	Мортынов Д.О				01.2020	Ведомость объемов работ по благоустройству придомовой территории жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 14 (минимальный перечень) (Окончание)		МБУ НГО "ГУРТ" г. Новокузнецк 2020 г.	