


Согласовано			
Взам. инв. №			
Подл. и дата			
Инв. № подл.			

Ведомость объемов работ по благоустройству придомовой территории жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 10 (минимальный перечень) (Продолжение)				
№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
Раздел 4. Проектируемый тротуар				
4.1	Разработка грунта под тротуар бульдозерами 2 гр	м³	11.7	
4.2	Погрузка грунта	т	16.35	
4.3	Перевозка грунта (класс груза 1)	т	16.35	
4.4	Устройство основания из щебня из доменного шлака фр.20-40,толщ.16см. коэф.упл. щебня -1,26	м²	58.4	
		м³	9.34	
4.5	Устройство подстилающих слоев из щебня из доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 1,26	м²	9.9	
		м³	1	
4.6	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У	м.п.	49.5	
4.7	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщиной 4см, Марки II, тип Б, фракции до 10мм (расход а/б на 100 м2 -9,56тн.)	м²	58.4	
		т	5.6	
Раздел 5. Входное крыльцо				
5.1	Разборка а/б покрытия отб.молотком(тротуар)	м³	0.56	
5.2	Устройство стяжки 50мм	м²	27.8	
5.3	Укладка тротуарной плитки	м²	27.8	
5.4	Погрузка мусора	т	1.1	
5.5	Перевозка мусора (класс груза 1) (15км)	т	1.1	
Раздел 6. Восстановление газона				
6.1	Валка деревьев диаметром до 30 см. (клён-3шт)	шт.	3	
6.2	Корчевка пней диаметром до32 см.	шт.	3	
		м³	0.6	
6.3	Засыпка ям подкоренных щебнем фр. 40-70мм	шт.	3	
		м³	0.6	
6.4	Погрузка и перевозка строительного мусора	т	3	
6.5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	м²	356.1	
6.6	Регулирование (повышение) высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см (люк легкий новый)	шт.	4	
Раздел 7. Ремонт отмостки				
7.1	Устройство подстилающих слоев из щебня из доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 1,26	м²	0.8	
		м³	0.1	
7.2	Устройство основания щебня из доменного шлака фр.5-20,толщ.10см. коэф.упл. щебня - 1,26	м²	4.0	
		м³	0.4	
7.3	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У	м.п.	4.0	
7.4	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщиной 4см, Марки II, тип Б, фракции до 10мм (расход а/б на 100 м2 -9,56тн.)	м²	4.0	
7.5	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной земли Н=15	м²	4.0	

Ведомость объемов работ по благоустройству придомовой территории жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 10 (минимальный перечень) (Окончание)				
№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
Раздел 8. Установка малых архитектурных форм				
8.1	Монтаж пандуса	шт.	2	
				Расценка по прайсу 
8.2	Установка поручней	шт.	2	
				Расценка по прайсу 
8.3	Установка скамеек	шт.	2	
				Расценка по прайсу 
8.4	Установка урн	шт.	2	
				Расценка по прайсу 

1. Общие данные, см. лист 1.
2. Разбивочный план участка М 1:500, см. лист 12.
3. Конструкции входной крыльца, см. лист 13.
4. Конструкции тротуаров и дорожной одежды, закрепление бортовых камней, см. лист 14.

						2020-ДП-2			
						Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Покрышкина 8,10,12,14			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Жуков Н.Ю				01.2020	Благоустройство придомовой территории жилого многоквартирного дома	Р	8	14
Проверил	Морозов А.И				01.2020				
Н.контроль	Мортынов Д.О				01.2020	Ведомость объемов работ по благоустройству придомовой территории жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 10 (минимальный перечень) (Окончание)		МБУ НГО "ГУРТ" г. Новокузнецк 2020 г.	