

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подл. и дата			
Инв № подл.			


Ведомость объемов работ по благоустройство придомовой территории жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 8 (минимальный перечень) (Начало)

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов (восстановление)				
1.1	Разборка бортовых камней П1-У на щебеночном основании	м.п.	10.4	
		т	1.3	
		м²	61.3	
1.2	Срезка а/б покрытия фрезой(В=1500мм, Н=3см)	м³	1.84	
		т	1.3	
1.3	Погрузочные работы	т	1.3	
1.4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	т	4.94	
1.5	Устройство выравнивающего слоя из щебня из доменного шлака фр.5-20см, Н=5 см коэф.упл. щебня -1,26	м²	61.3	
1.6	Розлив битума	т	0.03	
1.7	Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона тощиной 4 см, Марки II, фракции до 20мм	м²	61.3	
		т	5.88	
1.8	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ.4см, Марки II, тип Б,фракции до 10мм	м²	61.3	
1.9	Устройство подстилающих слоев из щебня из доменного шлака фр 5-20см под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м²	3.12	
		м³	0.47	
1.10	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-1У	м.п.	10.4	
1.11	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной земли Н=15	м²	10.2	
Раздел 2. Ремонт парковки				
2.1	Устройство основания из щебня из доменного шлака, толщ.15 см. (под дорожные бордюры фр.5-20,В=30см,Н=15см.коэф.упл. щебня - 1,26	м³	2.47	
2.2	Устройство основания из щебня из доменного шлака фр.40-70 , толщ.15 см	м³	33.6	
2.3	Устройство основания из щебня из доменного шлака фр.20-40 толщ.8см.	м³	17.92	
2.4	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-1У	м.п.	54.8	
2.5	Устройство покрытия тощиной 4 см из мелкозернистого пористого а/бетона, Марки II,фракции до 20мм	м²	224	
2.6	Устройство покрытияиз мелкозернистого плотного а/бетона толщ. 4см, Марки II, тип Б,фракции до 10мм	м²	224	

Ведомость объемов работ по благоустройство придомовой территории жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 8 (минимальный перечень) (Продолжение)

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
Прокладка резервного трубопровода из хризотилцементных труб, для инженерных коммуникаций				
2.7	Разработка грунта экскаватором	м³	17.26	
2.8	Перевозка грунта (класс грунта 1) (15км)	т	24.17	
2.9	Устройство основания из шлакового щебня фр. 5-20, толщ.10см	м³	1.92	
2.10	Монтаж трубы асбестоцементной с муфтами, диаметром 100мм.	м.п.	27.4	
2.11	Обратная засыпка щебнем из доменного шлака фр.5-20 с уплотнением (27,4*0,7*0,6) коэф.упл. щебня - 1,26	м³	11.51	
Раздел 3. Ремонт тротуаров				
3.1	Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании, П-5У	м.п.	46.2	
3.2	Разборка а/б покрытия отб.молотком	м³	1.6	
3.3	Погрузочные работы	т	3.16	
3.4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	т	3.16	
3.5	Устройство основания из щебня из доменного шлака фр.5-20,толщ.10см. коэф.упл. щебня - 1,26	м²	53.2	
		м³	5.32	
3.6	Устройство подстилающих слоев из щебня из доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 1,26	м²	9.24	
		м³	0.92	
3.7	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У	м.п.	46.2	
3.8	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщиной 4см, Марки II, тип Б,фракции до 10мм (расход а/б на 100 м2 -9,56 тн.)	м²	53.2	
		т	5,09	

1. Общие данные, см. лист 1.
2. Разбивочный план участка М 1:500, см. лист 12.
3. Конструкции входной крыльца, см. лист 13.
4. Конструкции тротуаров и дорожной одежды, закрепление бортовых камней, см. лист 14.

						2020-ДП-2			
						Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Покрышкина 8,10,12,14			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Благоустройство придомовой территории жилого многоквартирного дома	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Жуков Н.Ю				01.2020		Р	9	14
Проверил	Морозов А.И				01.2020				
						Ведомость объемов работ по благоустройство придомовой территории жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 8 (минимальный перечень) (Начало)		МБУ НГО "ГУРТ" г. Новокузнецк 2020 г.	
Н.контроль	Мортынов Д.О				01.2020				