

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ												
Наименование работ										Ед. изм.	Количество	
I. Ремонт дворовых проездов												
1.1 Разборка бортовых камней на бетонном основании БР100.30.18. мусор 95,0*0,12+0,032*95,0*2,4										мп/тн	95,0/18,7	
1.2 Срезка а/д покрытия фрезой, Н=7см. Расчёт: 77,5м*5м+0,5*2,5м*5м+0,5*2м*2м (въезд) = 395,8м²										м²/м³	395,8/27,71	
1.3 Погрузочные работы строительный мусор										тн	18,7	
1.4 Перевозка строительного мусора, класс 1, до 15 км										тн	73,56	
1.5 Укладка выравнивающего слоя из шлакового щебня фракции 5-20мм, Н=5см с коэфф. уплотнения 1,26										м²	395,8	
1.6 Розлив битума (395,8*0,0005)										тн	0,20	
1.7 Гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя цоколя, 70,0м*0,2м										м²	14,0	
1.8 Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона толщиной 4 см. Марки II, фр. до 20мм										м²	395,8	
1.9 Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщиной 4 см. Марки II, тип Б, фр. до 10мм										м²	395,8	
1.10 Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-20мм под дорожные бордюры В=30см, Н=15см с коэфф. уплотнения щебня - 1,26										м²	10,95	
										м³	1,64	
1.11 Установка бортовых камней на щебёночном основании с бетонным замком, в т.ч.:										мп	36,50	
П-1У (длина - 4,1 м, объём 1 мп - 0,0525 м³)										мп	36,50	
1.12 Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см										м²	36,50	
Взам. инв. №												
Подп. и дата												
Инв. № подл.												
								г. Новокузнецк, пр. Metallургов, 33				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Благоустройство двора		Стадия	Лист	Листов
		Разработал	Исайкина А.В							П		
		Проверил	Костина Н.В.									