

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

I. Ремонт дворовых проездов

1.1 Разборка бортовых камней на бетонном основании
БР100.30.18. мусор 84,7*0,12+0,032*84,7*2,4

мп/тн

84,7/16,66

1.2 Срезка а/д покрытия фрезой, Н=7см, 432,0*0,07

м²/м³

432,0/30,24

1.3 Погрузочные работы

тн

16,66

1.4 Перевозка строительного мусора, класс 1, до 15 км

тн

76,54

1.5 Гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя цоколя,
67,7м*0,2м

м²

13,54

1.6 Розлив битума 432,0*0,0005

тн

0,216

1.7 Укладка выравнивающего слоя из шлакового щебня
фракции 5-20мм, Н=5см с коэфф. уплотнения 1,26

м²

432,0

1.8 Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого
пористого а/бетона толщиной 4 см. Марки II, фр. 20мм

м²

432,0

1.9 Устройство покрытия из плотного мелкозернистого
а/бетона толщиной 4 см. Марки II, тип Б, фр. до 10мм

м²

432,0

1.10 Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня
фр. 5-20мм под дорожные бордюры В=30см, Н=15см с коэфф.
уплотнения щебня - 1,26. Расчёт: 36,0м*0,3м*0,15м

м²

10,8

м³

1,62

1.11 Установка бортовых камней на щебёночном основании
с бетонным замком, в т.ч.:

мп

36,0

П-1У (длина - 4,1 м, объём 1 мп - 0,0535 м³)

мп

36,0

1.12 Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней
с внесением растительной земли 15 см

м²

36,0

1.13 Устройство искусственной неровности (лежащий
полицейский)

мп

13,0

II. Ремонт автомобильных парковок

2.1 Валка деревьев - тополь Ф150мм, высотой 10м

шт./м³

2/0,391

2.2 Корчевание пней

шт./м³

2/0,079

2.3 Валка деревьев - тополь Ф300мм, высотой 10м

шт./м³

1/1,081

2.4 Корчевание пней

шт./м³

1/1,159

Взам. инв. №	Подп. и дата														
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	г. Новокузнецк, ул. Хитарова, 22								
							Благоустройство двора						Стадия	Лист	Листов
													П		
							Ведомость объёмов						Научно-реставрационное объединение ООО "ОлимпСтрой"		