

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ												
Наименование работ										Ед. изм.	Количество	
I. Ремонт дворовых проездов												
1.1 Разборка бортовых камней на бетонном основании БР100.30.18. мусор 101,0*0,12+0,032*101,0*2,4										мп/тн	101,0/19,88	
1.2 Срезка а/д покрытия фрезой, Н=7см. Расчёт: 16,3*0,5м*5,8м+2*0,5*2,5м*2,5м+479,0м²										м²/м³	479,0/33,53	
1.3 Погрузочные работы строительный мусор										тн	19,88	
1.4 Перевозка строительного мусора, класс 1, до 15 км										тн	86,27	
1.5 Гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя цоколя, 67,7м*0,2м										м²	13,54	
1.6 Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фракции 5-20мм, Н=5см										м²	468,0	
1.7 Розлив битума, 468,0*0,0005										тн	0,23	
1.8 Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-20мм под дорожные бордюры В=30см, Н=15см с коэфф. уплотнения щебня - 1,26										м²	10,8	
										м³	1,62	
1.9 Установка бортовых камней на щебёночном основании, в т.ч.:										мп	36,0	
П-1У (объём 1 мп - 0,0525 м³)										мп	36,0	
1.10 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, фр. до 20мм.										м²	468,0	
1.11 Устройство покрытия из плотного мелкозернистого а/бетона толщиной 4 см. Марки II, тип Б, фр. до 10мм										м²	468,0	
1.12 Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см										м²/м³	36,0/5,4	
1.13 Устройство искусственной неровности (лежащий полицейский). Ширина - 0,5м										мп	13,0	
Прокладка дворовой ливневой канализации												
1.14 Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м (0,5-0,63)м³, группа грунтов 2 (траншея). 1,1*1,5*3,0										мп/м³	15/49,5	
Взам. инв. №	Подп. и дата											
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	г. Новокузнецк, ул. Хитарова, 20				
		Разработал	Исайкина А.В.					Благоустройство двора		Стадия	Лист	Листов
		Проверил	Костина Н.В.							П		
								Ведомость объёмов		Научно-реставрационное объединение ООО "ОлимпСтрой"		