

2. Ведомость проездов, парковок, тротуаров					1. Ведомость демонтажных работ													
Нп/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.	Нп/п	Наименование					Ед. изм.	Кол-во	Примеч.					
	2.1. Ремонт дворовых проездов			минимальный перечень работ		1.1. Ремонт дворовых проездов							минимальный перечень работ					
2.1.1.	Устройство подстилающих слоев из щебня фр. 0–10мм под бордюры	м²/м³	36,00/5,40		1.1.1.	Разборка бортовых камней БР.100.30.18 на бетонном основании					м.п./тн	180,0/35,42						
2.1.2.	Установка бортовых камней на щебеночном основании, всего:	м.п.	120,00		1.1.2.	Срезка асфальто–бетонного покрытия фрезой h=0,07м, L=1,0м					м²/м³	498,5/34,9						
	в т.ч. П–1У (объем 1 м.п. – 0,052м³)	м.п.	120,00		1.1.3.	Погрузка / перевозка строительного мусора (15км)					тн/тн	49,2/104,52						
2.1.3.	Регулировка высоты колодца с установкой нового люка	шт.	9,00	схема 4 л.4		1.2. Ремонт автомобильных парковок							дополнительный перечень работ					
2.1.4.	Розлив битума	тн	0,25	схема 1 л.4	1.2.1.	Валка деревьев/корчевка пней					шт.(м³)/шт.(м³)	3,0(3,24)/3,0(0,48)						
2.1.5.	Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 0–10мм, h=0,10м	м³	49,85		1.2.2.	Погрузка / перевозка строительного мусора (15км)					тн/тн	2,27/2,27						
2.1.6.	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой пористой а/б смеси, марки II, h=0,04м	м²/тн	498,5/47,86		1.2.3.	Разработка земляного корыта под парковки					м²/м³	430,0/129,0						
2.1.7.	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Б, h=0,03м	м²	498,5		1.2.4.	Погрузка / перевозка грунта (15км)					тн/тн	225,75/225,75						
	2.2. Ремонт автомобильных парковок				1.2.5.	Разборка грунта экскаватором / доработка грунта в ручную для инж. коммуникаций					м³/м³	22,00/0,68						
2.2.1.	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр. 40–70мм	шт./м³	3,0/0,48	дополнительный перечень работ	1.2.4.	Перевозка грунта (15км)					тн	39,69						
2.2.2.	Устройство подстилающих слоев из щебня фр. 0–10мм под бордюры	м²/м³	33,00/4,95			1.3. Ремонт отмостки												
2.2.3.	Установка бортовых камней на щебеночном основании, всего:	м.п.	110,0		1.3.1.	Разборка тротуарных бортовых камней БР.100.20.8 на бетонном основании					м.п./тн	85,00/6,26						
	в т.ч. П–1У (объем 1 м.п. – 0,052м³)	м.п.	110,0		1.3.2.	Разборка асфальто–бетонного покрытия отбойным молотком, h=0,04м					м²/м³	85,00/3,40						
2.2.4.	Устройство шлакового основания из щебня фр. 40–70мм, h=0,15м	м³	64,50		1.3.3.	Погрузка / перевозка мусора (15км)					тн/тн	13,0/13,0						
2.2.5.	Устройство шлакового основания из щебня фр. 20–40мм, h=0,08м	м³	26,72	схема 2 л.4		1.4. Ремонт тротуаров												
2.2.6.	Устройство покрытия из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марки II, h=0,04м	м²	334,00		1.4.1.	Разборка тротуарных бортовых камней БР.100.20.8 на бетонном основании					м.п./тн	210,00/15,46						
2.2.7.	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Б, h=0,03м	м²	334,00		1.4.2.	Разборка асфальто–бетонного покрытия отбойным молотком, h=0,04м					м²/м³	421,0/16,84						
2.2.8.	Монтаж асбестоцементной трубы с муфтами, Ø100	м.п.	36,00		1.4.3.	Погрузка / перевозка мусора (15км)					тн/тн	48,80/48,80						
2.2.9.	Устройство основания из шлакового щебня фр. 0–10мм, h=0,1м	м³	2,52		схема 5 л.4	3. Ведомость элементов озеленения												
2.2.10.	Обратная засыпка шлаковым щебнем фр. 0–10 с уплотнением	м³	20,16			3.1. По минимальному перечню работ												
2.2.11.	Устройство дорожного покрытия из сборных ж/б плит ПДН–14	м²/м³	96,00/13,44	схема 3 л.4		Подготовка почвы h=15см с внесением растительной земли					м²	5,00						
	2.3. Ремонт отмостки					3.2. По дополнительному перечню работ												
2.3.1.	Устройство подстилающих слоев из щебня фр. 0–10мм под бордюры	м²/м³	17,00/1,70			Подготовка почвы h=15см с внесением растительной земли					м²	405,0						
2.3.2.	Установка бортовых камней на щебеночном основании, всего:	м.п.	85,00															
	в т.ч. П–5У (объем 1 м.п. – 0,021м³)	м.п.	85,00															
2.3.3.	Устройство основания из шлакового щебня фр. 0–10мм, h=0,10м	м²/м³	85,00/8,5	схема 3 л.4														
2.3.4.	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Б, h=0,04м	м²	85,00															
	2.4. Ремонт тротуаров																	
2.4.1.	Устройство подстилающих слоев из щебня фр. 0–10мм под бордюры	м²/м³	42,00/4,20		схема 3 л.4							Кемеровская область, г. Новокузнецк Центральный район, ул. Металлургов, 53						
2.4.2.	Установка бортовых камней на щебеночном основании, всего:	м.п.	210,00	Изм		Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Благоустройство придомовой территории							
	в т.ч. П–5У (объем 1 м.п. – 0,021м³)	м.п.	210,00													Литер	Лист	Листов
															P	2	4	
2.4.3.	Устройство основания из шлакового щебня фр. 0–10мм, h=0,10м	м²/м³	421,0/42,10			Разраб.	Руднева	8-913-326-3739			Ведомость демонтажных работ, проездов, парковок, тротуаров, элементов озеленения.							
2.4.4.	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Б, h=0,04м	м²/м³	421,00/16,84			Провер.									ООО "УК "Проспект" ул. Кутузова, 10			
						Н. контр.												