

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ООО «Паритет» Кузьмина Е.П.
 ОГРН 1154217003082
 Россия

**Ведомость объемов
 на Благоустройство дворовой территории по адресу
 ул. Кутузова,46**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Ремонт дворовых проездов.			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.30.18 (Мусор)(93*0,12+0,032*93*2,4)	м.п.	93,00
		тн	18,30
2	Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=7см)	м2/м3	230 / 16,1
3	Погрузочные работы	тн	18,30
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	50,18
5	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.5-20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 1,26	м2	225,0
6	Розлив битума (230*0,0005)	тн	0,12
7	Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона 4 см, Марки II, фр. до 20 мм.	м2	230,0
		тн	22,08
8	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ.4см, Марки II, тип Б, фр. до 10 мм.	м2	230,0
9	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр 5-20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м2	29,1
		м3	4,37
10	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	97,0
		м.п.	97,0
11	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной земли Н=15	м2	10,0
Ремонт парковки.			
14	Валка деревьев (карагач) диаметром более 30 см	шт	4
		м3	5,75
15	Корчевка пней диаметром более 32 см.	шт.	4
		м3	0,87
16	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	шт.	4
		м3	0,87
17	Погрузка и перевозка строительного мусора (5.75+0.87)*0,61	тн	4,04
18	Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(455*0,3) 2 гр. с перемещением до 20м	м3	136,5
19	Погрузка грунта 136.5*1,4	тн	191,1
20	Перевозка грунта (класс груза 1) (136.5*1,4)(15 км)	тн	191,1
21	Устройство шлакового основания, толщ.15 см. (под дорожные бордюры фр.5-20,В=30см,Н=15см.коэф.упл. щебня - 1,26	м3	1,22
22	Регулировка высотного положения люков	шт.	2,00
23	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см (455*0,15)	м3	68,25
24	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (455*0,08)	м3	36,4
25	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	27,0

	П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	27,0
26	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого а/бетона толщ. 4см, Марки П фракция до 20мм.	м2	455,0
27	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ. 4см, Марки П, тип Б, фракция до 10 мм.	м2	455,0
28	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной земли Н=15	м2	27,0
Ремонт тротуаров			
29	Разработка земляного корыта под тротуарную дорожку бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(44*0,2) 2 гр.	м3	8,80
30	Погрузка грунта (8.80*1,4)	тн	12,32
31	Перевозка грунта (класс груза 1) (8.80*1,4)(15 км)	тн	12,32
32	Устройство шлакового основания фр.20-40,толщ.16см. коэф.упл. щебня - 1,26	м2	44,0
		м3	7,04
33	Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. коэф.упл. щебня - 1,26	м2	44,0
		м3	4,40
34	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 1,26	м2	7,2
		м3	0,7
35	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	36,0
	П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	36,0
36	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ.4см, Марки П, тип Б фр. до 10 мм. (расход а/б на 100 м2 - 9,56 тн.)	м2/тн.	44\ 4.21
37	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной земли Н=15	м2	36,00
Ремонт отмостки			
30	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.20.8 (92*0,014*2,4)+(92*0,04)	м.п.	92,0
		тн	6,77
39	Разборка а/б покрытия отб.молотком (отмостка) (98*0,04)	м3	3,9
40	Погрузочные работы 6.77+3.9*1,98)	тн	14,53
41	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	14,53
42	Обмазочная битумная гидроизоляция в 2 слоя	м2	18,40
43	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 1,26	м2	18,4
		м3	1,8
44	Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. коэф.упл. щебня - 1,26	м3	9,8
45	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	92,0
	П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	92,0
46	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ. 4см, Марки П, тип Б, фракция до 10 мм.	м2	98,0
47	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной земли Н=15	м2	66,20

Составил:  Кузьмина Е.П. тел. 8-905-963-01-23

Проверил: _____