


СОГЛАСОВАНО:

" " 2021 г.

Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"



«Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 41»
(наименование стройки)

«Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 41»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 20/01-100-ПЗУ

«Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 41»
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание проект 20/01-100-ПЗУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2000г. / 2 квартал 2021г.

Сметная стоимость		2742,67	(291,15) тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	2193,80	(232,89) тыс.руб.	
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(12,14) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1214,10 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		99,88 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	3			Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				4	5	6	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3												12
Раздел 1. Восстановление дорожной одежды проезда ТИП 1 S = 385,5 м2														
Демонтажные работы														
1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (П-1У) Объем=251,5 / 100	100 м						2,515					
		1 ОТ												
		ЗТ								544,10		1 368,41		
		Итого по расценке			56,5				142,0975					
		ФОТ								544,10		1 368,41		
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%		126				126			1 724,20		
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%		95	0,85			80,75			1 104,99		
Всего по позиции										4 197,60				
2	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор	т						31,44					
		Объем=125*251,5/1000												
3	ТЕР68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	1000 м2						0,3855					
		Объем=385,5 / 1000												
		1 ОТ								92,48		35,65		
		2 ЭМ								11 431,43		4 406,82		
		3 в т.ч. ОТм								249,25		96,09		
		ЗТ			9,87				3,804885					
		ЗТм			15,51				5,979105					
		Итого по расценке								11 523,91		4 442,47		
		ФОТ										131,74		
		Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%		102				102			134,37		
		Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%		54				54			71,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
4	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор - Лом асфальтобетона согласно ТЕР68-12-8 Объем=138,6*0,3855	т			53,43					
5	ТССЦлг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			31,44	4,49		141,17		
6	ТССЦлг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза Объем=31,44+53,43	1 т груза			84,87	13,55		1 149,99		
7	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(385,5*0,06) / 1000 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1 Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	1000 м3 грунта цел.-ч			0,0231 0,173019	949,58 21,94 2,80 2,58				
8	ТССЦлг-01-01-036	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) (Куп = ОП ТЕР01 прил.1 п.35в).	1 т груза			40,4	4,49		181,40		
9	ТССЦлг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза			40,4	13,55		547,42		
Восстановление конструктива покрытия											
10	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (Н - 5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,193					
Объем=(385,50*0,05) / 100											

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		чел.-ч чел.-ч	12,77 29,74	0,85	2,46461 5,73982	121,95 4 465,64 478,22 29,50		23,54 861,87 92,30 5,69		
	Всего по позиции						4 617,09		891,10 115,84 145,96		
11	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (н.р. согласно тех. части сб. 27 Приложение 27.2) Объем=385,50*0,05*1,26	м3			24,29	114,78		2 788,01		
12	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=385,5 / 1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	1000 м2 покрытия			0,3855	442,75 2 777,78 315,72 369,04		170,68 1 070,83 121,71 142,26		
	Всего по позиции						3 589,57		1 383,77 292,39 368,41		
13	ТССЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II Объем=93,7*0,3855	т			36,121	518,60		18 732,35		
14	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=0,5*385,5/1000	1 т			0,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						49,08		9,33		
	3 в т.ч. ОТм						8,59		1,63		
	4 М						1 932,69		367,21		
	ЗТм		чел.-ч	0,66		0,1254					
	Итого по расценке						1 981,77		376,54		
ФОТ											
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги											
812/пр от 21.12.2020 Прил.											
п.21											
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги											
774/пр от 11.12.2020 Прил.											
п.21											
Всего по позиции											
15	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия			0,3855			379,91		
Объем=385,5 / 1000											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги											
812/пр от 21.12.2020 Прил.											
п.21											
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги											
774/пр от 11.12.2020 Прил.											
п.21											
Всего по позиции											
16	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т			37,239	570,70		21 252,30		
Объем=96,6*0,38550											
Бортовые камни											
17	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (основание под бортовой камень) В=30см, Н=15см	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,033					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(74,1*0,3*0,15) / 100									
		1 ОТ					121,95		4,02		
		2 ЭМ					4 465,64		147,37		
		3 в т.ч. ОТм					478,22		15,78		
		4 М					29,50		0,97		
		ЗТ	чел.-ч	12,77		0,42141					
		ЗТм	чел.-ч	29,74		0,98142					
		Итого по расценке					4 617,09		152,36		
		ФОТ							19,80		
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126			24,95		
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			15,99		
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
		Всего по позиции							193,30		
18	ТСЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (н.р. согласно тех. части сб. 27 Приложение 27.2)	м3			4,2	114,78		482,08		
		Объем=74,1*0,3*0,15*1,26									
19	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1У)	100 м бортового камня			0,741					
		Объем=74,1 / 100									
		1 ОТ					772,97		572,77		
		2 ЭМ					104,20		77,21		
		3 в т.ч. ОТм					11,02		8,17		
		4 М					3 677,44		2 724,98		
		ЗТ	чел.-ч	76,08		56,37528					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		0,50388					
		Итого по расценке					4 554,61		3 374,96		
		ФОТ							580,94		
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126			731,98		
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			469,11		
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
		Всего по позиции							4 576,05		
20	101-1805	Гвозди строительные	т			-0,000741	10 557,18		-7,82		
21	102-0038	Брусня необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3			-0,12597	705,14		-88,83		
22	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3			-4,3719	594,11		-2 597,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (для швов на стыках)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле								
		Объем= $((-(4,3719/1,02-0,046*74,1/4,1))) / 100$				-0,034548					
		1 ОТ					1 686,60		-58,27		
		2 ЭМ					2 609,79		-90,16		
		3 в т.ч. ОТм					291,78		-10,08		
		4 М					2 412,90		-83,36		
		ЗТ	чел.-ч	180		-6,21864					
		ЗТм	чел.-ч	18		-0,621864					
		Итого по расценке					6 709,29		-231,79		
		ФОТ							-68,35		
		Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-69,72		
		п.6									
		Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			-33,70		
		п.6									
		Всего по позиции							-335,21		
24	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3			0,8314	594,11		493,94		
		Объем=0,046*74,1/4,1									
25	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У-0,054м3/мп, длина 4,1 м)	м3			4,001	2 012,95		8 053,81		
		Объем=0,054*74,1									
26	ТЕР27-07-005-05 прим	Резка дорожного бортового камня П-1У/ Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой	1 м реза			6					
		Объем=4*1,5									
		1 ОТ					6,82		40,92		
		2 ЭМ					0,44		2,64		
		4 М					10,32		61,92		
		ЗТ	чел.-ч	0,59		3,54					
		Итого по расценке					17,58		105,48		
		ФОТ							40,92		
		Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	113		113			46,24		
		п.21.1									
		Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			26,78		
		п.21.1									
		Всего по позиции							178,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ТЕР27-07-005-06	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04	1 м реза								
		ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)									
		1 ОТ					0,27	11	17,82		
		2 ЭМ					1,07	11	70,62		
		3 в т.ч. ОТм					0,24	11	15,84		
		4 М					2,21	11	145,86		
		ЗТ	чел.-ч	0,02	11	1,32					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	11	1,32					
		Итого по расценке					3,55		234,30		
		ФОТ							33,66		
		Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	113		113			38,04		
		п.21.1									
		Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			22,03		
		п.21.1									
		Всего по позиции							294,37		
Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней											
28	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вдоль бортовых камней / Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта			0,111					
		Объем=(74,1*1*0,15) / 100									
		1 ОТ					797,39		88,51		
		ЗТ	чел.-ч	88,5		9,8235					
		Итого по расценке					797,39		88,51		
		ФОТ							88,51		
		Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом	%	89		89			78,77		
		п.1.2									
		Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от 11.12.2020 Прил. способом	%	40	0,85	34			30,09		
		п.1.2									
		Всего по позиции							197,37		
29	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3			11,1	111,97		1 242,87		
		Объем=74,1*1*0,15									
30	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади			0,0741					
		Объем=(74,1*1) / 1000									
		1 ОТ					1 025,00		75,95		
		ЗТ	чел.-ч	100		7,41					
		Итого по расценке					1 025,00		75,95		
		ФОТ							75,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п. 1.4 укрепительным)			%	89		89			67,60		
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/пр от 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п. 1.4 укрепительным)			%	41	0,85	34,85			26,47		
Всего по позиции										170,02	
Итого по разделу 1 Восстановление дорожной одежды проезда ТИП 1 S = 385,5 м2 :											
Итого прямые затраты (справочно)										65 980,61	
В том числе:											
Оплата труда рабочих										2 510,68	
Эксплуатация машин										9 484,86	
Оплата труда машинистов										465,82	
Материалы										53 985,07	
Строительные работы										71 945,24	
Строительные работы										69 925,26	
В том числе:											
оплата труда										2 510,68	
эксплуатация машин и механизмов										7 646,28	
материалы										53 803,67	
накладные расходы										3 663,68	
сметная прибыль										2 300,95	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										1 697,41	
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										322,57	
В том числе:											
эксплуатация машин и механизмов										141,17	
материалы										181,40	
Итого ФОТ (справочно)										2 976,50	
Итого накладные расходы (справочно)										3 663,68	
Итого сметная прибыль (справочно)										2 300,95	
Итого по разделу 1 Восстановление дорожной одежды проезда ТИП 1 S = 385,5 м2										71 945,24	
Раздел 2. Устройство парковки ТИП 3 S = 381 м2.											
Валка деревьев											
31	ТЕР68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1			22,2					
		складочны й м3 кряжей									
		1 ОТ					45,21		1 003,66		
		2 ЭМ					21,04		467,09		
		3Т									
		Итого по расценке				99,678					
		ФОТ					66,25		1 470,75		
		Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)							1 003,66		
		812/пр от 21.12.2020 Прил.				102			1 023,73		
		п. 102									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102													
Всего по позиции													
32	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор Объем=22,20*0,61	т	13,542								3 036,46	
33	ТССЦлг-01-01-007	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого Объем=22,2*0,61	1 т груза	13,542								227,37	
34	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см Объем=12 / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 3Тм Итого по расценке ФОТ	100 пней	0,12								130,43 13,93 12,40	
Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)													
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/пр от 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)													
Всего по позиции													
35	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор Объем=3,39*0,61	т	2,0679								147,68	
36	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пней) Объем=3,39*0,61	1 т груза	2,0679								9,28	
37	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) Объем=12 / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 3Тм Итого по расценке ФОТ	100 ям	0,12								35,45 4,53 4,03	
Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)													

ГРАНД-Сметâ 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/пр от 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)											
Всего по позиции											
38	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (н.р. согласно тех. части сб. 27 Приложение 27.2) Объем=3,39*1,26	м3			4,2714	94,86			405,19	
39	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза Объем=13,542+2,0679	1 т груза			15,61	13,55			211,52	
40	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(381*0,31) / 1000 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1 Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	1000 м3 грунта чел.-ч			0,1181 0,884569 7,49 92 39,1 92	949,58 121,41 949,58		112,15 14,34 13,19	1,58	
41	ТССЦпг-01-01-01-036	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) (Куп = ОП ТЕР01 прил.1 п.9в). Объем=381*0,31*1,4	1 т груза			165,354	4,49			742,44	
42	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза Объем=381*0,31*1,4	1 т груза			165,354	13,55			2 240,55	
Основание парковки											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (Н - 15 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,572					
		Объем=(381*0.15) / 100					121,95		69,76		
		1 ОТ					4 465,64		2 554,35		
		2 ЭМ					478,22		273,54		
		3 в т.ч. ОТм					29,50		16,87		
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	12,77		7,30444					
		ЗТм	чел.-ч	29,74		17,01128					
		Итого по расценке					4 617,09		2 640,98		
		ФОТ	%	126		126			343,30		
		Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21							432,56		
		Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			277,21		
		Всего по позиции					72,01	94,86	3 350,75		
44	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (н.р. согласно тех. части сб. 27 Приложение 27.2)	м3						6 830,87		
		Объем=381*0,15*1,26				0,3					
45	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (Н - 8 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)								
		Объем=(381*0.08) / 100					121,95		36,59		
		1 ОТ					4 465,64		1 339,69		
		2 ЭМ					478,22		143,47		
		3 в т.ч. ОТм					29,50		8,85		
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	12,77		3,831					
		ЗТм	чел.-ч	29,74		8,922					
		Итого по расценке					4 617,09		1 385,13		
		ФОТ	%	126		126			180,06		
		Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21							226,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные Дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21											
			%	95	0,85	80,75			145,40		
Всего по позиции											
46	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3			38,4	105,16		4 038,14		
Объем=381*0,08*1,26											
Всего по позиции											
47	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавленного (В-0,3 м, Н -0,15 м)	100 м3			0,073			1 757,41		
Объем=(161,2*0,3*0,15) / 100											
		1 ОТ					121,95		8,90		
		2 ЭМ					4 465,64		325,99		
		3 в т.ч. ОТм					478,22		34,91		
		4 М					29,50		2,15		
		ЗТ	чел.-ч	12,77		0,93221					
		ЗТм	чел.-ч	29,74		2,17102					
Итого по расценке											
							4 617,09		337,04		
		ФОТ							43,81		
			%	126		126			55,20		
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21											
			%	95	0,85	80,75			35,38		
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21											
Всего по позиции											
48	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (н.р. согласно тех. части сб. 27 Приложение 27.2)	м3			9,14	114,78		1 049,09		
Объем=161,2*0,3*0,15*1,26											
Всего по позиции											
49	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий (П-1У)	100 м бортового камня			1,612					
Объем=161,2 / 100											
		1 ОТ					772,97		1 246,03		
		2 ЭМ					104,20		167,97		
		3 в т.ч. ОТм					11,02		17,76		
		4 М					3 677,44		5 928,03		
		ЗТ	чел.-ч	76,08		122,64096					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		1,09616					

ГРАНД-Сметā 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					4 554,61				
		ФОТ							7 342,03		
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	%	126	126	126			1 263,79		
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	%	95	0,85	80,75			1 592,38		
									1 020,51		
		Всего по позиции							9 954,92		
50	101-1805	Гвозди строительные	т			-0,001612	10 557,18		-17,02		
51	102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3			-0,27404	705,14		-193,24		
52	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3			-9,5108	594,11		-5 650,46		
53	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (для швов на стыках)	100 м3 бетона, бутобетона и железобет она в деле			-0,075157					
		Объем=((-(9.5108/1,02-0,046*(161,2/4,1))) / 100									
	1 ОТ						1 686,60		-126,76		
	2 ЭМ						2 609,79		-196,14		
	3 в т.ч. ОТм						291,78		-21,93		
	4 М						2 412,90		-181,35		
	ЗТ		чел.-ч	180		-13,52826					
	ЗТм		чел.-ч	18		-1,352826					
	Итого по расценке						6 709,29		-504,25		
	ФОТ								-148,69		
	Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	%	102	102	102			-151,66		
	Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	%	58	0,85	49,3			-73,30		
		Всего по позиции							-729,21		
54	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем=0,046*161,2/4,1	м3			1,8086	594,11		1 074,51		
55	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У-0,054м3/мп, длина 4,1 м) Объем=0,054*161,2	м3			8,705	2 012,95		17 522,73		
Покрывтые парковки											
56	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=0,5*381/1000 2 ЭМ	1 т			0,1905			49,08		9,35

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТм 4 М						8,59		1,64		
	3Тм		цел.-ч	0,66			1 932,69		368,18		
	Итого по расценке						1 981,77		377,53		
	ФОТ		%	126		126			1,64		
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	95	0,85	80,75			2,07		
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%						1,32		
	Всего по позиции								380,92		
57	ТЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=381 / 1000	1000 м2 покрытия			0,381					
	1 ОТ						442,75		168,69		
	2 ЭМ						2 761,87		1 052,27		
	3 в т.ч. ОТм						314,90		119,98		
	4 М						55,05		20,97		
	3Т		цел.-ч	38,3		14,5923					
	3Тм		цел.-ч	19,05		7,25805					
	Итого по расценке						3 259,67		1 241,93		
	ФОТ		%	126		126			288,67		
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%		0,85	80,75			363,72		
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95					233,10		
	Всего по позиции								1 838,75		
58	ТССЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II Объем=92,5*0,381	Т			35,2425	518,60		18 276,76		
59	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=381 / 1000	1000 м2 покрытия			0,381					
	1 ОТ						442,75		168,69		
	2 ЭМ						2 769,94		1 055,35		
	3 в т.ч. ОТм						315,39		120,16		
	4 М						225,21		85,81		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	38,3		14,5923					
		ЗТм	чел.-ч	19,08		7,26948					
		Итого по расценке					3 437,90		1 309,85		
		ФОТ							288,85		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			363,95		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			233,25		
60	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т			36,8046	570,70		21 004,39		
		Объем=96,6*0,381							1 907,05		
61	ТЕР68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец			1					
		1 ОТ					17,09		17,09		
		2 ЭМ					6,15		6,15		
		4 М					95,57		95,57		
		ЗТ	чел.-ч	1,74		1,74					
		Итого по расценке					118,81		118,81		
		ФОТ							17,09		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			17,43		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54			9,23		
62	ТССЦ-101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.			1	1 079,46		145,47		
		Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней							1 079,46		
63	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вдоль бортовых камней / Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 м3			0,242					
		группа грунтов: 1									
		Объем=(161,2*1*0,15) / 100									
		1 ОТ					797,39		192,97		
		ЗТ	чел.-ч	88,5		21,417					
		Итого по расценке					797,39		192,97		
		ФОТ							192,97		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			171,74		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом</p> <p>774/пр от 11.12.2020 Прил. способом</p> <p>п. 1.2</p>											
Всего по позиции											
64	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3			24,2	111,97		2 709,67		
Объем=161,2*1*0,15											
65	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади			0,1612					
Объем=(161,2*1) / 1000											
	1 ОТ						1 025,00		165,23		
	ЗТ		чел.-ч	100		16,12					
Итого по расценке											
	ФОТ						1 025,00		165,23		
Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим											
812/пр от 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п. 1.4 укрепительным)											
			%	89		89			147,05		
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим											
774/пр от 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п. 1.4 укрепительным)											
			%	41	0,85	34,85			57,58		
Всего по позиции											
369,86											
Итого по разделу 2 Устройство парковки ТИП 3 S =381 м2. :											
Итого прямые затраты (справочно)											
В том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
В том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ											
В том числе:											
эксплуатация машин и механизмов											
материалы											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 2 Устройство парковки ТИП 3 S =381 м2.											
94 751,26											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Ремонт существующего тротуара ТИП 2 S=50,5 м2											
Демонтажные работы											
66	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (П-5 У) Объем=36 / 100	100 м			0,36					
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	56,5		20,34	544,10		195,88		
		Итого по расценке					544,10		195,88		
		ФОТ							195,88		
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			246,81		
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			158,17		
67	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор Объем=36*50/1000	т			1,8			600,86		
68	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических Объем=50,5 / 1000	1000 м2			0,0505					
		1 ОТ					577,02		29,14		
		2 ЭМ					1 184,57		59,82		
		3 в т.ч. ОТм					189,66		9,58		
		ЗТ	чел.-ч	57,76		2,91688					
		ЗТм	чел.-ч	15,7		0,79285					
		Итого по расценке					1 761,59		88,96		
		ФОТ							38,72		
		Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			39,49		
		Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54			20,91		
69	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор Объем=50,5*0,04*1,98	т			4			149,36		
70	ТССЦпр-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=1,8+4	1 т груза			5,8	4,49		26,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ТССЦпр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза			5,8	13,55		78,59		
		Объем=4+1,8									
Бортовые камни											
72	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (В 20 см Н 10 см) (Исключили ТССЦ-408-0391)	100 м2			0,072					
		Объем=(36*0,2) / 100									
		1 ОТ					266,60		19,20		
		2 ЭМ					322,22		23,20		
		3 в т.ч. ОТм					42,03		3,03		
		4 М					4 664,38		0,29		
		ЗТ	цел.-ч	26,24		1,88928					
		ЗТм	цел.-ч	3,17		0,22824					
		Итого по расценке				592,78			42,69		
		ФОТ							22,23		
	Приказ Министра России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1		%	113		113			25,12		
	Приказ Министра России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1		%	77	0,85	65,45			14,55		
		Всего по позиции							82,36		
73	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (До 10 см) (Исключили ТССЦ 408-0391)	100 м2			-0,072					
		Объем=(-36*0,2) / 100									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					5,49	2	-0,79		
		2 ЭМ					8,53	2	-1,23		
		3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-0,17		
		4 М					401,76	2	0,00		
		ЗТ	цел.-ч	0,54	2	-0,07776					
		ЗТм	цел.-ч	0,1	2	-0,0144					
		Итого по расценке				14,02			-2,02		
		ФОТ							-0,96		
	Приказ Министра России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1		%	113		113			-1,08		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1											
Всего по позиции											
74	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (н.р. согласно тех. части сб. 27 Приложение 27.2) Объем=136*0,2*0,1*1,26	м3	77	0,85	65,45	114,78		393,70		
75	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=36 / 100	100 м бортового камня	0,36							
		1 ОТ					772,97		278,27		
		2 ЭМ					104,20		37,51		
		3 в т.ч. ОТм					11,02		3,97		
		4 М					3 677,44		1 323,88		
		3Т	чел.-ч	76,08		27,3888					
		3Тм	чел.-ч	0,68		0,2448					
		Итого по расценке					4 554,61		1 639,66		
		ФОТ							282,24		
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126		126			355,62		
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95	0,85	80,75			227,91		
Всего по позиции											
76	101-1805	Гвозди строительные	т			-0,00036	10 557,18		-3,80		
77	102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3			-0,0612	705,14		-43,15		
78	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3			-2,124	594,11		-1 261,89		
79	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3			-0,0216	696,05		-15,03		
80	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объем=0,06*0,36*0,33	м3			0,007128	696,05		4,96		
81	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (для швов на стыках)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			-0,018424					
Объем=((-(2,124/1,02-0,02*36/3))) / 100											
		1 ОТ					1 686,60		-31,07		
		2 ЭМ					2 609,79		-48,08		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М						291,78		-5,38		
	ЗТ		чел.-ч	180		-3,31632	2 412,90		-44,46		
	ЗТм		чел.-ч	18		-0,331632					
	Итого по расценке						6 709,29		-123,61		
	ФОТ		%	102		102			-36,45		
	Приказ Министра России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве п.6		%	58	0,85	49,3			-37,18		
	Приказ Министра России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве п.6		%						-17,97		
	Всего по позиции								-178,76		
82	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем=0,02*36/3	м3			0,24	594,11		142,59		
83	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5У-0,021 м3/мп L=3 м) Объем=0,021*36	м3			0,756	2 012,95		1 521,79		
Основание под тротуар											
84	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Исключили ТССЦ-408-0391) Объем=50,5 / 100	100 м2 дорожек и тротуаров			0,505					
	1 ОТ						266,60		134,63		
	2 ЭМ						322,22		162,72		
	3 в т.ч. ОТМ						42,03		21,23		
	4 М						4 664,38		2,00		
	ЗТ		чел.-ч	26,24		13,2512					
	ЗТм		чел.-ч	3,17		1,60085					
	Итого по расценке						592,78		299,35		
	ФОТ		%	113		113			155,86		
	Приказ Министра России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		%	77	0,85	65,45			176,12		
	Приказ Министра России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		%						102,01		
	Всего по позиции								577,48		
85	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (До 10 см) (Исключили ТССЦ 408-0391) Объем=-50,5 / 100	100 м2 дорожек и тротуаров			-0,505					

ГРАНД-смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					5,49	2	-5,54		
		2 ЭМ					8,53	2	-8,62		
		3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-1,22		
		4 М					401,76	2	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,5454					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,101					
		Итого по расценке					14,02		-14,16		
		ФОТ							-6,76		
		Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113		113			-7,64		
		Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	77	0,85	65,45			-4,42		
		Всего по позиции							-26,22		
86	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (н.р. согласно тех. части сб. 27 Приложение 27.2) Объем=50,5*0,1*1,26	м3			6,36	94,86		603,31		
Покрывтие тротуара											
87	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см Объем=50,5 / 1000	1000 м2			0,0505					
		1 ОТ					204,94		10,35		
		2 ЭМ					4 375,98		220,99		
		3 в т.ч. ОТм					126,32		6,38		
		4 М					1,82		0,09		
		ЗТ	чел.-ч	18,58		0,93829					
		ЗТм	чел.-ч	7,98		0,40299					
		Итого по расценке					4 582,74		231,43		
		ФОТ							16,73		
		Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113		113			18,90		
		Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	77	0,85	65,45			10,95		
		Всего по позиции							261,28		
88	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 Объем=0,65*0,0505	т			0,032825	1 876,40		61,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (норма расхода принята по ТЕР 27-7-1)	т			4,83	570,70				2 756,48
Объем=7,14*50,5/100+1,21*50,5/100*2											
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней											
90	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вдоль бортовых камней / Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(36*1*0,15) / 100 1 ОТ ЗТ	100 м3 грунта чел.-ч		0,054		797,39		43,06		
Итого по расценке											
		ФОТ				89	797,39		43,06		
		Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89					43,06		
		Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	40	0,85	34			14,64		
Всего по позиции											
91	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки Объем=36*1*0,15	м3			5,4	111,97		604,64		
92	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 Объем=(36*1) / 1000 1 ОТ ЗТ	1000 м2 спланированной площади чел.-ч		0,036		1 025,00		36,90		
Итого по расценке											
		ФОТ					1 025,00		36,90		
		Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)	%	89		89			32,84		
		Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)	%	41	0,85	34,85			12,86		
Всего по позиции											
Итого по разделу 3 Ремонт существующего тротуара ТИП 2 S=50,5 м2 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
В том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
7 307,96											
710,03											
550,94											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов							37,42		
		Материалы							6 046,99		
		Строительные работы							8 734,26		
		Строительные работы							8 629,63		
		В том числе:									
		оплата труда							710,03		
		эксплуатация машин и механизмов							446,31		
		материалы							6 046,99		
		накладные расходы							887,32		
		сметная прибыль							538,98		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							78,59		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							26,04		
		В том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							26,04		
		Итого ФОТ (справочно)							747,45		
		Итого накладные расходы (справочно)							887,32		
		Итого сметная прибыль (справочно)							538,98		
		Итого по разделу 3 Ремонт существующего тротуара ТИП 2 S=50,5 м2							8 734,26		
Раздел 4. Ремонт отмостки ТИП 2 S=206 м 2											
Демонтажные работы											
93	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2			0,206					
		Объем=206 / 1000									
		1 ОТ					577,02		118,87		
		2 ЭМ					1 184,57		244,02		
		3 в т.ч. ОТм					189,66		39,07		
		ЗТ	чел.-ч	57,76		11,89856					
		ЗТм	чел.-ч	15,7		3,2342					
		Итого по расценке					1 761,59		362,89		
		ФОТ							157,94		
		Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			161,10		
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			85,29		
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102									
		Всего по позиции							609,28		
94	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор	т			16,32					
		Объем=206*0,04*1,98									
95	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м			1,629					
		Объем=162,9 / 100									
		1 ОТ					544,10		886,34		
		ЗТ	чел.-ч	56,5		92,0385					
		Итого по расценке					544,10		886,34		
		ФОТ							886,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126		126			1 116,79		
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95	0,85	80,75			715,72		
Всего по позиции											
96	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор Объем=162,9*50/1000	т			8,145					2 718,85
97	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=16,32+8,145	1 т груза			24,465	4,49		109,85		
98	ТССЦлг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза Объем=16,32+8,145	1 т груза			24,465	13,55		331,50		
Бортовые камни											
99	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня В = 0,20м (Исключили ТССЦ-408-0391) Объем=(162,9*0,2) / 100 1 ОТ 86,86 2 ЭМ 104,98 3 в т.ч. ОТм 13,69 4 М 1 519,66 3Т 8,548992 3Тм 1,032786 Итого по расценке 5 253,20 ФОТ 1711,50 100,55 113,62	100 м2			0,3258					
	Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1		%	113		113					
	Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1		%	77	0,85	65,45			65,81		
Всего по позиции											
100	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см) (Исключили ТССЦ 408-0391) Объем=(-162,9*0,2) / 100	100 м2			-0,3258					1 890,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					5,49	2	-3,58		
		2 ЭМ					8,53	2	-5,56		
		3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-0,79		
		4 М					401,76	2	-261,79		
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,351864					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,06516					
		Итого по расценке					415,78		-270,93		
		ФОТ							-4,37		
		Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113		113			-4,94		
		Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	77	0,85	65,45			-2,86		
		Всего по позиции							-278,73		
101	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (н.р. согласно тех. части сб. 27 Приложение 27.2)	м3			4,11	114,78		471,75		
		Объем=162,9*0,2*0,1*1,26									
102	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			1,629					
		Объем=162,9 / 100									
		1 ОТ					772,97		1 259,17		
		2 ЭМ					104,20		169,74		
		3 в т.ч. ОТм					11,02		17,95		
		4 М					3 677,44		5 990,55		
		ЗТ	чел.-ч	76,08		123,93432					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		1,10772					
		Итого по расценке					4 554,61		7 419,46		
		ФОТ							1 277,12		
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			1 609,17		
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			1 031,27		
		Всего по позиции							10 059,90		
103	101-1805	Гвозди строительные	т			-0,001629	10 557,18		-17,20		
104	102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3			-0,27693	705,14		-195,27		
105	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3			-9,6111	594,11		-5 710,05		
106	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3			-0,09774	696,05		-68,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объем=0,06*1,629*0,33	м3			0,032254	696,05		22,45		
108	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (для швов на стыках) Объем=((-(9,6111/1,02-0,02*162,9/3)))/ 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве п.6 Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве п.6 Всего по позиции	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	180 18		-0,083366 -15,00588 -1,500588	1 686,60 2 609,79 291,78 2 412,90		-140,61 -217,57 -24,32 -201,15		
109	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем=0,02*162,9/3	м3			1,086	594,11		645,20		
110	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5У-0,021 м3/мп L=3 м) Объем=0,021*162,9	м3			3,4209	2 012,95		6 886,10		
Основание под отмостку											
111	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Исключили ТССЦ-408-0391) Объем=206 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	26,24 3,17		2,06 54,0544 6,5302	266,60 322,22 42,03 4 664,38		549,20 663,77 86,58 8,16		1 221,13 635,78

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			718,43		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			416,12		
Всего по позиции											
112	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (До 10 см) (Исключили ТССЦ 408-0391)	100 м2 дорожек и тротуаров			-2,06			2 355,68		
Объем=-206 / 100											
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
	1 ОТ						5,49	2	-22,62		
	2 ЭМ						8,53	2	-35,14		
	3 в т.ч. ОТм						1,21	2	-4,99		
	4 М						401,76	2	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	0,54	2	-2,2248					
	ЗТм		чел.-ч	0,1	2	-0,412					
	Итого по расценке						14,02		-57,76		
	ФОТ								-27,61		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-31,20		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			-18,07		
Всего по позиции											
113	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (н.р. согласно тех. части сб. 27 Приложение 27.2)	м3			25,96	94,86		2 462,57		
Объем=206*0,1*1,26											
Всего по позиции											
									-107,03		
Покрывание откоски											
114	ТЕР27-07-001-03 прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (Исключили ТССЦ 410-0054)	100 м2 покрытия			2,06					
Объем=206 / 100											
	1 ОТ						118,03		243,14		
	2 ЭМ						106,97		220,36		
	3 в т.ч. ОТм						0,32		0,66		
	4 М						6 017,70		231,91		
	ЗТ		чел.-ч	10,21		21,0326					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм									
		Итого по расценке		0,02		0,0412	337,58		695,41		
		ФОТ							243,80		
		Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадей и прочее п.21.1	%	113		113			275,49		
		Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадей и прочее п.21.1	%	77	0,85	65,45			159,57		
		Всего по позиции							1 130,47		
115	ТЕР27-07-001-02 прим.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4 см) (Исключили ТССЦ 410-0054)	100 м2 покрытия			2,06					
		Объем=206 / 100									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					25,89	2	106,67		
		2 ЭМ					11,75	2	48,41		
		4 М					667,77	2	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,32	2	9,5584					
		Итого по расценке					37,64		155,08		
		ФОТ							106,67		
		Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадей и прочее п.21.1	%	113		113			120,54		
		Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадей и прочее п.21.1	%	77	0,85	65,45			69,82		
		Всего по позиции							345,44		
116	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т			19,69	570,70		11 237,08		
		Объем=7,14*2,06+2,42*2,06									
Гидроизоляция цоколя											
117	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта			0,08					
		Объем=(153,2*0,2*0,25) / 100									
		1 ОТ					1 442,98		115,44		
		ЗТ	чел.-ч	154		12,32					
		Итого по расценке					1 442,98		115,44		
		ФОТ							115,44		
		Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89		89			102,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 Прил. способ п.1.2		%	40	0,85	34			39,25		
Всего по позиции											
118	ТЕР46-08-044-03 прим	Гидроструйная очистка поверхности под устройство гидроизоляции / Гидроструйная очистка: металлических поверхностей	1 м2 поверхности			30,64			257,43		
	Объем=153,2*0,2										
	1 ОТ						1,95		59,75		
	2 ЭМ						0,76		23,29		
	4 М						0,36		11,03		
	ЗТ		чел.-ч	0,19		5,8216					
	Итого по расценке						3,07		94,07		
	ФОТ								59,75		
	Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			61,54		
	Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			35,25		
Всего по позиции											
119	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности			0,3064			190,86		
	Объем=(153,2*0,2) / 100										
	1 ОТ						242,32		74,25		
	2 ЭМ						77,87		23,86		
	4 М						1 604,98		491,77		
	ЗТ		чел.-ч	21,2		6,49568					
	Итого по расценке						1 925,17		589,88		
	ФОТ								74,25		
	Приказ Минстроя России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		%	110		110			81,68		
	Приказ Минстроя России № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		%	69		58,65			43,55		
Всего по позиции											
120	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта			0,08			715,11		
	Объем=(153,2*0,2*0,25) / 100										
	1 ОТ						797,39		63,79		
	ЗТ		чел.-ч	88,5		7,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						797,39		63,79		
	ФОТ								63,79		
	Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89			89			56,77		
	Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	40	0,85	34				21,69		
	Всего по позиции								142,25		
121	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней	100 м3 грунта				0,244					
	ТЕР01-02-061-01										
	Засыпка вдоль бортовых камней / Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1										
	Объем=(162,9*1*0,15) / 100										
	1 ОТ	чел.-ч	88,5			21,594	797,39		194,56		
	ЗТ								194,56		
	Итого по расценке								173,16		
	ФОТ										
	Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89			89			66,15		
	Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	40	0,85	34						
	Всего по позиции								433,87		
122	Земля растительная механизированной заготовки	м3				24,4	111,97		2 732,07		
	ТССЦ-407-0013										
	Объем=162,9*0,15*1										
123	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади				0,163					
	ТЕР01-02-027-04										
	Объем=(162,9*1) / 1000										
	1 ОТ	чел.-ч	100			16,3	1 025,00		167,08		
	ЗТ								167,08		
	Итого по расценке								148,70		
	ФОТ										
	Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)	%	89			89			58,23		
	Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/пр от 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)	%	41	0,85	34,85						
	Всего по позиции								374,01		
	Итого по разделу 4 Ремонт откоски ТИП 2 S =206 м 2 :								31 696,63		
	Итого прямые затраты (справочно)										
	В том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							3 758,31		
		Эксплуатация машин							1 681,51		
		Оплата труда машинистов							127,85		
		Материалы							26 256,81		
		Строительные работы							38 937,47		
		Строительные работы							38 496,12		
		В том числе:									
		оплата труда							3 758,31		
		эксплуатация машин и механизмов							1 240,16		
		материалы							26 256,81		
		накладные расходы							4 535,36		
		сметная прибыль							2 705,48		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							331,50		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							109,85		
		В том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							109,85		
Итого ФОТ (справочно)							3 886,16				
Итого накладные расходы (справочно)							4 535,36				
Итого сметная прибыль (справочно)							2 705,48				
Итого по разделу 4 Ремонт отсыпки ТИП 2 S =206 м 2									38 937,47		
Раздел 5. Озеленение											
124	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	5							
Объем=500 / 100											
1 ОТ											
4 М											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения											
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41											
Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41											
Итого по расценке											
10 307,75											
1 910,00											
1 967,30											
1 168,92											
Всего по позиции											
13 443,97											
125	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	5							
Объем=500 / 100											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
Итого по расценке											
60,86											
479,28											
38,17											
312,30											
Итого по расценке											
29,95											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	2,74		13,7					
3Тм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министра России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения											
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41											
Приказ Министра России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41											
Всего по позиции											
5 075,23											
Итого по разделу 5 Озеленение :											
Итого прямые затраты (справочно)											
В том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов											
Материалы											
Строительные работы											
В том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 5 Озеленение											
18 519,20											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
207 472,43											
В том числе:											
Оплата труда рабочих											
12 144,17											
Эксплуатация машин											
23 635,16											
Оплата труда машинистов											
1 544,27											
Материалы											
171 693,10											
Строительные работы											
232 887,43											
Строительные работы											
226 890,31											
9,42											
2 193 800											
2 137 307											
В том числе:											
оплата труда											
12 144,17											
эксплуатация машин и механизмов											
18 789,25											
материалы											
170 541,89											
накладные расходы											
15 838,33											
сметная прибыль											
9 576,67											

СМР - 2 квартал 2021г.
Письмо № 24532-ИФ/09 от
14.06.2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР - 2 квартал 2021г. Письмо № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									42 951
	СМР - 2 квартал 2021г. Письмо № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									13 542
		В том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							286,34		
		материалы							1 151,21		
		Итого ФОТ (справочно)							13 688,44		
		Итого накладные расходы (справочно)							15 838,33		
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 576,67		
		Приказ №421 от 04.08.2020г. п.167 - строительный контроль 2,14%							4 983,79		46 947
		Итого							237 871,22		2 240 747
		Приказ №421 от 04.08.2020г. п.179 непредвиденные затраты 2%							4 757,42		44 815
		Итого с непредвиденными							242 628,64		2 285 562
		НДС 20%							48 525,73		457 112,40
		ВСЕГО по смете							291 154,37		2 742 674,40

Составил: Инженер - сметчик МБУ "ГУРТ"

(Андреева Ю.В.) 8-960-918-59-33

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]