

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	55616277
Стройка	по ОКПО	16715959
Объект	по ОКПО	-

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, г. Новокузнецк, ул. Спартанка, 24, тел. 8(3843) 92-02-32
 (организация, адрес, телефон, факс)

АО "СК "ЮКС" 654006, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Черноморская (Куйбышевский р-он), дом 1, тел. 8(3843) 99-39-14
 (организация, адрес, телефон, факс)

Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

Ремонт пешеходного тротуара по пр. Записиовцев
 (наименование)

Договор подряда (контракт)
 Вид деятельности по ОКДП

Управление ДКХиБ
 Администрации
 г. Новокузнецка
 Вх. № 5542/22 от 14.09.20 22 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	08.09.2022	с	по
6	08.09.2022	20.05.2022	30.06.2022
Вид операции			

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 ИГК: 000 F2 34217044931 21 000032 0

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 66 140 671,20 Тис.руб.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ТЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м шва			0,7941					
			Объем=79,41 / 100									
			1 ОТ					214,96				170,70
			2 ЭМ					3 658,74				2 905,41
			3 в т.ч. ОТм					61,96				49,20
			4 М					544,81				432,63
			ЗТ	чел.-ч	21,89			17,382849				
			ЗТм	чел.-ч	4,49			3,565509				
			Итого по расценке					4 418,51				3 508,74
			ФОТ									219,90

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги .812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21			%	126		126			277,07		
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21			%	95		95			208,91		
	Всего по позиции									3 994,72		
2	ТЕР27-03-008-04			100 м3			0,007941					
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных			конструкц ий								
	Объем=(0,2*0,05*79,41) / 100											
	1 ОТ			чел.-ч	179,8		1,4277918			14,26		
	2 ЭМ			чел.-ч	45,63		0,3623478			27,95		
	3 в т.ч. ОТм									4,43		
	3Т											
	3Тм											
	Итого по расценке ФОТ						5 315,94			42,21		
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21			%	126		126			18,69		
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21			%	95		95			23,55		
	Всего по позиции									17,76		
3	ТССЦ-509-9900			т			1,57			83,52		
	Строительный мусор (Автомобильные дороги)											
	Объем=0,2*0,05*79,41*1,98											
	Всего по позиции									0,00		
4	ТЕР27-03-008-02			100 м3			0,0571752					
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных			конструкц ий								
	Объем=(0,2*0,36*79,41) / 100											
	1 ОТ			чел.-ч	13,22		0,7558561			7,08		
	2 ЭМ			чел.-ч	3,79		0,216694			35,07		
	3 в т.ч. ОТм									3,45		
	3Т											
	3Тм											
	Итого по расценке ФОТ						737,21			42,15		
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21			%	126		126			10,53		
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21			%	95		95			13,27		
	Всего по позиции									10,00		
5	ТССЦ-509-9900			т			10,01			65,42		
	Строительный мусор (Автомобильные дороги)											
	Объем=0,2*0,36*79,41*1,75											
	Всего по позиции									0,00		
6	ТЕР27-03-010-01			100 м			0,7541					
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-2)											
	Объем=75,41/100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ											
	ЗТ							738,62				556,99
	Итого по расценке							738,62				556,99
	ФОТ											556,99
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21				126		126					701,81
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21				95		95					529,14
7	7	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-2 вес 135 кг; объём 0,054м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные))	Т			10,18					1 787,94
			Объём=135*75,41/1000									
8	8	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-5)	100 м			10,0484					0,00
			Объём=1004,84/100									
			1 ОТ					708,54				7 119,69
			2 ЭМ					709,23				7 126,63
			3 в т.ч. ОТм					113,55				1 141,00
			ЗТ									
			Итого по расценке					1 417,77				14 246,32
			ФОТ									8 260,69
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102				102					8 425,90
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102				54					4 460,77
9	9	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-5 вес 40 кг; объём 0,016м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные))	Т			40,19					27 132,99
			Объём=40*1004,84/1000									
12	10	ТССЦпг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			61,95	4,49				0,00
			Объём=1,57+10,01+10,18+40,19									278,16
13	11	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 Т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза			61,95	15,36				278,16
			Объём=1,57+10,01+10,18+40,19									951,55
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы:									951,55
			Итого прямые затраты (справочно)									19 626,12
			в том числе:									7 868,72
			Оплата труда рабочих									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)							11 324,77		
			Материалы							1 198,08		
			Строительные работы							432,63		
			Строительные работы в том числе:							34 294,30		
			оплата труда							33 342,75		
			эксплуатация машин и механизмов							7 868,72		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10 373,22		
			материалы							1 198,08		
			накладные расходы							432,63		
			сметная прибыль							9 441,60		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							5 226,58		
			Итого ФОТ (справочно)							951,55		
			Итого накладные расходы (справочно)							9 066,80		
			Итого сметная прибыль (справочно)							9 441,60		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							5 226,58		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							34 294,30		
15	12	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта	1000 м3			0,458788					
			группа грунтов 2 (щебеночное основание и покрытие)					949,58		435,66		
			2 ЭМ					121,41		55,70		
			3 в т.ч. ОТм									
			ЗТм	чел.-ч	7,49		3,4363221					
			Итого по расценке					949,58		435,66		
			ФОТ							55,70		
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые	%	92		92			51,24		
			812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом									
			п.1.1									
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые	%	46		46			25,62		
			774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом									
			п.1.1									
			Всего по позиции							512,52		
16	13	ТСЦЦ-509-9900	Строительный мусор	т			818,28					
			(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
			Всего по позиции							0,00		
17	14	ТСЦЦпр-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			818,28	4,49		3 674,08		
			Всего по позиции							3 674,08		
18	15	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (Лестниц)	1000 м2			0,1393					
			1 ОТ					577,02		80,38		
			2 ЭМ					1 184,57		165,01		
			3 в т.ч. ОТм					189,66		26,42		
			ЗТ	чел.-ч	57,76		8,045968					
			ЗТм	чел.-ч	15,7		2,18701					
			Итого по расценке					1 761,59		245,39		
			ФОТ							106,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль									138,50
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость-строительных работ									13 903,87
			Итого ФОТ (справочно)									264,74
			Итого накладные расходы (справочно)									264,46
			Итого сметная прибыль (справочно)									138,50
			Итого по разделу 2 Демонтаж конструктива тротуаров									19 431,70
Раздел 3. Деревья												
Обрезка крон												
24	21	ТЕР47-01-109-02	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника до высоты 5 м	1	дереву		6					
			1 ОТ					8,46				50,76
			2 ЭМ					49,68				298,08
			3 в т.ч. ОТм					3,99				23,94
			ЗТ		чел.-ч	0,68	4,08					
			ЗТм		чел.-ч	0,33	1,98					
			Итого по расценке					58,14				348,84
			ФОТ									74,70
			Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103	103					76,94
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41									
			Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72	72					53,78
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41									
Всего по позиции												
25	22	ТСЦЦ-509-9900	Строительный мусор (диаметр 30-50 см Н выс 13,4 м V крон 3,1 м3) (обрезанная высота 13,4-5=8,4 м)		т		7,1					479,56
			(Озеленение. Защитные лесонасаждения)									
Всего по позиции												
26	23	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза		7,1	4,49				0,00
												31,88
Всего по позиции												
27	24	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза		1 т груза		7	15,36				31,88
												107,52
Всего по позиции												
Валка деревьев												
29	25	ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, осина, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (тополь 230 шт+86шт; 8 шт - карагач) общий диаметром 50 см - 4,69 м3 /шт		1		18,76					
			1 ОТ									848,14
			2 ЭМ					45,21				394,71
			ЗТ					21,04				
			Итого по расценке					66,25				1 242,85
			ФОТ									848,14
			Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102	102					865,10
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102		%	54		54			21,52		
Всего по позиции												
50	30	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)) Объем=10,8*0,1*1,98	Т			2,14			325,49		
Всего по позиции												
53	31	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I классе груза	1 т груза			2,14		15,36	32,87		
Всего по позиции												
Итого по разделу 5 Колодца :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 5 Колодца												
296,18												
29,38												
266,80												
10,48												
358,36												
325,49												
29,38												
233,93												
10,48												
40,66												
21,52												
32,87												
39,86												
40,66												
21,52												
358,36												
Раздел 7. Корыто под тротуар												
55	32	ТЕР01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта			0,04233					
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1												
механизированным способом												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1												
механизированным способом												
6 212,47												
870,31												
2,2726977												
6 212,47												
262,97												
36,84												
33,89												
16,95												
Всего по позиции												
56	33	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (Куп = ОП ТЕР01 прил.1 п.9в). (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	Т			59,262			313,81		
Всего по позиции												
0,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56.1	34	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза			59,262	15,36			910,26	
			Всего по позиции								910,26	
<p>Итого по разделу 7 Корыто под тротуар :</p> <p>Итого прямые затраты (справочно) в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм) Строительные работы Строительные работы в том числе: эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (Отм) накладные расходы сметная прибыль Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 7 Корыто под тротуар 												
<p>Раздел 8. покрытие тротуаров</p> <p>Основание под тротуар</p>												
58	35	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового дорожек и щебня	100 м2			25,43237					
			Объем=2543,237 / 100									
			1 ОТ					266,60			6 780,27	
			2 ЭМ					322,22			8 194,82	
			3 в т.ч. Отм					42,03			1 068,92	
			4 М					4 664,38			100,71	
			ЗТ	чел.-ч	26,24		#####					
			ЗТМ	чел.-ч	3,17		80,6206129					
			Итого по расценке					592,78			15 075,80	
			ФОТ								7 849,19	
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113				8 869,58	
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77				6 043,88	
			Всего по позиции								29 989,26	
59	36	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20 см)	100 м2			25,43237					
			Объем=2543,237 / 100									
			ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
			1 ОТ					5,49		8	1 116,99	
			2 ЭМ					8,53		8	1 735,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					1,21	8	246,19		
			4 М					401,76	8	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	8	#####					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	8	20,345896					
			Итого по расценке				14,02			2 852,49		
			ФОТ							1 363,18		
			Приказ Минстроя России № НР Устройств покрытия дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113		113			1 540,39		
			Приказ Минстроя России № СП Устройств покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	77		77			1 049,65		
60	37	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2) (Автомобильные дороги) Объем=0,2*2543,237*1,26	м3			640,9	94,86		60 795,77		
			Всего по позиции							5 442,53		
61	38	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового дорожек и щебня	100 м2			25,43237			60 795,77		
			Объем=2543,237 / 100									
			1 ОТ					266,60		6 780,27		
			2 ЭМ					322,22		8 194,82		
			3 в т.ч. ОТМ					42,03		1 068,92		
			4 М					4 664,38		100,71		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		#####					
			ЗТМ	чел.-ч	3,17		80,6206129					
			Итого по расценке					592,78		15 075,80		
			ФОТ							7 849,19		
			Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113		113			8 869,58		
			Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	77		77			6 043,88		
62	39	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-25,43237			29 989,26		
			Объем=-2543,237 / 100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-279,25		
			2 ЭМ					8,53	2	-433,88		
			3 в т.ч. ОТМ					1,21	2	-61,55		
			4 М					401,76	2	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-27,4669596					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-5,086474					
			Итого по расценке					14,02		-713,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ Минстроя России № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113			-340,80		
			Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77			-385,10		
			Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77			-262,42		
			Всего по позиции							-1 360,65		
63	40	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2) (Автомобильные дороги) Объем=0,1*2543,237*1,26	м3		320,45		105,16		33 698,52		
			Всего по позиции							33 698,52		
Покрытие тротуаров												
64	41	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2		2,543237						
			Объем=2543,237/1000									
			1 ОТ	м	0,65			204,94		521,21		
			2 ЭМ	м	0			4 375,98		11 129,15		
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	18,58			126,32		321,26		
			4 М	чел.-ч	7,98			1,82		4,63		
			101-9010 Битум	м	0,65		1,6531041					
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	18,58		47,2533435					
			ЗТМ	чел.-ч	7,98		20,2950313					
			Итого по расценке					4 582,74		11 654,99		
			ФОТ							842,47		
			Приказ Минстроя России № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			1 061,51		
			Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			800,35		
			Всего по позиции							13 516,85		
65	42	ТЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (до 5 см) Объем=2543,237/1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗМ=2)	1000 м2		2,543237						
			1 ОТ	м	0			6,69	2	34,03		
			2 ЭМ	м	0			221,04	2	1 124,31		
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,67			4,59	2	23,35		
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	0,67		3,4079376					
			ЗТМ	чел.-ч	0,27		1,373348					
			Итого по расценке					227,73		1 158,34		
			ФОТ							57,38		
			Приказ Минстроя России № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			72,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	95		95			54,51		
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные Дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21												
66	43	ТССЦ-101-1556	Всего по позиции									
			Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т			1,65	1 876,40				
			(Автомобильные дороги) Объем=0,65*2,543237									
67	44	Конъюнктурный анализ п 2	Всего по позиции	т			305,19	6 678,72		9,42		2 038 279,00
			Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн	т								
			(Автомобильные дороги) Объем=0,05*2543,237*2,4 Цена=(6546,75+131,97)									
Итого по разделу 8 покрытие тротуаров : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 8 покрытие тротуаров												
							359 072,45					
							14 953,52					
							29 944,72					
							2 667,09					
							314 174,21					
							392 830,56					
							14 953,52					
							29 944,72					
							2 667,09					
							314 174,21					
							20 028,26					
							13 729,85					
							17 620,61					
							20 028,26					
							13 729,85					
							392 830,56					
Раздел 9. Бортовые камни БР 100.30.18 - бортовые камни												
68	45	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3								
			Объем=0,1*0,43*75,78/100									
			1 ОТ					128,43		4,19		
			2 ЭМ					270,27		8,81		
			3 в т.ч. ОТм					36,72		1,20		
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке					0,408478				
			ФОТ					0,099104				
			Итого по расценке					398,70		13,00		
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые 812/лр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1						92	5,39		
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые 774/лр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1						46	4,96		
			Всего по позиции									20,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	46	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового дорожек и щебня (В -0,43 см, Н-10 см)	100 м2			0,3259					
			Объем=0,43*75,78/100									
			1 ОТ					266,60		86,88		
			2 ЭМ					322,22		105,01		
			3 в т.ч. ОТм					42,03		13,70		
			4 М					4 664,38		1,29		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		8,551616					
			ЗТм	чел.-ч	3,17		1,033103					
			Итого по расценке				592,78			193,18		
			ФОТ							100,58		
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			126,73		
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			96,55		
			Всего по позиции				-0,3259			415,46		
70	47	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2								
			Объем=-0,43*75,78/100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-3,58		
			2 ЭМ					8,53	2	-5,56		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-0,79		
			4 М					401,76	2	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,351972					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,06518					
			Итого по расценке				14,02			-9,14		
			ФОТ							-4,37		
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			-5,51		
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			-4,15		
			Всего по позиции				3,26			-18,80		
71	48	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,1*0,43*75,78	м3				114,78		374,18		
			Всего по позиции				0,7578			374,18		
72	49	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня								
			Объем=75,78/100									
			1 ОТ					772,97		585,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Н	2 ЭМ							104,20		78,96		
	3 в т.ч. ОТМ							11,02		8,35		
	4 М							3 677,44		2 786,76		
	413-9010 Камни бортовые											
	ЗТ			М	100		75,78					
	ЗТМ			чел.-ч	76,08		57,653424					
	Итого по расценке			чел.-ч	0,68		0,515304					
	ФОТ							4 554,61		3 451,48		
	Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил.			%	126		126			594,11		
	Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил.			%	95		95			748,58		
п.21									564,40			
73	50	ТССЦ-403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,952 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.			75,78	83,25		4 764,46		6 308,69
Всего по позиции												
БР 100.20.8 - бортовые камни	51	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен ого грунта			0,2518			6 308,69		
Объем=1007,29*0,1*0,25/100												
1 ОТ								128,43		32,34		
2 ЭМ								270,27		68,05		
3 в т.ч. ОТМ								36,72		9,25		
ЗТ				чел.-ч	12,53		3,155054					
ЗТМ				чел.-ч	3,04		0,765472					
Итого по расценке								398,70		100,39		
ФОТ										41,59		
Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые			%	92		92				38,26		
812/лр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом												
п.1.1												
Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые			%	46		46				19,13		
774/лр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом												
п.1.1												
77	52	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (В - 25 см)	100 м2 тротуаров			2,518			157,78		
Объем=0,25*1007,29/100												
1 ОТ								266,60		671,30		
2 ЭМ								322,22		811,35		
3 в т.ч. ОТМ								42,03		105,83		
4 М								4 664,38		9,97		
ЗТ				чел.-ч	26,24		66,07232					
ЗТМ				чел.-ч	3,17		7,98206					
Итого по расценке								592,78		1 492,62		
ФОТ										777,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	126		126			979,18		
				%	95		95			738,27		
78	53	ТЕР27-07-002-02	Всего по позиции							3 210,07		
			На каждый 1 см изменения толщины	100 м2			-2,518					
			оснований добавлять или исключать к	дорожек и								
			расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	тропуаров								
			Объем=-0,25*1007,29/100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-27,65		
			2 ЭМ					8,53	2	-42,96		
			3 в т.ч. ОТМ					1,21	2	-6,09		
			4 М					401,76	2	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-2,71944					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-0,5036					
			Итого по расценке					14,02		-70,61		
			ФОТ							-33,74		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126			-42,51		
			812/лр от 21.12.2020 Прил.									
			п.21									
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95		95			-32,05		
			774/лр от 11.12.2020 Прил.									
			п.21									
78.1	54	ТССЦ-409-0062	Всего по позиции							-145,17		
			Щебень шлаковый для дорожного	м3			31,73	114,78		3 641,97		
			строительства, фракция: 10-20 мм, марка									
			1000									
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=0,25*0,1*1007,29*1,26									
79	55	ТЕР27-02-010-02	Всего по позиции							3 641,97		
			Установка бортовых камней бетонных: при	100 м			10,0729					
			других видах покрытий	бортового								
				камня								
			Объем=1007,29/100									
			1 ОТ					772,97		7 786,05		
			2 ЭМ					104,20		1 049,60		
			3 в т.ч. ОТМ					11,02		111,00		
			4 М					3 677,44		1 313,81		
			413-9010 Камни бортовые	М	100		1007,29					
			ЗТ	чел.-ч	76,08		766,346232					
			ЗТМ	чел.-ч	0,68		6,849572					
			Итого по расценке					1 007,60		10 149,46		
			ФОТ							7 897,05		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126			9 950,28		
			812/лр от 21.12.2020 Прил.									
			п.21									
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95		95			7 502,20		
			774/лр от 11.12.2020 Прил.									
			п.21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
80	56	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.			1007,29	29,54		27 601,94		29 755,35
			Всего по позиции							29 755,35		
81	57	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=5,9*0,86*10,0729	м3			51,11	594,11		30 364,96		
			Всего по позиции							30 364,96		
82	58	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (Автомобильные дороги) Объем=0,06*0,33*10,0729	м3			0,199	696,05		138,51		
			Всего по позиции							138,51		
Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР 100.20.8												
83	59	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (В - 0,4 м, Н - 0,25 м) Объем=340,865*0,25/100	100 м3 грунта			0,852					
			1 ОТ					797,39		679,38		
			ЗТ		88,5		75,402			679,38		
			Итого по расценке					797,39		679,38		
			ФОТ							679,38		
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/лр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89					604,65		
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/лр от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	40					271,75		
			Всего по позиции							1 555,78		
84	60	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (Земляные работы, выполняемые ручным способом) Объем=340,865*0,25	м3			85,216	111,97		9 541,64		
			Всего по позиции							9 541,64		
восстановление газона у бортового камня БР 100.20.8												
85	61	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (В - 0,4 м) Объем=340,865/100	100 м2			3,40865					
			1 ОТ					382,00		1 302,10		
			4 М					1 679,55		5 725,00		
			ЗТ		40		136,346			7 027,10		
			Итого по расценке					2 061,55		1 302,10		
			ФОТ							1 341,16		
			Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41	%	103							
			Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41	%	72					937,51		
			Всего по позиции							9 305,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	62	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=340,865/100	100 м2			3,40865					
			1 ОТ					60,86		207,45		
			2 ЭМ					479,28		1 633,70		
			3 в т.ч. ОТМ					38,17		130,11		
			4 М					312,30		1 064,52		
			3Т	чел.-ч	5,99				20,4178135			
			3ТМ	чел.-ч	2,74				9,339701			
			Итого по расценке					852,44		2 905,67		
			ФОТ							337,56		
			Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	%	103		103			347,69		
			Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения .774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	%	72		72			243,04		
			Всего по позиции							3 496,40		
87	63	ТЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных Объем=75,78*0,2/1000	1000 м2 основани я			0,01516					
			1 ОТ					362,95		5,50		
			2 ЭМ					5 088,16		77,14		
			3 в т.ч. ОТМ					658,20		9,98		
			4 М					33 417,84		0,90		
			3Т	чел.-ч	36,96				0,5603136			
			3ТМ	чел.-ч	41,95				0,635962			
			Итого по расценке					5 510,51		83,54		
			ФОТ							15,48		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			19,50		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			14,71		
			Всего по позиции							117,75		
88	64	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 30 см)	1000 м2 основани я			0,01516					
			Объем=75,78*0,2/1000 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
			2 ЭМ					254,49		15		
			3 в т.ч. ОТМ					36,19		15		
			4 М					2 056,45		15		
			Итого по расценке	чел.-ч	2,51	15	0,5706234			57,86		
			ФОТ							8,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=75,78*0,2/1000									
			1 ОТ					442,75			6,71	
			2 ЭМ					2 769,94			41,99	
			3 в т.ч. ОТМ					315,39			4,78	
			4 М					225,21			3,41	
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	95,8		1,452328					
			ЗТ	чел.-ч	38,3		0,580628					
			ЗТМ	чел.-ч	19,08		0,2892528					
			Итого по расценке				3 437,90					52,11
			ФОТ									11,49
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги	%	126		126					14,48
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги	%	95		95					10,92
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
			Всего по позиции				0,01516					77,51
94	70	ТЕР27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 6 см) Объем=75,78*0,2/1000 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1000 м2 покрытия								
			1 ОТ					1,04	4		0,06	
			2 ЭМ					3,51	4		0,21	
			4 М					2,63	4		0,16	
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	12		0,72768					
			ЗТ	чел.-ч	0,09		0,0054576					
			Итого по расценке				7,18					0,43
			ФОТ									0,06
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги	%	126		126					0,08
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги	%	95		95					0,06
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
			Всего по позиции				2,18	5 456,82		1 262,85	9,42	11 896,00
95	71	Конъюнктурный анализ п 1	Смесь асфальтобетонная тип А16 Нг (Автомобильные дороги) Объем=1,452328+0,72768 Цена=(5252,50+204,32)	т								
			Всего по позиции				0,01516					11 896,00
96	72	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия								
			Объем=75,78*0,2/1000									
			1 ОТ					442,75			6,71	
			2 ЭМ					2 769,94			41,99	
			3 в т.ч. ОТМ					315,39			4,78	
			4 М					225,21			3,41	
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	96,6		1,464456					
			ЗТ	чел.-ч	38,3		0,580628					
			ЗТМ	чел.-ч	19,08		0,2892528					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					3 437,90				52,11
			ФОТ									11,49
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги	%	126		126					14,48
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги	%	95		95					10,92
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
97	73	ТЕР27-06-021-01	Всего по позиции									77,51
			На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см)	1000 м2			0,01516					
			Объем=(75,78*0,2) / 1000									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					1,04	2			0,03
			2 ЭМ					3,72	2			0,11
			4 М					2,63	2			0,08
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	12,1	2	0,366872					
			ЗТ	чел.-ч	0,09	2	0,0027288					
			Итого по расценке				7,39					0,22
			ФОТ									0,03
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги	%	126		126					0,04
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги	%	95		95					0,03
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
98	74	Конъюнктурный анализ п 2	Всего по позиции									0,29
			Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн (Автомобильные дороги)	т			1,83	6 678,72			1 297,45	9,42
			Объем=1,464456+0,366872									12 222,00
			Цена=(6546,75+131,97)									
			Итого по позиции									1 297,45
			Итого по разделу 9 Бортовые камни :									12 222,00
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									113 250,96
			Эксплуатация машин									11 343,23
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									3 927,65
			Материалы									400,57
			Строительные работы									97 980,08
			в том числе:									137 786,50
			оплата труда									11 343,23
			эксплуатация машин и механизмов									3 927,65
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									400,57
			материалы									97 980,08
			накладные расходы									14 152,72
			сметная прибыль									10 382,82
			Итого ФОТ (справочно)									11 743,80
			Итого накладные расходы (справочно)									14 152,72
			Итого сметная прибыль (справочно)									10 382,82
			Итого по разделу 9 Бортовые камни									137 786,50
Раздел 10. Установка колодцев												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	75	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (труба d=720мм)	1 т			0,1575					
			Объем=0,0175*9									
			1 ОТ					535,57		84,35		
			2 ЭМ					648,24		102,10		
			3 в т.ч. ОТм					28,37		4,47		
			4 М					8 110,67		11,90		
			ЗТ	чел.-ч	46,33							
			ЗТм	чел.-ч	1,75							
			Итого по расценке					7,296975				
			ФОТ					0,275625				
			Итого					1 259,37		198,35		
			Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	102		102			88,82		
			п.6							90,60		
			Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	58		58			51,52		
			п.6									
			Всего по позиции							340,47		
100	76	ТССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т			0,1575	10 050,04		1 582,88		
			Объем=0,0175*9									
			Всего по позиции							1 582,88		
101	77	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			0,009					
			Объем=0,1*9/100									
			1 ОТ					1 686,60		15,18		
			2 ЭМ					2 609,79		23,49		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		2,63		
			4 М					2 412,90		21,72		
			401-9021 Бетон	м3	102		0,918					
			ЗТ	чел.-ч	180		1,62					
			ЗТм	чел.-ч	18		0,162					
			Итого по расценке					6 709,29		60,39		
			ФОТ							17,81		
			Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	102		102			18,17		
			п.6									
			Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	58		58			10,33		
			п.6									
			Всего по позиции							88,89		
			Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			0,918	568,45		521,84		
			Всего по позиции							521,84		
			Итого по разделу 10 Установка колодцев :									
			Итого прямые затраты (справочно)							2 363,46		
102	78	ТССЦ-401-0005										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							99,53		
			Эксплуатация машин							125,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,10		
			Материалы							2 138,34		
			Строительные работы							2 534,08		
			в том числе:									
			оплата труда							99,53		
			эксплуатация машин и механизмов							125,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,10		
			материалы							2 138,34		
			накладные расходы							108,77		
			сметная прибыль							61,85		
			Итого ФОТ (справочно)							106,63		
			Итого накладные расходы (справочно)							108,77		
			Итого сметная прибыль (справочно)							61,85		
			Итого по разделу 10 Установка колодцев							2 534,08		
			Раздел 11. Восстановление конструктива тротуарной плитки у бортового камня.									
103	79	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований тротуарной плитки у бортового камня.	100 м2								
			Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового дорожек и щебня (L-31.1 м ; B-0,28 м H-0,1 м)									
			1 ОТ					266,60		23,22		
			2 ЭМ					322,22		28,06		
			3 в т.ч. ОТм					42,03		3,66		
			4 М					4 664,38		0,34		
			ЗТ				26,24			2,2849792		
			ЗТм				3,17			0,2760436		
			Итого по расценке					592,78		51,62		
			ФОТ							26,88		
			Приказ Минстроя России № НР Устройствo покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	113		113			30,37		
			п.21.1									
			Приказ Минстроя России № СП Устройствo покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	77		77			20,70		
			п.21.1									
			Всего по позиции							102,69		
104	80	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров								
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-0,96		
			2 ЭМ					8,53	2	-1,49		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-0,21		
			4 М					401,76	2	0,00		
			ЗТ				0,54		2	-0,0940464		
			ЗТм				0,1		2	-0,017416		
			Итого по расценке				14,02			-2,45		
			ФОТ							-1,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113				-1,32	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				-0,90	
		Всего по позиции									-4,67	
105	81	ТССЦ-408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3			1,097	152,67			167,48	
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Всего по позиции					0,008708				167,48	
106	82	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле								
			1 ОТ					1 686,60			14,69	
			2 ЭМ					2 609,79			22,73	
			3 в т.ч. ОТМ					291,78			2,54	
			4 М					2 412,90			21,01	
		401-9021 Бетон		м3	102		0,888216					
			ЗТ	чел.-ч	180		1,56744					
			ЗТМ	чел.-ч	18		0,156744					
			Итого по расценке					6 709,29			58,43	
			ФОТ								17,23	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				17,57	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58				9,99	
		Всего по позиции									85,99	
107	83	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3				605,69			537,98	
			Всего по позиции								537,98	
108	84	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетон	1 т			0,077327					
			1 ОТ					134,49			10,40	
			2 ЭМ					50,41			3,90	
			3 в т.ч. ОТМ					2,59			0,20	
			4 М					341,96			26,44	
		204-9001 Арматура		т	1		0,077327					
			ЗТ	чел.-ч	12,64		0,9774133					
			ЗТМ	чел.-ч	0,16		0,0123723					
			Итого по расценке					526,86			40,74	
			ФОТ								10,60	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				10,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							58			6,15		
				%	58							
				Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/лр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве								
				п.6								
109	85	ТССЦ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (Автомобильные Дороги)	Т			0,077327	5 918,18		57,70		
110	86	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка а основани я (в плотном теле)	100 м3 материал			0,0087			457,64		
			1 ОТ					151,38		1,32		
			2 ЭМ					3 118,35		27,13		
			3 в т.ч. ОТМ					213,34		1,86		
			4 М					9,90		0,09		
П,Н		408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	15,72		0,136764					
			ЗТМ	чел.-ч	13,88		0,120756					
			Итого по расценке					3 279,63		28,54		
			ФОТ							3,18		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил.	%	126		126			4,01		
			п.21									
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил.	%	95		95			3,02		
			п.21									
111	87	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (Автомобильные дороги)	м3			0,479	134,57		35,57		
112	88	ТССЦ-407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95% (Автомобильные дороги)	м3			0,479	317,12		64,46		
113	89	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2			0,871			151,90		
			1 ОТ					120,02		104,54		
			2 ЭМ					20,37		17,74		
			3 в т.ч. ОТМ					0,78		0,68		
			4 М					7,12		6,20		
Н		403-9137	Плитка тротуарная	м2	10,2		8,8842					
			ЗТ	чел.-ч	10,5		9,1455					
			ЗТМ	чел.-ч	0,06		0,05226					
			Итого по расценке					147,51		128,48		
			ФОТ							105,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС 20%							118 929,37		1 120 314,60
			ВСЕГО по акту							713 576,23		6 721 887,60

08.09.2022

Сдал: Директор АО СК "ЮКС"

Брыксина М.П.

[Должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

Принял: Начальник управления

Горюхины А.В.

[Должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

Объемы проверил:

по доверенности №1/1 от 10.01.2022г.

Федоров А.А.

[Должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки проверил:

по доверенности №14 от 31.01.2022г.

Котельникова Е.И.

[Должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]