

Инвестор \_\_\_\_\_

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)  
 Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 24, тел. 8(3843) 92-02-32

Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)  
 АО "СК "ЮКС" 654006, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Черноморская (Куйбышевский р-он), дом. 1, тел. 8(3843) 99-39-14

Стройка \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)  
 Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

Объект \_\_\_\_\_ (наименование, адрес)  
 Ремонт пешеходного тротуара по ул. Зорге (четная сторона)

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_ (наименование)  
 Договор подряда (контракт) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
 0322005

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_ 55616277

по ОКПО \_\_\_\_\_ 16715959

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	11.08.2022	с 14.05.2022 по 29.06.2022

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**  
 ИГК: 000 F2 34217044931 21 000032 0

Управление ДКХиБ  
 Администрации  
 г. Новокузнецка  
 Вх. № 029/22 от 16.08.20 22 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 66 140 671,20 тыс.руб.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.				
					на единицу	коэффициенты	всего							
6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1	ТЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном 100 м шва покрытия				2,2755							
			Объем=227,55 / 100											
			1 ОТ					214,96		489,14				
			2 ЭМ					3 658,74		8 325,46				
			3 в т.ч. ОТм					61,96		140,99				
			4 М					544,81		1 239,72				
			3Т	чел.-ч	21,89			49,810695						
			3Тм	чел.-ч	4,49			10,216995						
			Итого по расценке					4 418,51		10 064,32				
			ФОТ					630,13		793,96				
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги					126		126				
			812/пр от 21.12.2020 Прил.	%										
			п.21											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	95		95			598,62		
<p>Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21</p>												
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ТЕР27-03-008-04</b>	<b>Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных</b>	<b>100 м3 конструкц ий</b>	<b>0,0228</b>					<b>11 446,90</b>		
			Объем=(0,2*0,05*227,55) / 100									
			1 ОТ					1 796,20		40,95		
			2 ЭМ					3 519,74		80,25		
			3 в т.ч. ОТм					557,60		12,71		
			ЗТ	чел.-ч	4,09944							
			ЗТм	чел.-ч	1,040364							
			Итого по расценке		5 315,94					121,20		
			ФОТ							53,66		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126					67,61		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95					50,98		
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>ТСЦ-509-9900</b>	<b>Строительный мусор (Автомобильные дороги) Объем=0,2*0,05*227,55*1,98</b>	<b>Т</b>	<b>4,51</b>					<b>239,79</b>		
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>ТЕР27-03-008-02</b>	<b>Разборка покрытий и оснований: щебеночных</b>	<b>100 м3 конструкц ий</b>	<b>0,164</b>					<b>0,00</b>		
			Объем=0,2*0,36*227,55/100									
			1 ОТ					123,87		20,31		
			2 ЭМ					613,34		100,59		
			3 в т.ч. ОТм					60,37		9,90		
			ЗТ	чел.-ч	2,16808							
			ЗТм	чел.-ч	0,62156							
			Итого по расценке		737,21					120,90		
			ФОТ							30,21		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126					38,06		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95					28,70		
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>ТСЦ-509-9900</b>	<b>Строительный мусор (Автомобильные дороги) Объем=0,2*0,36*227,55*1,75</b>	<b>Т</b>	<b>28,67</b>					<b>187,66</b>		
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>ТЕР27-03-010-01</b>	<b>Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-2) Объем=219,15/100</b>	<b>100 м</b>	<b>2,1915</b>					<b>0,00</b>		
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	76,7			738,62		1 618,69		
			Итого по расценке		168,08805			738,62		1 618,69		
			ФОТ							1 618,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	4	%	126		126				2 039,55	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95				1 537,76	
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>ТССЦ-509-9900</b>	<b>Строительный мусор (бортовой камень П-2 вес 135 кг; объём 0,054м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные))</b>	<b>Т</b>			<b>29,59</b>				<b>5 196,00</b>	
			Объём=135*219,15/1000									
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>ТЕРр68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-5)</b>	<b>100 м</b>			<b>18,8097</b>			<b>0,00</b>		
			Объём=1880,97/100									
			1 ОТ		708,54						13 327,42	
			2 ЭМ		709,23						13 340,40	
			3 в т.ч. ОТм		113,55						2 135,84	
			ЗТм				1283,950122					
			Итого по расценке				176,81118					
			ФОТ				1 417,77				26 667,82	
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102				15 463,26	
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54				15 772,53	
<b>9</b>	<b>9</b>	<b>ТССЦ-509-9900</b>	<b>Строительный мусор (бортовой камень П-5 вес 40 кг; объём 0,016м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные))</b>	<b>Т</b>			<b>75,24</b>				<b>50 790,51</b>	
			Объём=40*1880,97/1000									
<b>12</b>	<b>10</b>	<b>ТССЦпр-01-01-043</b>	<b>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>1 т груза</b>			<b>138,01</b>	<b>4,49</b>			<b>0,00</b>	
			Объём=4,51+28,67+29,59+75,24									
<b>13</b>	<b>11</b>	<b>ТССЦпр-03-21-01-015</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза</b>	<b>1 т груза</b>			<b>138,01</b>	<b>15,36</b>			<b>619,66</b>	
			Объём=4,51+28,67+29,59+75,24									
			<b>Итого по позиции</b>								<b>2 119,83</b>	
			<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>								<b>41 322,42</b>	
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих								15 496,51	
			Эксплуатация машин								24 586,19	
			Материалы								2 299,44	
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)								1 239,72	
			Строительные работы								70 600,35	
			в том числе:								68 480,52	
			оплата труда								15 496,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) <b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							22 466,36 2 299,44 1 239,72 18 711,71 10 566,22 2 119,83 17 795,95 18 711,71 10 566,22 <b>70 600,35</b>			
<b>Раздел 2. Демонтаж конструктива тротуаров</b>													
15	12	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта групп грунтов 2 (щебеночное основание и покрытие) Объем=6011,564*0,35/1000 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1 Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	1000 м3 грунта			2,104	949,58 121,41 949,58	92 92	1 997,92 255,45 235,01			
<b>Всего по позиции</b>													
16	13	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=6011,564*0,05*1,98+6011,564*0,3*1,75	т			3751,22			2 350,44			
<b>Всего по позиции</b>													
17	14	ТССЦпр-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=6011,564*0,05*1,98+6011,564*0,3*1,75	1 т груза			3751,22	4,49		16 842,98			
<b>Всего по позиции</b>													
<b>Итого по разделу 2 Демонтаж конструктива тротуаров :</b>													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Эксплуатация машин													
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)													
Строительные работы													
в том числе:													
эксплуатация машин и механизмов													
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Итого ФОТ (справочно)													
Итого накладные расходы (справочно)													
Итого сметная прибыль (справочно)													
<b>Итого по разделу 2 Демонтаж конструктива тротуаров</b>													
18 840,90													
18 840,90													
255,45													
19 193,42													
18 840,90													
255,45													
235,01													
117,51													
255,45													
235,01													
117,51													
<b>19 193,42</b>													
<b>Раздел 3. Деревья</b>													
Валка деревьев													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	15	ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм ( тополь 230 шт+86шт; 8 шт - карагач) общий диаметром 50 см - 4,69 м3 /шт Объем=4,69*45 1 ОТ 2 ЭМ 3Т Итого по расценке ФОТ	1 складочн ый м3 крайей	4,49	947,6145	211,05	45,21 21,04		9 541,57 4 440,49		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102					13 982,06 9 541,57 9 732,40		
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54					5 152,45		
30	16	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор общий диаметром 30- 50 см - 4,69 м3 /шт (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=4,69*45*0,61	Т		128,7405				28 866,91		
31	17	ТССЦпр-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=4,69*45*0,61	1 т груза		128,7405		4,49		0,00 578,04		
32	18	ТССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=4,69*45*0,61	1 т груза		128,7405		15,36		578,04 1 977,45		
<b>Корчевка пней</b>												
39	19	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (Тополь 230шт+86шт) (Карагач 8 шт) Объем=45 / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 3ТМ Итого по расценке ФОТ	100 пней		0,45		1 086,95 116,08		489,13 52,24		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	%	89					1 086,95		
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	%	41					21,42		
40	20	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, укрепительным))	Т		12,1329				557,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=0,442*45*0,61												
Всего по позиции												
46	21	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	100 ям	0,45							
			Объем=45 / 100					295,40		132,93		
			2 ЭМ					37,77		17,00		
			3 в т.ч. ОТм									
			ЗТм	чел.-ч	2,33		1,0485					
			Итого по расценке				295,40			132,93		
			ФОТ							17,00		
			Приказа Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, п.1.4 сопутствующим, укрепительным)	%	89					15,13		
			Приказа Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, п.1.4 сопутствующим, укрепительным)	%	41					6,97		
			Всего по позиции				19,89	111,97		2 227,08		
47	22	ТСЦ407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (объем пней)	м3								
			(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))									
			Объем=0,442*45									
			Всего по позиции							2 227,08		
			Итого по разделу 3 Деревья :							19 386,69		
			Итого прямые затраты (справочно) в том числе:							9 541,57		
			Оплата труда рабочих							7 618,04		
			Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)							69,24		
			Материалы							2 227,08		
			Строительные работы							34 361,55		
			Строительные работы в том числе:							31 806,06		
			оплата труда эксплуатация машин и механизмов							9 541,57		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 062,55		
			материалы							69,24		
			накладные расходы							2 227,08		
			сметная прибыль							9 794,02		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							5 180,84		
			Итого ФОТ (справочно)							2 555,49		
			Итого накладные расходы (справочно)							9 610,81		
			Итого сметная прибыль (справочно)							9 794,02		
			Итого по разделу 3 Деревья							5 180,84		
										34 361,55		
Раздел 4. Планировка территории												
48	23	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (в доля бортового камня от спланированного автомобильной дороги шириной 0,2м)	1000 м2	0,04551							
			Объем=(227,55*0,2) / 1000									
			1 ОТ	чел.-ч	100			1 025,00		46,65		
			ЗТ							46,65		
			Итого по расценке				4,551	1 025,00		46,65		
			ФОТ							41,52		
			Приказа Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, п.1.4 сопутствующим, укрепительным)	%	89							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4. солутствующим, укрепительным)		%	41		41			19,13		13
<b>Всего по позиции</b>												
<b>Итого по разделу 4 Планововка территории :</b>												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
<b>Итого по разделу 4 Планововка территории</b>												
<b>49</b>	<b>24</b>	<b>ТЕР68-36-1</b>	<b>Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков</b>	<b>1 м2 разобранной поверхности</b>			<b>10,8</b>					
			Объем=9*1,2									
			1 ОТ					2,72		29,38		
			2 ЭМ					21,66		233,93		
			3 в т.ч. ОТм					0,97		10,48		
			ЗТ	чел.-ч	0,3		3,24					
			ЗТм	чел.-ч	0,08		0,864					
			Итого по расценке				24,38			263,31		
			ФОТ							39,86		
			Приказ Минстроя России № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			40,66		
			Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54			21,52		
<b>Всего по позиции</b>												
<b>50</b>	<b>25</b>	<b>ТССЦ-509-9900</b>	<b>Строительный мусор (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))</b>	<b>т</b>			<b>2,14</b>			<b>325,49</b>		
			Объем=10,8*0,1*1,98									
<b>Всего по позиции</b>												
<b>51</b>	<b>26</b>	<b>ТЕР66-23-1</b>	<b>Замена люков колодцев и камер</b>	<b>1 люк</b>			<b>9</b>			<b>0,00</b>		
			1 ОТ					37,41		336,69		
			2 ЭМ					12,30		110,70		
			4 М					1 273,15		11 458,35		
			ЗТ	чел.-ч	3,65		32,85					
			Итого по расценке				1 322,86			11 905,74		
			ФОТ							336,69		
			Приказ Минстроя России № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			350,16		
			Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			202,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	27	ТССЦ-509-9900	Всего по позиции Строительный мусор - вес одного люка 65 кг (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)) Объем=9*65/1000	Т			0,585				12 457,91	
52.1	28	ТССЦгг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			0,585	4,49		0,00	2,63	
53	29	ТССЦгг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=02,14*0,585	1 т груза			2,725	15,36		2,63	41,86	
			<b>Итого по разделу 5 Колодца :</b>								<b>41,86</b>	
			Итого прямые затраты (справочно)								12 213,54	
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих								366,07	
			Эксплуатация машин								389,12	
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								10,48	
			Материалы								11 458,35	
			Строительные работы								12 827,89	
			в том числе:								12 783,40	
			оплата труда								366,07	
			эксплуатация машин и механизмов								344,63	
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								10,48	
			материалы								11 458,35	
			накладные расходы								390,82	
			сметная прибыль								223,53	
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								44,49	
			Итого ФОТ (справочно)								376,55	
			Итого накладные расходы (справочно)								390,82	
			Итого сметная прибыль (справочно)								223,53	
			<b>Итого по разделу 5 Колодца</b>								<b>12 827,89</b>	
<b>Раздел 8. покрытие тротуаров</b>												
<b>Основание под тротуар</b>												
58	30	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров			49,95174					
			Объем=4995,174 / 100									
			1 ОТ								13 317,13	
			2 ЭМ								16 095,45	
			3 в т.ч. ОТм								2 099,47	
			4 М								4 664,38	
			ЗТ	чел.-ч	26,24						197,81	
			ЗТм	чел.-ч	3,17							
			Итого по расценке								592,78	
			ФОТ								29 610,39	
			Приказ Министра России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113						15 416,60	
											17 420,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	77		77			11 870,78		
59	31	ТЕР27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			49,95174			58 901,93		
			Объем=4995,174 / 100 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
			1 ОТ		5,49	8				2 193,88		
			2 ЭМ		8,53	8				3 408,71		
			3 в т.ч. ОТМ		1,21	8				483,53		
			4 М		401,76	8				0,00		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	8	215,7915168					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	8	39,961392					
			Итого по расценке				14,02			5 602,59		
			ФОТ							2 677,41		
			Приказ Минстроя России № НР Устройств покрытия дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	113	113				3 025,47		
			п.21.1									
			Приказ Минстроя России № СП Устройств покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	77	77				2 061,61		
			п.21.1									
60	32	ТССЦ-409-0082	Всего по позиции Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2) (Автомобильные дороги)	м3			1258,784		94,86	10 689,67		
			Объем=4995,174*0,2*1,26							119 408,25		
61	33	ТЕР27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров			49,95174			119 408,25		
			Объем=4995,174 / 100									
			1 ОТ		266,60					13 317,13		
			2 ЭМ		322,22					16 095,45		
			3 в т.ч. ОТМ		42,03					2 099,47		
			4 М		4 664,38					197,81		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		1310,7336576					
			ЗТМ	чел.-ч	3,17		158,3470158					
			Итого по расценке				592,78			29 610,39		
			ФОТ							15 416,60		
			Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	113	113				17 420,76		
			п.21.1									
			Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	77	77				11 870,78		
			п.21.1									
			Всего по позиции							58 901,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	34	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см) дорожек и тротуаров	100 м2			-49,95174					
			Объем=4995,174 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-548,47		
			2 ЭМ					8,53	2	-852,18		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-120,88		
			4 М					401,76	2	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-53,9478792					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-9,990348					
			Итого по расценке					14,02		-1 400,65		
			ФОТ							-669,35		
			Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-756,37		
			812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1									
			Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-515,40		
			774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21.1									
63	35	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2) (Автомобильные дороги) Объем=4995,174*0,1*1,26	м3			629,392	105,16		-2 672,42		
			Итого по позиции							66 186,86		
Покрытые тротуаров												
64	36	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOEGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2			4,995174					
			Объем=4995,174/1000									
			1 ОТ					204,94		1 023,71		
			2 ЭМ					4 375,98		21 858,78		
			3 в т.ч. ОТм					126,32		630,99		
			4 М					1,82		9,09		
			101-9010 Битум	м	0,65		3,2468631					
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	18,58		92,8103329					
			ЗТм	чел.-ч	7,98		39,8614885					
			Итого по расценке					4 582,74		22 891,58		
			ФОТ							1 654,70		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126			2 084,92		
			812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 571,97		
			774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21									
65	37	ТЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (до 5 см) Объем=4995,174/1000	1000 м2			4,995174					
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Итого по позиции							26 548,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
H	1	ОТ						6,89	2	66,84			
	2	ЭМ					221,04	2	2	2 208,27			
	3	в т.ч. ОТМ					4,59	2	2	45,86			
	410-9010	Смесь асфальтобетонная		т	0	2							
	ЗТ		чел.-ч	0,67	2	2	6,6935332						
	ЗТм		чел.-ч	0,27	2	2	2,697394						
		Итого по расценке					227,73				2 275,11		
		ФОТ									112,70		
		Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126		126				142,00		
		Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95				107,07		
<b>66</b>	<b>38</b>	<b>ТСЦ-101-1556</b>	<b>Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130</b> (Автомобильные дороги) Объем=0,65*4,995174	<b>т</b>			<b>3,247</b>	<b>1 876,40</b>		<b>2 524,18</b>			
<b>67</b>	<b>39</b>	<b>Конъюктурный анализ п 2</b>	<b>Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн</b> (Автомобильные дороги) Объем=4995,174*0,05*2,4 Цена=(6546,75+131,97)	<b>т</b>			<b>599,42</b>	<b>6 678,72</b>		<b>424 984,93</b>	<b>9,42</b>	<b>4 003 358,00</b>	
		<b>Итого по позиции</b>								<b>6 092,67</b>			
		<b>Итого по разделу 8 покрытие тротуаров :</b>								<b>424 984,93</b>		<b>4 003 358,00</b>	
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:								705 262,12			
		Оплата труда рабочих								29 370,22			
		Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								58 814,48			
		Материалы								5 238,44			
		Строительные работы в том числе:								617 077,42			
		оплата труда								29 370,22			
		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								58 814,48			
		материалы								5 238,44			
		накладные расходы сметная прибыль								617 077,42			
		Итого ФОТ (справочно)								39 337,54			
		Итого накладные расходы (справочно)								26 966,81			
		Итого сметная прибыль (справочно)								34 608,66			
		<b>Итого по разделу 8 покрытие тротуаров</b>								<b>39 337,54</b>			
										<b>26 966,81</b>			
										<b>771 566,47</b>			
<b>Раздел 9. Бортовые камни</b>													
<b>БР 100.30.18 - бортовые камни</b>													
<b>68</b>	<b>40</b>	<b>ТЕР01-02-005-01</b>	<b>Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2</b>	<b>100 м3</b> уплотнен ного грунта				<b>0,0923812</b>					
			Объем=0,43*0,1*214,84/100							128,43		11,86	
		1	ОТ							270,27		24,97	
		2	ЭМ							36,72		3,39	
		3	в т.ч. ОТМ										
		ЗТ		чел.-ч	12,53		1,1575364						
		ЗТм		чел.-ч	3,04		0,2808388						
		<b>Итого по расценке</b>								<b>398,70</b>		<b>36,83</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	%	92		92			15,25		
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	%	46		46			14,03		
										7,02		
			<b>Всего по позиции</b>									
<b>69</b>	<b>41</b>	<b>ТЕР27-07-002-01</b>	<b>Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (В -0,43 см, Н-10 см)</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,9238</b>			<b>57,88</b>		
			Объем=0,43*214,84/100									
			1 ОТ		266,60					246,29		
			2 ЭМ		322,22					297,67		
			3 в т.ч. ОТМ		42,03					38,83		
			4 М		4 664,38					3,66		
			3Т	чел.-ч	26,24		24,240512					
			3ТМ	чел.-ч	3,17		2,928446					
			<b>Итого по расценке</b>				<b>592,78</b>			<b>547,62</b>		
			ФОТ							285,12		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			359,25		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			270,86		
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 177,73</b>		
<b>70</b>	<b>42</b>	<b>ТЕР27-07-002-02</b>	<b>На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,9238</b>					
			Объем=0,43*214,84/100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ		5,49	2				10,14		
			2 ЭМ		8,53	2				15,76		
			3 в т.ч. ОТМ		1,21	2				2,24		
			4 М		401,76	2				0,00		
			3Т	чел.-ч	0,54	2	0,997704					
			3ТМ	чел.-ч	0,1	2	0,18476					
			<b>Итого по расценке</b>				<b>14,02</b>			<b>25,90</b>		
			ФОТ							12,38		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			15,60		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			11,76		
			<b>Всего по позиции</b>							<b>53,26</b>		
<b>71</b>	<b>43</b>	<b>ТССЦ-409-0062</b>	<b>Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,43*0,1*214,84*1,26</b>	<b>м3</b>			<b>11,64</b>	<b>114,78</b>		<b>1 336,04</b>		
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 336,04</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	44	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового о камня			2,1484					
			Объем=214,84/100									
			1 ОТ					772,97		1 660,65		
			2 ЭМ					104,20		223,86		
			3 в т.ч. ОТм					11,02		23,68		
			4 М					3 677,44		7 900,61		
			413-9010 Камни бортовые									
			ЗТ	М	100		214,84					
			ЗТм	чел.-ч	76,08		163,450272					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,68		1,460912					
			ФОТ							9 785,12		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126			1 684,33		
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21							2 122,26		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 600,11		
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
73	45	ТССЦ-403-8022	Всего по позиции							13 507,49		
			Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.			214,84	83,25		17 885,43		
			Всего по позиции							17 885,43		
БР 100.20.8 - бортовые камни												
76	46	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен ного грунта			0,461					
			Объем=0,25*0,1*1844/100									
			1 ОТ					128,43		59,21		
			2 ЭМ					270,27		124,59		
			3 в т.ч. ОТм					36,72		16,93		
			ЗТ	чел.-ч	12,53		5,77633					
			ЗТм	чел.-ч	3,04		1,40144					
			Итого по расценке					398,70		183,80		
			ФОТ							76,14		
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые	%	92		92			70,05		
			812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом									
			п.1.1									
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые	%	46		46			35,02		
			774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом									
			п.1.1									
77	47	ТЕР27-07-002-01	Всего по позиции							288,87		
			Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ( В - 25 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			4,61					
			Объем=1844*0,25/100									
			1 ОТ					266,60		1 229,03		
			2 ЭМ					322,22		1 485,43		
			3 в т.ч. ОТм					42,03		193,76		
			4 М					4 664,38		18,26		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		120,9664					
			ЗТм	чел.-ч	3,17		14,6137					
			Итого по расценке					592,78		2 732,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		НР Автомобильные дороги	%	126		126			1 422,79		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 792,72		
										1 351,65		
78	48	ТЕР27-07-002-02	<b>Всего по позиции</b>									
			На каждый 1 см изменения толщины основной добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров								5 877,09
			Объем=-1844*0,25/100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ									
			2 ЭМ				5,49	2				-50,62
			3 в т.ч. ОТМ				8,53	2				-78,65
			4 М				1,21	2				-11,16
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	401,76	2				0,00
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	2						
			Итого по расценке				14,02					-129,27
			ФОТ									-61,78
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		126							-77,84
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		95							-58,69
78.1	49	ТССЦ-409-0062	<b>Всего по позиции</b>									
			Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 (Автомобильные дороги)	м3			58,086		114,78			-265,80
			Объем=0,25*0,1*1844*1,26									6 667,11
79	50	ТЕР27-02-010-02	<b>Всего по позиции</b>									
			Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			18,44					
			Объем=1844/100									
			1 ОТ									
			2 ЭМ				772,97					14 253,57
			3 в т.ч. ОТМ				104,20					1 921,45
			4 М				11,02					203,21
			ЗТ	м	100		3 677,44					2 405,13
			ЗТМ	чел.-ч	76,08							
			Итого по расценке	чел.-ч	0,68		1402,9152					
			ФОТ				12,5392					
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		126							18 580,15
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		95							14 456,78
												18 215,54
												13 733,94
												50 529,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	51	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.			1844	29,54				54 471,76
Всего по позиции												
81	52	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3			93,565	594,11				54 471,76
Объем=18,44*5,9*0,86												
Всего по позиции												
82	53	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (Автомобильные дороги)	м3			0,365	696,05				55 587,90
Объем=18,44*0,06*0,33												
Всего по позиции												
Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР 100.20.8												
83	54	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (В - 0,4 м, Н - 0,25 м)	100 м3 грунта			1,837					
Объем=0,25*734,742/100												
1 ОТ												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2												
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2												
565,92												
Всего по позиции												
84	55	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	м3			183,686	111,97				3 354,41
Объем=0,25*734,742												
Всего по позиции												
Восстановление газона у бортового камня БР 100.20.8												
85	56	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (В - 0,4 м)	100 м2			7,34742					
Объем=734,742/100												
1 ОТ												
4 М												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41												
Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41												
2 061,55												
15 147,07												
2 806,71												
2 890,91												
382,00												
1 679,55												
12 340,36												
293,8968												
Всего по позиции												
20 567,32												
Всего по позиции												
Восстановление газона у бортового камня БР 100.20.8												
86	57	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2			7,34742					
Объем=734,742/100												
1 ОТ												
2 ЭМ												
60,86												
447,16												
479,28												
3 521,47												
Всего по позиции												
20 058,81												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	60	ТССЦ-408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (н.р. - приложение 27.2) (Автомобильные дороги) Объем=44,368*0,3*0,8*1,26 Всего по позиции	м3			13,417	152,39		2 044,62		
90	61	ТССЦ-408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм (н.р. - приложение 27.2) (Озеленение. Защитные лесонасаждения) Объем=44,368*0,3*0,2*1,26 Всего по позиции	м3			3,354	152,67		512,06		
91	62	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=0,6/1000*44,368 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ Итого по расценке ФОТ	1 Т			0,0266			512,06		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						1,31	0,23
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						0,23	0,29
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						1 932,69	51,41
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						1 981,77	52,72
			Итого по расценке	чел.-ч	0,66						0,23	0,29
			ФОТ								0,23	0,29
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						0,23	0,29
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						0,22	0,22
92	63	ТСЭМ-120101	Автодронаторы 3500 л - (Тех часть, п.27.8, Доставка битумной эмульсии на 30км) Объем=0,0266*3,42*30/148,74 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ Итого по расценке ФОТ	маш.-ч			0,0183	148,74		53,23		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						2,72	0,48
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						0,48	0,60
			Итого по расценке								2,72	0,48
			ФОТ								0,48	0,60
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						0,48	0,60
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						0,46	0,46
93	64	ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=44,368/1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М	1000 м2			0,044368			3,78		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						19,64	122,90
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						122,90	13,99
			Итого по расценке								13,99	9,99
			ФОТ								9,99	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90
			Итого по расценке								315,39	13,99
			ФОТ								225,21	9,99
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126						442,75	19,64
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95						2 769,94	122,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	126		126			42,37		
				%	95		95			31,95		
<b>94</b>	<b>65</b>	<b>ТЕР27-06-021-03</b>	<b>На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 6 см)</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>	<b>0,044368</b>					<b>226,85</b>		
			Объем=44,368/1000 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
			1 ОТ	м	12	4	2,129664	1,04	4	0,18		
			2 ЭМ	чел.-ч	0,09	4	0,0159725	3,51	4	0,62		
			4 М					2,63	4	0,47		
			Итого по расценке					7,18		1,27		
			ФОТ							0,18		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			0,23		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			0,17		
<b>95</b>	<b>66</b>	<b>Конъюктурный анализ п 1</b>	<b>Смесь асфальтобетонная тип А16 НТ (Автомобильные дороги)</b>	<b>Т</b>	<b>6,38</b>		<b>5 456,82</b>			<b>3 695,86</b>	<b>9,42</b>	<b>34 815,00</b>
			Объем=4,25+2,13 Цена=(5252,50+204,32)									
<b>96</b>	<b>67</b>	<b>ТЕР27-06-020-01</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>	<b>0,044368</b>					<b>3 695,86</b>		<b>34 815,00</b>
			Объем=44,368/1000									
			1 ОТ	м	96,6		4,2859488	442,75		19,64		
			2 ЭМ	чел.-ч	38,3		1,6992944	2 769,94		122,90		
			3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	19,08		0,8465414	315,39		13,99		
			4 М					225,21		9,99		
			Итого по расценке					3 437,90		152,53		
			ФОТ							33,63		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			42,37		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			31,95		
<b>97</b>	<b>68</b>	<b>ТЕР27-06-021-01</b>	<b>На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см)</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>	<b>0,044368</b>					<b>226,85</b>		
			Объем=44,368 / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					1,04	2			0,09
			2 ЭМ					3,72	2			0,33
			4 М					2,63	2			0,23
Н		410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	12,1	2	1,0737056					
			ЗТ	чел.-ч	0,09	2	0,0079862					
			Итого по расценке				7,39					0,65
			ФОТ									0,09
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги	%	126		126					0,11
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги	%	95		95					0,09
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
98	69	Конъюнктурный анализ п 2	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн (Автомобильные дороги)	т			5,36	6 678,72		3 800,21	9,42	35 798,00
			Объем=4,29+1,07									
			Цена=(6546,75+131,97)									
			Итого по позиции							3 800,21		35 798,00
			Итого по разделу 9 Бортовые камни :									
			Итого прямые затраты (справочно)							222 236,63		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							22 194,46		
			Эксплуатация машин							8 182,45		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							833,31		
			Материалы							191 859,72		
			Строительные работы							270 078,74		
			в том числе:									
			оплата труда							22 194,46		
			эксплуатация машин и механизмов							8 182,45		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							833,31		
			материалы							191 859,72		
			накладные расходы							27 629,04		
			сметная прибыль							20 213,07		
			Итого ФОТ (справочно)							23 027,77		
			Итого накладные расходы (справочно)							27 629,04		
			Итого сметная прибыль (справочно)							20 213,07		
			Итого по разделу 9 Бортовые камни							270 078,74		
Раздел 10. Установка колодцев												
99	70	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (труба д=720мм)	т			0,1575					
			Объем=0,0175*9									
			1 ОТ							84,35		
			2 ЭМ							102,10		
			3 в т.ч. ОТм							4,47		
			4 М							11,90		
			ЗТ	чел.-ч	46,33		7,296975					
			ЗТм	чел.-ч	1,75		0,275625					
			Итого по расценке							1 259,37		
			ФОТ							88,82		
			Приказ Министра России № НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			90,60		
			812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве									
			п.6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве		%	58		58			51,52		
		п.6										
100	71	ТССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=0,0175*9	Т			0,1575	10 050,04		340,47		1 582,88
		Всего по позиции										1 582,88
101	72	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле			0,0108					
		Объем=1,2*0,1*9/100										
		1 ОТ						1 686,60		18,22		
		2 ЭМ						2 609,79		28,19		
		3 в т.ч. ОТм						291,78		3,15		
		4 М						2 412,90		26,06		
		401-9021 Белон			МЗ	102	1,1016					
		ЗТ			Чел.-ч	180	1,944					
		ЗТм			Чел.-ч	18	0,1944					
		Итого по расценке						6 709,29		72,47		
		ФОТ								21,37		
		Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве		%	102		102			21,80		
		п.6										
		Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве		%	58		58			12,39		
		п.6										
102	73	ТССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			1,1016	568,45		106,66		626,20
		Всего по позиции										626,20
		Итого по разделу 10 Установка колодцев :										
		Итого прямые затраты (справочно)								2 479,90		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								102,57		
		Эксплуатация машин								130,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								7,62		
		Материалы								2 247,04		
		Строительные работы								2 656,21		
		в том числе:										
		оплата труда								102,57		
		эксплуатация машин и механизмов								130,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								7,62		
		материалы								2 247,04		
		накладные расходы								112,40		
		сметная прибыль								63,91		
		Итого ФОТ (справочно)								110,19		
		Итого накладные расходы (справочно)								112,40		
		Итого сметная прибыль (справочно)								63,91		
		Итого по разделу 10 Установка колодцев								2 656,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Итого по акту:</b>							1 021 788,85		
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							77 118,05		
			Эксплуатация машин							118 561,47		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8 713,98		
			Материалы							826 109,33		
			Строительные работы							1 181 391,93		11 128 712,00
			Строительные работы							1 176 672,12	9,42	11 084 251,00
			СМР - 2 кв 2021г - Письмо Минстроя № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.									
			в том числе:									
			оплата труда							77 118,05		
			эксплуатация машин и механизмов							113 841,66		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8 713,98		
			материалы							826 109,33		
			накладные расходы							96 252,06		
			сметная прибыль							63 351,02		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							4 719,81	9,42	44 461,00
			СМР - 2 кв 2021г - Письмо Минстроя № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.									
			Итого ФОТ (справочно)							85 832,03		
			Итого накладные расходы (справочно)							96 252,06		
			Итого сметная прибыль (справочно)							63 351,02		
			НДС 20%							236 278,39		2 225 742,40
			<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>1 417 670,32</b>		<b>13 354 454,40</b>

Сдал: Директор АО СК "ЮКС"

Принял: Начальник управления

Объемы проверил:


Расценки проверил:

11.08.2022

15.08.2022



Брюкшина М.Л. [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]



Горшенин А.В. [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

Федоров А.А.

Котельникова Е.И.

по доверенности №1/1 от 10.01.2022г. [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]

по доверенности №14 от 31.01.2022г. [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]