

Договор подряда 25/3-2024  
на выполнение работ по благоустройству дворовой  
территории многоквартирного дома, включенной  
в муниципальную программу "Формирование современной  
городской среды на территории Новокузнецкого городского  
округа на 2018 - 2024 годы"

Новокузнецк

"29" декабря 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 3», в лице генерального директора Польшнянкиной Натальи Дмитриевны, действующего на основании Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, Индивидуальный предприниматель Гюлебак Наталья Петровна (далее - Подрядчик), со второй стороны, Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ" города Новокузнецка в лице и.о. директора Мокеровой Анастасии Александровны, (действующего на основании Решения №9 от 22.11.2023 (далее - Строительный контроль), с третьей стороны, и Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка в лице председателя Либера Максима Владимировича, действующего на основании Распоряжения №186к от 06.04.2022 (далее - Плательщик), с четвертой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании постановления администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62 "Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Постановление № 62), а также протокола об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" №25 от 25.12.2023, заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (далее - Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома расположенного по адресу (далее также - объект): г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, локальным сметным расчетом стоимости работ по благоустройству объекта (далее - работы) и передать результат работы Заказчику, Заказчик совместно со Строительным контролем обязуется принять результат выполненных работ, а Плательщик - оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование работ, описание (характеристика) работ, а также сроки выполнения подрядных работ являются существенными условиями Договора и указываются в приложениях к настоящему Договору:

1) графике выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 1 к настоящему Договору);

2) дизайн-проекте благоустройства дворовой территории (приложение № 4 к настоящему Договору);

3) локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовой территории (приложение № 5 к настоящему Договору).

1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, с использованием своих

материалов, своими силами и средствами, а также качественно и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.4. Термины и понятия в настоящем Договоре используются в значении терминов и понятий, определенных в Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы, утвержденном постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62.

## 2. Цена Договора, порядок и условия оплаты работ

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в результате проведения основного этапа открытого конкурса. Цена, предложенная Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 2 202 091,20 руб. (Два миллиона двести две тысячи девяносто один руб. 20 коп.), НДС не облагается. Указанная цена увеличению не подлежит.

2.2. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Окончательная стоимость работ определяется по представляемой Подрядчиком исполнительной документации, включающей в себя:

1) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2);  
2) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справки по форме КС-3);

3) документы, подтверждающие стоимость и качество применяемых материалов и механизмов (счета-фактуры на материалы с приложением товарно-транспортных накладных, сертификаты соответствия продукции, товаров и т.п.). Стоимость материалов не должна превышать стоимость, применяемую при расчете локальных сметных расчетов стоимости работ;

4) сертификаты на основные материалы;

5) счета-фактуры на выполненные работы;

6) акты освидетельствования скрытых работ;

7) протоколы результатов испытаний асфальтобетонного покрытия;

8) общий журнал производства работ;

9) фотографии (до и после выполнения работ (на одном листе), 2 фото формата А4 в цветном изображении, снятых из одной точки);

10) гарантийный паспорт на объект;

11) исполнительную съемку для подтверждения объемов выполненных работ.

2.4. Оплата производится по окончании выполнения работ в полном объеме надлежащего качества, что подтверждается получением Плательщиком от Подрядчика подписанного сторонами акта приемки выполненных работ на дворовой территории по унифицированной форме КС-2, акта приемки объекта в эксплуатацию, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в течение 10 рабочих дней в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии.

## 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ утверждаются на основании графика выполнения работ согласно приложению № 1 к настоящему Договору. Общий срок выполнения работ составляет:

1) начало работ – 01.05.2024;

2) окончание работ – 29.07.2024.

3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

#### 4. Обязанности и права Заказчика

4.1. При выполнении Договора Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи земельный участок в кадастровых границах дворовой территории с элементами благоустройства, проектно-сметную документацию в период с 15.04.2024 по 30.04.2024.

4.1.2. Обеспечить согласование проведения работ с ресурсоснабжающими организациями.

4.1.3. Создать приемочную комиссию (отдельно на каждый объект), в состав которой включить и обеспечить явку представителей собственников помещений в многоквартирных домах, Строительного контроля, членов общественной комиссии.

4.1.4. Обеспечить контроль, за ходом выполняемых работ приемочной комиссией.

4.1.5. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ: на соответствие работ дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, а также контроль за качеством и сроками выполняемых работ. В случае выявления соответствующих нарушений письменно уведомить об этом Стороны по Договору.

4.1.6. Обеспечивать еженедельный осмотр объекта членами приемочной комиссии в составе не менее половины от утвержденного состава. Замечания и письменные указания по результатам осмотра фиксируются в журнале производства работ, а также в Акте выявленных замечаний в процессе благоустройства дворовых территорий.

4.1.7. Осуществить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов приемочной комиссией.

4.1.8. Проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции.

4.1.9. Осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.

4.1.10. Организовать приемку приемочной комиссией выполненных работ, приемку этапов работ согласно графику выполнения работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемку объекта в эксплуатацию.

4.1.11. Участвовать в приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, по приемке выполненных работ с подписанием акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.12. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении работ по форме КС-2.

4.1.13. Принять подписанные Подрядчиком акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 и счета-фактуры в 5 экземплярах и, в случае отсутствия замечаний, подписать в течение 2-х календарных дней.

4.1.14. После подписания акта по форме КС-2 Заказчик и представитель собственников помещений подписывают акт приема-передачи объектов для последующего их содержания и ремонта за счет средств заинтересованных лиц.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

4.2.2. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.3. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

4.2.4. Участвовать совместно с Подрядчиком и Строительным контролем в

совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

## 5. Обязанности и права Подрядчика

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи объект в срок, указанный в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Договора.

5.1.2. В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Договора назначить (приказом/распоряжением) своего представителя, ответственного за производство работ, письменно сообщив Заказчику, Строительному контролю: ФИО назначенного лица, номер телефона, а также иные контактные данные, необходимые для наличия круглосуточной возможности оперативной связи между представителем Строительного контроля и ответственным представителем Подрядчика.

5.1.3. До начала выполнения работ на объекте представить Заказчику, Строительному контролю, Плательщику персональный график выхода бригад согласно приложению № 2 к настоящему Договору.

5.1.4. Не позднее чем за один рабочий день до начала выполнения этапа работ, поставки материалов уведомить Заказчика и Строительный контроль.

5.1.5. Самостоятельно либо путем привлечения сторонних организаций поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы (в том числе товарно-транспортные накладные), удостоверяющие качество и поставщика используемых материалов.

5.1.6. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов согласно утвержденной форме, размещенной на официальном сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка во вкладке "Формирование комфортной городской среды".

5.1.7. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

5.1.8. Обеспечить безопасность выполнения работ в соответствии с нормами действующего законодательства.

5.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих или делающих невозможным продолжение работ, поставить об этом в известность стороны договора, письменно сообщив об этом.

5.1.10. Выполнить работу качественно, в объемах и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта, с соблюдением следующих требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, утвержденных решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 N 16/198;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (СНиП 12-01-2024);
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

- СП 396.13258002018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" (с изменениями N 1);
- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (СНиП III-10-75);
- ВСН 2-94 "Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства";
- дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

5.1.11. Обеспечивать своевременную уборку отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-2.

5.1.12. По первому требованию представителей Заказчика и Строительного контроля представлять всю необходимую информацию и документацию, в том числе представлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

5.1.13. Обеспечить представителю Заказчика и Строительного контроля необходимые условия для исполнения им своих обязанностей и реализации прав на объекте.

5.1.14. При сдаче объекта в эксплуатацию передать Заказчику (представителю Заказчика) общий журнал производства работ, исполнительные чертежи, топографическую съемку, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний асфальтобетонной смеси, фотографии и иные документы, перечисленные в пункте 2.3 Договора.

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, согласованные с уполномоченным представителем Заказчика и (или) Строительного контроля.

5.1.16. Обеспечить удаленное видеонаблюдение за ходом выполнения работ на объекте в соответствии с п. 5.7.1 приложения № 3 к Постановлению № 62.

5.1.17. Уведомить в течение 2 (двух) рабочих дней представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.

5.1.18. Обеспечить непрерывность проведения строительных работ на объекте с обязательным наличием на строительной площадке необходимых материалов, технических средств, рабочего персонала в период проведения работ в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Договору, с учетом п. 5.1.7 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

5.2.2. Требовать своевременную приемку выполненных работ по Договору.

5.2.3. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику, Строительному контролю в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.2.5. Участвовать совместно с Заказчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

## 6. Права и обязанности Строительного контроля

6.1. При выполнении Договора Строительный контроль обязан:

6.1.1. Организовать работу горячей линии по телефону для собственников многоквартирного дома по вопросам, связанным с выполнением работ по благоустройству

объекта.

6.1.2. Еженедельно представлять Плательщику отчет о ходе выполнения работ и о работе горячей линии.

6.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, фактическими объемами и качеством их выполнения, направлять замечания и письменные указания по ходу выполнения работ, с фиксацией их в журнале производства работ в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (СНиП 12-01-2024);
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 396.13258002018 "Улицы и дороги населенных пунктов. правила градостроительного проектирования" (с изменениями N 1);
- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (СНиП III-10-75);
- ВСН 2-94 "Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства";
- дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и сметной документации.

6.1.4. Контролировать соблюдение графика выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома согласно приложению № 1 к настоящему Договору. В случае его несоблюдения Подрядчиком письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.5. Осуществлять контроль за устранением замечаний и дефектов, выявленных в ходе и по факту выполнения работ по Договору.

В случае выявления замечаний и дефектов при выполнении Подрядчиком работ письменно уведомлять об этом Подрядчика с указанием сроков их устранения и требованием о приостановке Подрядчиком дальнейшего выполнения работ до их устранения. В случае неустранения в установленный срок Подрядчиком замечаний и дефектов письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.6. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении акта по форме КС-2.

6.1.7. Осуществлять проверку наличия документации (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции, а также правильность ведения исполнительной документации (общих и специальных журналов работ) при производстве работ по настоящему Договору.

6.1.8. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ, в том числе при освидетельствовании скрытых работ, по благоустройству объекта, по приемке объекта в эксплуатацию с подписанием соответствующих актов и документов.

6.2. Строительный контроль имеет право:

6.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

6.2.2. Запрашивать у Подрядчика документы, необходимые для исполнения своих функций.

6.2.3. Самостоятельно проводить оценку поставляемых на объект материалов, а также выполняемых работ, на соответствие действующим нормативным документам, с применением средств инструментального контроля.

6.2.4. Участвовать совместно с Заказчиком и Подрядчиком в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

## 7. Права и обязанности Плательщика

7.1. Плательщик обязан:

7.1.1. Заключение с Подрядчиком Соглашение о предоставлении субсидии в срок не менее тридцати, но не более сорока календарных после заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

7.1.2. После выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по договору подряда в целях получения субсидии Плательщик обязан принять заявление о предоставлении субсидии и, в случае принятия положительного решения, в течение 3 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии заявления и приложенных к нему документов направить акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 в Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса для проверки.

7.1.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении субсидии Плательщик в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием основания для отказа и срока для устранения нарушений.

7.1.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ по Договору, перечислив денежные средства на расчетный счет Подрядчика, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии, Соглашением об аккумулировании и расходовании денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

7.2. Плательщик имеет право:

7.2.1. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

7.2.2. Предъявлять требование к Подрядчику о возврате полученной стоимости работ по Договору в случае выявления фактов несоответствия выполняемых работ условиям настоящего Договора, в том числе нарушения сроков его выполнения.

## 8. Приемка выполненных работ

8.1. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору и готовности объекта, выполненных работ к сдаче и представить представителю Заказчика счет-фактуру, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3 и иные документы в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

8.2. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке и осуществляет приемку объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

8.3. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком. В состав комиссии включаются в том числе представители собственников помещений многоквартирного дома и члены общественной комиссии.

8.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. При возникновении между Заказчиком и/или Строительным контролем и

Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.6. При производстве скрытых работ сторонами составляется Акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно извещает Заказчика и Строительный контроль за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ к сдаче. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Строительным контролем скрытых работ и подписания Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без надлежащего уведомления Заказчика и Строительного контроля, то по требованию последних Подрядчик обязан за свой счет вскрыть закрытые без их освидетельствования скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет.

8.7. В течение 2-х дней после устранения всех замечаний, выявленных приемочной комиссией, выполненные работы принимаются членами приемочной комиссии путем подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию (приложение № 3 к настоящему Договору).

8.8. При отсутствии замечаний к выполненным работам Заказчиком Подрядчиком и Строительным контролем подписываются акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3.

8.9. Объект считается принятым в эксплуатацию и обязательства Подрядчика считаются надлежащим образом исполненными со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-3.

8.10. С момента подписания Заказчиком акта по форме КС-2 заказчик принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работы.

## 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и используемые материалы.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору должен быть не менее трех лет, определяется исходя из результатов отбора подрядных организаций и составляет: 4 года 3 месяца со дня подписания акта по форме КС-2, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

9.3. При обнаружении дефектов в пределах гарантийного срока Заказчик, Строительный контроль должны письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов; все расходы по оплате услуг, в случае установления наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

## 10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение условий исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, который определяется в процентном соотношении от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

1) за нарушение сроков начала выполнения работ - 0,2 (ноль целых две десятых) процента за каждый день просрочки до начала выполнения работ;

2) за нарушение сроков окончания работ - 0,3 (ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

3) за нарушение условий, предусмотренных пунктом 5.1.18 Договора, - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день перерыва в работе;

4) в случае иного нарушения своих обязательств - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента;

5) за допущенные отступления от требований, предусмотренных дизайн-проектом благоустройства дворовой территории и сметной документации - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.

10.3. Уплата штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Подрядчика от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Заказчик не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Плательщиком своих обязательств по оплате выполненных работ Подрядчиком.

10.5. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются Заказчиком или Плательщиком по согласованию с Заказчиком за каждое нарушение в отдельности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. В случае неуплаты штрафов Подрядчиком в добровольном порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик или Плательщик вправе взыскать штрафы в судебном порядке.

10.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

## 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

## 12. Порядок изменения, расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. В случае смены заказчика на основании принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества собственников жилья, общим собранием членов кооператива решения в зависимости от способа управления права и обязанности заказчика по договору подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы", возникают у вновь выбранной организации в соответствии с требованиями норм жилищного законодательства РФ путем подписания сторонами Договора дополнительного соглашения по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

## 13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

13.2. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Оформленная надлежащим образом претензия должна быть направлена по почте с уведомлением и описью вложения или вручена под расписку. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения.

13.3. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным условием при рассмотрении возникших между Сторонами споров.

13.4. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области в установленном порядке.

## 14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами по настоящему Договору.

14.2. Стороны установили, что уступка права требования по настоящему договору не допускается.

14.3. Договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, второй - для Подрядчика, третий - для Строительного контроля, 4 - для Плательщика.

14.4. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами при условии доведения предельных объемов финансирования до Плательщика, как главного распорядителя бюджетных средств по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также Соглашению о предоставлении субсидии.

14.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 15. Приложения к настоящему Договору

15.1. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

- 1) график выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 1);
- 2) график выхода бригад (приложение №2);
- 3) акт приемки объекта в эксплуатацию (приложение № 3);
- 4) дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 4);
- 5) локальные сметные расчеты стоимости работ (приложение № 5).

## 16. Местонахождение и реквизиты Сторон

### 16.1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление – 3» (ООО «ЖКУ-3»)

Юридический адрес:

654038, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 8.

Почтовый адрес:

654038, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 8.

ИНН 4218005371 КПП 421801001 ОГРН 1094218000018

Реквизиты заказчика:

Тел. (3843) 534-912, (3843) 534-760; эл. почта: zku\_3@mail.ru

Банковские реквизиты:

Отделение № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово

р/с 40702810326000002794

к/с 30101810200000000612

БИК 043209740

### 16.2. Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель Гюлебак Наталья Петровна

Юридический адрес:

654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 58, кв. 120.

Почтовый адрес:

654038, Кемеровская область - Кузбасс,

г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 13а

Фактический адрес:

654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 58, кв. 120.

Реквизиты подрядчика:

Тел. 8 (3843) 52-02-46, +7 905 073 7227; ipgulebak@mail.ru

ИНН 421710122136 ОГРНИП 1124253008219

Банковские реквизиты:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва

р/с 4080 2810 0370 7000 1199

к/с 3010 1810 1452 5000 0411

БИК 044525411

### 16.3. Строительный контроль:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка (МБУ «Дирекция ЖКХ»)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:  
654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б  
Телефон/факс: (3843) 71-19-67, e-mail: deznk@mail.ru  
ИНН 4217066533, КПП 421701001, ОГРН 1044217014544  
Банковские реквизиты:  
Финансовое управление г. Новокузнецка (МБУ "Дирекция ЖКХ" г. Новокузнецка  
л/сч 20396001090)  
Расчетный счет 03234643327310003901  
Кор. счет 40102810745370000032  
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области –  
Кузбассу г Кемерово  
БИК 013207212

#### 16.4 Платательщик:


Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка  
(Комитет ЖКХ)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:  
654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б  
Телефон/факс: (3843)71-19-66, e-mail: info@gkh-nk.ru  
ИНН 4217131091, КПП 421701001, ОГРН 1114217000413  
Банковские реквизиты:

Платательщик: Финансовое управление г. Новокузнецка (Комитет ЖКХ г.  
Новокузнецка л/с 03393005900)


Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по  
Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово  
Кор. счет. 40102810745370000032  
Расчетный счет 03231643327310003901  
БИК 013207212

#### 17. Подписи Сторон

Заказчик:  / Н.Д. Полянянкина/  
" " 20\_\_ г.  
МП

Подрядчик:  /Н.П. Гюлебак/  
" " 20\_\_ г.  
МП



Строительный контроль:  /А.А. Мокерова/  
" " 20\_\_ г.  
МП


Платательщик:  /М.В. Либер/  
" " 20\_\_ г.  
МП



Приложение № 1  
к договору подряда на выполнение работ  
по благоустройству дворовой территории  
многоквартирного дома, включенных  
в муниципальную программу "Формирование  
современной городской среды на территории  
Новокузнецкого городского округа  
на 2018 - 2024 годы"  
от 29.12.2023 г. № 25/3-2024


График выполнения работ по благоустройству дворовой  
территории многоквартирного дома

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения
<i>Ул. 40 лет ВЛКСМ, д.11</i>		
1	Разборка бортовых камней	01.05.24 – 20.05.24
2	Демонтаж асфальта	01.05.24 – 20.05.24
3	Вывоз мусора	20.05.24 – 30.05.24
4	Выемка грунта под укрепление площадок	05.05.24 – 30.05.24
5	Вывоз грунта	05.05.24 – 30.05.24
6	Устройство основания	30.05.24 – 15.06.24
7	Установка бордюрных камней	15.06.24 – 30.06.24
8	Разлив битума и укладка асфальтобетонного покрытия	30.06.24 – 15.07.24
9	Засыпка пазух грунтов и выравнивание газонов, установка элементов благоустройства	15.07.24 – 29.07.24

Заказчик:  / Н.Д. Полянянкина/  
" " 20\_\_ г.


МП



Подрядчик:  /Н.П. Гюлебак/  
" " 20\_\_ г.


МП



Строительный контроль:  /А.А. Мокерова/  
" " 20\_\_ г.

МП



Плательщик:  /М.В. Либер/  
" " 20\_\_ г.

МП



Индивидуальный предприниматель  
Гюлебак Наталья Петровна


654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Климасенко 13А, тел/факс 52-02-46,  
ИНН 421710122136 р/с 40702810837070000911 ОГРНИП 316420500121105  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

Приложение № 2  
к договору подряда на выполнение работ  
по благоустройству дворовой территории  
многоквартирного дома, включенных  
в муниципальную программу «Формирование  
современной городской среды на территории  
Новокузнецкого городского округа  
на 2018 – 2024 годы»  
от 29.12.2023 г. № 25/3-2024

График выхода бригад


№ п/п	Адрес объекта	Состав бригады		Период работы
		Должность	ФИО	
1	Ул. 40 лет ВЛКСМ, д.11	Бригадир	Бунин Александр Евгеньевич	01.05.24-29.07.24
2		Дорожный рабочий	Иванов Максим Владимирович	01.05.24-29.07.24
3		Дорожный рабочий	Киселев Андрей Олегович	01.05.24-29.07.24
4		Дорожный рабочий	Иванов Михаил Михайлович	01.05.24-29.07.24
5		Дорожный рабочий	Мартынов Николай Васильевич	01.05.24-29.07.24


Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заказчик:  / Н.Д. Полянкина/  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
МП

Подрядчик:  /Н.П. Гюлебак/  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Строительный контроль:  /А.А. Мокерова/  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
МП

Плательщик:  /М.В. Либер/  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
МП



Приложение № 3  
к договору подряда на выполнение работ  
по благоустройству дворовой территории  
многоквартирного дома, включенных  
в муниципальную программу "Формирование  
современной городской среды на территории  
Новокузнецкого городского округа  
на 2018 - 2024 годы"  
от 29.12.2023 г. № 25/3-2024

Акт  
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД)

\_\_\_\_\_ (ФИО представителя, № квартиры)

Заказчик

\_\_\_\_\_ (наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_ (ФИО представителя, наименование организации)

Представитель Строительного контроля: \_\_\_\_\_ (ФИО представителя, должность)

Члены общественной комиссии: \_\_\_\_\_ (ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу \_\_\_\_\_ (далее - объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ \_\_\_\_\_ г., окончание работ \_\_\_\_\_ г.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):

\_\_\_\_\_ по норме или по плану \_\_\_\_\_, фактически \_\_\_\_\_.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.


6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего \_\_\_\_\_



Заказчик: Н.Д. Поляныкина /  
 " " " 20\_\_ г.  
 МП



Подрядчик: Н.П. Гюлебак /  
 " " " 20\_\_ г.  
 МП



Условные обозначения:

- М/Б покрытие тротуара и отмости
- М/Б покрытие проезда
- А/Б покрытие расширения проезда
- М/Б покрытие парковки для автомобилей
- А/Б покрытие проезда за границей МСД
- Газик
- Вертлобов камень (бордюрчик)
- Вертлобов камень (парапетный)
- Границы участков
- Направление стока воды
- Земля ливнев канализации

Таблица объемов работ по благоустройству территории

№ п.п.	Наименование	Тип	Числовые обозначения	Количество
1	Котлован для бордюра откоса двора, м²	1		56,00
2	Котлован для бордюра отмости ливневой ст. откосов МСД, м²	1А		31,00
3	Котлован для отмости отмости, м²	2		22,00
4	Котлован для отмости отмости, м²	3		95,00
5	Котлован для отмости отмости размерами проезда, м²	4		65,00
6	Котлован для отмости отмости размерами, м²	4А		62,00
7	Газик, м²	5		220,00

Изд. № 1008  
 Вязк. шиф. №  
 Подпись и дата  
 23/01-277-П

Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской район, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11

Благоустройство дворовой территории

Изм. Кол. Лист № Док. Подпись Дата  
 Разработал: Заряев С.И. 19.07.23  
 Проверил: Дюков К.А. 19.07.23  
 Нач. отдела: Николаев Г.А. 19.07.23  
 Нач. участка: Николаев Г.А. 19.07.23  
 ИП: Устинов И.О. 19.07.23

Служба Лист Листов  
 Р 1 1

Титульное управление  
 жилищно-коммунального хозяйства  
 территории № 1500

Формат А3

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный предприниматель

Гюлебак Н.П.

2023 года



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ЖКУ-3"

Польнянкина Н.Д.

2023 года


**Ведомость объемов  
на благоустройство дворовой территории по адресу  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
<b>Раздел 1. Дорожное хозяйство.</b>			
<b>Восстановление существующего проезда, Тип 1 и 1А, S=183 м2</b>			
1	Разборка существующих бортовых камней на щебеночном основании П-1У по всей площади а/б дорожного покрытия. Вес 1 п.м. - 125 кг, l=110 п.м. (110*125)/1000	тн	13,8
2	Срезка а/б покрытия фрезой всей площади существующей дорожной одежды проезда (183 м2) толщиной в 7 см, лом асфальтобетона (183*0,07*1,98)	тн	25,4
3	Погрузочные работы (13,8+25,4)	тн	39,2
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (13,8+25,4)	тн	39,2
5	Разработка щебеночного основания под устройство проезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м, группа грунтов 3, объёмный вес 1,75 т/м3. Погрузка и вывоз на полигон, на расстояние 11 км (44*0,09=3,96 м3) (3,96*1,75=6,93 тн).	м3 / тн	3,96 / 6,93
6	Разработка щебеночного основания под устройство проезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м, группа грунтов 3, объёмный вес 1,75 т/м3. Погрузка и вывоз на полигон, на расстояние 11 км (139*0,06=8,34 м3) (8,34*1,75=14,6 тн).	м3 / тн	8,34 / 14,6
7	Устройство выравнивающего шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 20-40 мм, толщина 9 см (38*0,09)	м3	3,4
8	Устройство выравнивающего шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 20-40 мм, толщина 3 см (30*0,03)	м3	0,9
9	Устройство верхнего выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=5 см (183*0,05)	м3	9,2
10	Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фр. до 20 мм, толщ. 4см, тип Б, марка П (183*0,04)	м3	7,3
11	Розлив битума, (183*0,0005)	тн	0,1
12	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фр. до 10 мм, толщ. 4 см, марка П, тип Б (183*0,04)	м3	7,3
13	Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм под дорожные бордюры L=78 м.п., V=43 см, Н=10 см	м2 м3	33,5 3,4
14	Установка бортовых камней БР100.30.18	м.п.	78,0
15	Резка дорожного бортового камня с целью понижения тротуара к проезжей части. 2 реза по 1,5 м	рез.	3,0
16	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) и грунта с выемки. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней (66*0,35*0,15)	м3	3,5
<b>Ремонт существующих подходов к подъездам. Тип 2, S=22 м2</b>			
17	Разборка существующих бортовых камней на щебеночном основании П-5У. Вес 1 п.м. - 50 кг, l=18 п.м. (18*50)/1000	тн	0,9
18	Разборка а/б покрытия всей площади существующих тротуаров (22 м2) толщиной в 4 см, отбойными молотками (22*0,04*1,98)	тн	1,7
19	Погрузочные работы (0,9+1,7)	тн	2,6
20	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (0,9+1,7)	тн	2,6
21	Разработка щебеночного основания под устройство нового тротуара бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м, группа грунтов 3, объёмный вес 1,75 т/м3. Погрузка и вывоз на полигон, на расстояние 11 км (22*0,1=2,2 м3) (2,2*1,75=3,85 тн).	м3 / тн	2,2 / 3,85
22	Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм под тротуарные бордюры L=18 м.п., V=25 см, Н=10 см	м2 м3	4,5 0,5

23	Установка бортовых камней БР100.20.8	м.п.	18,0
24	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из доменного шлака фр. 5-10 мм, толщиной в 10 см (коэффициент уплотнения 1,26) (22*0,1)	м3	2,2
25	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фр. до 10 мм, толщиной в 4 см., марка П, тип Б (22*0,04)	м3	0,9
26	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней (18*0,35*0,15)	м3	0,9
<b>Ремонт отмостки. Тип 3. S=95 м2</b>			
27	Разборка существующих бортовых камней на щебеночном основании П-5У. Вес 1 п.м. - 50 кг, l=102 п.м. (102*50)/1000	тн.	5,1
28	Разборка а/б покрытия всей площади существующей отмостки (113 м2) толщиной в 4 см, отбойными молотками (113*0,04*1,98)	тн.	8,9
29	Погрузочные работы (5,1+8,9)	тн.	14,0
30	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (5,1+8,9)	тн.	14,0
31	Разработка грунта вручную вдоль цоколя дома на ширину 25 см, высота - 25 см, под устройство обмазочной гидроизоляции, группа грунтов 2, объемный вес грунта 1,4 т/м3. (длина цоколя дома - 96 м.п.): (96*0,25*0,25=6 м3); (6*1,4=8,4 тн.)	м3 / тн	6 / 8,4
32	Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции (длина цоколя дома - 96 м.п.): (96*0,25)	м2	24,0
33	Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя высотой 25 см, ((96*0,25)*2)	м2	48,0
34	Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 2, объемный вес грунта 1,4 т/м3, (208*0,25*0,25)	м3	6,0
35	Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм под тротуарные бордюры L=100 м.п., В=25 см, Н=10 см	м2 м3	25,0 2,5
36	Установка бортовых камней БР100.20.8	м.п.	100,0
37	Устройство основания из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм, толщиной в 10 см (95*0,1)	м3	9,5
38	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фр. до 10 мм, толщиной в 4 см., марка П, тип Б (95*0,04)	м3	3,8
39	Восстановление газона толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) с посевом трав. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней.	м2	18,0
40	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) и грунта с выемки. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней (100*0,35*0,15)	м3	5,3
<b>Замена люков колодез (люки у подъезда)</b>			
41	Демонтаж люка колодца (2 шт.). Вес одного люка - 0,065 кг	тн.	0,13
42	Погрузочные работы (0,13)	тн.	0,13
43	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (0,13)	тн.	0,13
44	Устройство нового люка чугунного шарнирного тип "Г"	шт.	2,0
<b>Устройство парковки и расширения проезда. Тип 4 и 4А, S=127м2</b>			
45	Разработка щебеночного основания под устройство расширения проезда и парковки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м (80*0,31),объемный вес 1,75т/м3 ((80*0,31)*1,75). Погрузка и вывоз на полигон, расстояние 11 км	м3 / тн	24,8 / 43,4
46	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 2, объемный вес 1,4т/м3. Погрузка и вывоз на полигон, на расстояние 11 км (50*0,31=15,5) (15,5*1,4=21,7тн).	м3 / тн	15,5 / 21,7
47	Валка деревьев с корчеванием пней (карагач) диаметром от 72 см (ду 72 см V= 30,24 м3/ствол, +15% на ветви, V пня = 2,75м3)	шт.	3,00
		м3	34,78
		тн	21,22
48	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	шт.	3,00
		м3	2,75
49	Погрузка строительного мусора, (34,78*0,61)+(2,75*0,61)	тн	22,90
50	Перевозка строительного мусора (класс груза1) на расстояние 11 км, (34,78+2,75*0,61)	тн	22,90
51	Устройство дополнительного шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 40-70 (для подъема на высоту проезжей части), толщина до 37 см (85*0,37)	м3	31,45
52	Устройство выравнивающего шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 40-70, толщина до 15 см (127*0,15)	м3	19,05

53	Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 20-40, толщина 7см (127*0,07)	м3	8,89
54	Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 5-10, толщина 1см (127*0,01)	м3	1,27
55	Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, толщ. 4см, тип Б, марка П (127*0,04)	м3	5,08
56	Розлив битума, (127*0,0005)	тн	0,06
57	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/б фракции до мм, толщина 4см, марка П, тип Б (127*0,04)	м3	5,08
58	Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм под дорожные бордюры L=47 м.п., В=43 см, Н=10 см	м2	20,2
		м3	2,0
59	Установка бортовых камней БР100.30.18	м.п.	47,0
60	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) и грунта с выемки. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней (47*0,35*0,15)	м3	2,47
<b>Озеленение</b>			
61	Восстановление газона толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) с посевом трав. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней.	м2	220,0

Составил:  Зорникова Е.Е.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Губина Н.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: 2 202 091,20 руб.  
Индивидуальный предприниматель  
Голубак Н.П.

" " 2023 года



СОГЛАСОВАНО: 2 202 091,20 руб.  
И.о. директора МБУ "Дирекция ЖХХ"

Мокерова А.А.

" " 2023 года



СОГЛАСОВАНО: 2 202 091,20 руб.

Председатель Комитета ЖХХ г. Новокузнецка  
Либер М.В.

" " 2023 года



УТВЕРЖДАЮ: 2 202 091,20 руб.

Генеральный директор ООО "ЖКУ-3"  
Польнянкина Н.Д.

" " 2023 года



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Кемеровская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Приказы Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр, 514/пр, 515/пр, 516/пр, 517/пр, 518/пр, 519/пр, 520/пр, 521/пр

42. Кемеровская область

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, 40 лет ВЛКСМ, д.11 (минимальный перечень работ)  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-24ДВ

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, 40 лет ВЛКСМ, д.11 (минимальный перечень работ)  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание проект МБУ НГО "ГУРТ"

(проектная и (или) иная техническая документация)

2 квартал 2023 / 01.01.2000г. с учетом индекса  
дефлятора на 2023-2024г.(105,1%)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 2 203,19 (159,19) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 762,28 (127,33) тыс.руб.  
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.  
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.  
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих (8,28) тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 827,51 чел.час.  
Нормативные затраты труда машинистов 54,65 чел.час.  
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел 1. Восстановление существующего проезда, Тип 1 и 1А, S=183 м2</b>												
1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=110 / 100	100 м									
		1 ОТ										
		ЗТ		56,5		62,15	544,10				598,51	
		Итого по расценке					544,10				598,51	
		ФОТ									598,51	
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		147		147					879,81	
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		95		95					568,58	
		<b>Всего по позиции</b>									<b>2 046,90</b>	
1.1	ТССЦ-509-9800	Строительный мусор (вес 1 мп 125 кг)	т			13,8					0,00	
		Объем=110*0,125										
		<b>Всего по позиции</b>									0,00	
2	ТЕР68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	1000 м2			0,183					0,00	
		Объем=183 / 1000										
		410-9014 Ложи асфальтобетона	м	138,6		25,3638	0,00				0,00	
		1 ОТ					92,48				16,92	
		2 ЭМ					11 431,43				2 091,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ						249,25				45,61
	ЗТ	чел.-ч	9,87		1,80621						
	ЗТМ	чел.-ч	15,51		2,83833						
	Итого по расценке					11 523,91			2 108,87		
	ФОТ								62,53		
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102				63,78		
	21.12.2020 Прил. п.102										
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54				33,77		
	11.12.2020 Прил. п.102										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 206,42</b>		
<b>2.1</b>	<b>ТССЦ-410-9014</b>	<b>Лом асфальтобетона</b>	<b>т</b>			<b>25,4</b>					
		Объем=183*0,07*1,98									
	<b>Всего по позиции</b>								<b>0,00</b>		
<b>3</b>	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b>	<b>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальта учтена расценкой)</b>	<b>1 т груза</b>			<b>13,8</b>	<b>4,49</b>				<b>61,96</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>61,96</b>
<b>4</b>	<b>ТССЦпр-03-21-01-011</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза</b>	<b>1 т груза</b>			<b>39,2</b>	<b>13,55</b>				<b>531,16</b>
		Объем=25,4+13,8									
	<b>Всего по позиции</b>										<b>531,16</b>
<b>5</b>	<b>ТЕР01-01-030-07</b>	<b>Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (разборка щебеночного основания под проезд)</b>	<b>1000 м3 грунта</b>			<b>0,00396</b>					
		Объем=(44*0,09) / 1000									
	2 ЭМ						1 081,43				4,28
	3 в т.ч. ОТМ						138,27				0,55
	ЗТМ										
	Итого по расценке										4,28
	ФОТ										0,55
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92						0,51
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46						0,25
	<b>Всего по позиции</b>										<b>5,04</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (разборка щебеночного основания под проезд) Объем=(139*0,06) / 1000 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 3ТМ	1000 м3 грунта	чел.-ч	8,53	0,0711402	1 081,43 138,27				9,02 1,15	
		Итого по расценке				0,00834	1 081,43				9,02	
		ФОТ									1,15	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92					1,06	
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46					0,53	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>10,61</b>					
7	ТССЦлр-01-01-01-036	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) (ТЧ 1, прил. 1.1, п.35в) Объем=(3,96+8,34)*1,75 Всего по позиции	1 т груза			21,53	4,49				96,67	
8	ТССЦлр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза Всего по позиции	1 т груза			21,53	13,55				291,73	
9	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (9 см)  Объем=(38*0,09) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М  П,Н 409-9013 Шлаки металлургические пористые: мартовский и отвалный доменный 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,034					156,98 20,41	
							121,95 4 465,64 478,22 29,50				4,15 151,83 16,26 1,00	
							4 617,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			30,00		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			19,39		
	Всего по позиции					4,3092	105,16		206,37		
9.1	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3						453,16		
	Объем=38*0,09*1,26										
	Всего по позиции								453,16		
10	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (3 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,009					
	Объем=(30*0,03) / 100										
	1 ОТ						121,95		1,10		
	2 ЭМ						4 465,64		40,19		
	3 в т.ч. ОТм						478,22		4,30		
	4 М						29,50		0,27		
П,Н	409-9013 Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвалный доменный ЗТ		м3	0		0					
	ЗТм		чел.-ч	12,77		0,11493					
	Итого по расценке		чел.-ч	29,74		0,26766			41,56		
	ФОТ		%	147		147			5,40		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	95		95			7,94		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			5,13		
	Всего по позиции								54,63		
10.1	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3			1,134	105,16		119,25		
	Объем=30*0,03*1,26										
	Всего по позиции								119,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТЕР27-04-001-03		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,092					
		Объем=(183*0,05) / 100									
		1 ОТ					121,95				11,22
		2 ЭМ					4 465,64				410,84
		3 в т.ч. ОТМ					478,22				44,00
		4 М					29,50				2,71
П,Н	409-9013	Шлаки металлургические лорислые: мартовский и отвалный доменный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	12,77		1,17484					
		ЗТМ	чел.-ч	29,74		2,73608					
		Итого по расценке				4 617,09					424,77
		ФОТ									55,22
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					81,17
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95					52,46
		Всего по позиции									558,40
11.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для Дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3			11,529	111,89				1 289,98
		Объем=183*0,05*1,26									
		Всего по позиции									1 289,98
12	ТЕР27-06-020-08		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия		0,183					
		Объем=183 / 1000									
		1 ОТ					442,75				81,02
		2 ЭМ					2 777,78				508,33
		3 в т.ч. ОТМ					315,72				57,78
		4 М					369,04				67,53
Н	410-9010	Смесь асфальтобетонная	м	93,7		17,1471					
		ЗТ	чел.-ч	38,3		7,0089					
		ЗТМ	чел.-ч	19,1		3,4953					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 589,57				656,88
		ФОТ									138,80
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					204,04
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					131,86
		<b>Всего по позиции</b>				<b>17,1471</b>			<b>518,60</b>		<b>992,78</b>
<b>12.1</b>	<b>ТССЦ-410-0022</b>		<b>Т</b>								<b>8 892,49</b>
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>8 892,49</b>
<b>13</b>	<b>ТЕР27-06-026-01</b>	Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2) Объем=183*0,0005 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3ТМ	1 Т			0,1					4,91 0,86 193,27
		Итого по расценке					1 981,77				198,18
		ФОТ									0,86
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					1,26
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,82
		<b>Всего по позиции</b>									<b>200,26</b>
<b>14</b>	<b>ТЕР27-06-020-01</b>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой) Объем=183 / 1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М	1000 м2 покрытия			0,183					81,02 506,90 57,72 41,21
		Итого по расценке					442,75				81,02
		ФОТ					2 769,94				506,90
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					57,72
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					41,21
		<b>Всего по позиции</b>									<b>200,26</b>
		Итого по расценке					17,6778				17,6778
		ФОТ					7,0089				7,0089
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					17,6778
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					7,0089
		<b>Всего по позиции</b>									<b>200,26</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	19,08		3,49164					
	ЗТМ										
	Итого по расценке					3 437,90			629,13		
	ФОТ								138,74		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			203,95		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			131,80		
	<b>Всего по позиции</b>					<b>17,6778</b>			<b>10 088,72</b>		
<b>14.1</b>	<b>ТССЦ-410-0006</b>		<b>Т</b>			<b>570,70</b>			<b>10 088,72</b>		
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б										
	<b>Всего по позиции</b>					<b>10 088,72</b>					
<b>15</b>	<b>ТЕР27-04-001-03</b>		<b>100 м3</b>			<b>0,0335</b>					
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=10см) (в плотном теле)		материала основания (в плотном теле)								
	Объем=(78*0,43*0,1) / 100										
	1 ОТ					121,95			4,09		
	2 ЭМ					4 465,64			149,60		
	3 в т.ч. ОТм					478,22			16,02		
	4 М					29,50			0,99		
П,Н	409-9013 Шлаки металлургические пористые: мартовский и отвалный доменный		м3	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	12,77		0,427795					
	ЗТМ		чел.-ч	29,74		0,99629					
	Итого по расценке					4 617,09			154,68		
	ФОТ								20,11		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			29,56		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			19,10		
	<b>Всего по позиции</b>					<b>4,221</b>			<b>203,34</b>		
<b>15.1</b>	<b>ТССЦ-409-0062</b>		<b>м3</b>			<b>114,78</b>			<b>484,49</b>		
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,0335*100*1,26									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>484,49</b>		
16	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			0,78					
		Объем=78 / 100									
		1 ОТ					772,97		602,92		
		2 ЭМ					104,20		81,28		
		3 в т.ч. ОТМ					11,02		8,60		
		4 М					3 677,44		2 868,40		
	Н	413-9010 Камни бортовые	М	100		78					
		ЗТ	чел.-ч	76,08		59,3424					
		ЗТМ	чел.-ч	0,68		0,5304					
		Итого по расценке					4 554,61		3 552,60		
		ФОТ							611,52		
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			898,93		
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			580,94		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 032,47</b>		
16.1	ТССЦ-403-8735	Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/ ( расход 0,0525м3/мп.)	м3			4,095	2 192,09		8 976,61		
		Объем=0,0525*78									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 976,61</b>		
17	ТЕР27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/резка бортового камня	1 м реза			3					
		Объем=2*1,5									
		1 ОТ					6,82		20,46		
		2 ЭМ					0,44		1,32		
		4 М					10,32		30,96		
		ЗТ	чел.-ч	0,59		1,77			52,74		
		Итого по расценке					17,58		20,46		
		ФОТ							23,12		
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	113		113			15,75		
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	77		77			91,61		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>91,61</b>		
18	ТЕР27-07-005-06	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04	1 м реза			3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	толщина реза камня 180 мм (180-70)/10 ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; Т3=11; ТЗМ=11)										
	1 ОТ						0,27	11			8,91
	2 ЭМ						1,07	11			35,31
	3 в т.ч. ОТМ						0,24	11			7,92
	4 М						2,21	11			72,93
	ЗТ	чел.-ч	0,02	11	0,66						
	ЗТМ	чел.-ч	0,02	11	0,66						
	Итого по расценке						3,55				117,15
	ФОТ										16,83
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	113		113						19,02
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	77		77						12,96
	<b>Всего по позиции</b>										<b>149,13</b>
<b>19</b>	<b>ТЕР01-02-061-01</b>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/66 м п. БР граничит с газоном, остальная длина - с асфальтом	100 м3			0,035					
	1 ОТ	Объем=(66*0,35*0,15) / 100					797,39				27,91
	ЗТ		чел.-ч	88,5		3,0975					
	Итого по расценке						797,39				27,91
	ФОТ										27,91
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	89		89						24,84
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	40		40						11,16
	<b>Всего по позиции</b>										<b>63,91</b>
<b>19.1</b>	<b>ТССЦ-407-0013</b>	Земля растительная механизированной заготовки, Объем=0,035*100	м3			3,5	111,97				391,90
	<b>Всего по позиции</b>										<b>391,90</b>
<b>20</b>	<b>ТЕР01-02-027-04</b>	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади			0,023					
	1 ОТ	Объем=(66*0,35) / 1000					1 025,00				23,58
	ЗТ		чел.-ч	100		2,3					
	Итого по расценке						1 025,00				23,58
	ФОТ										23,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			20,99		
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			9,67		
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 1 Восстановление существующего проезда, Тип 1 и 1А, S=183 м2										
	44 519,11										
<b>Раздел 2. Ремонт существующих подходов к подъездам. Тип 2, S=22 м2</b>											
21	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м			0,18					
		Объем=18 / 100									
		1 ОТ					544,10		97,94		
		ЗТ	чел.-ч	56,5		10,17					
		Итого по расценке					544,10		97,94		
		ФОТ							97,94		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	147		147			143,97		
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги		%	95		95			93,04		
	11.12.2020 Прил. п.21										
	Всего по позиции										
	334,95										
21.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг)	т			0,9					
		Объем=18*0,05									
	Всего по позиции										
	0,00										
22	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2			0,022					
		Объем=22 / 1000									
		1 ОТ					577,02		12,69		
		2 ЭМ					1 184,57		26,06		
		3 в т.ч. ОТм					189,66		4,17		
		ЗТ	чел.-ч	57,76		1,27072					
		ЗТм	чел.-ч	15,7		0,3454					
		Итого по расценке					1 761,59		38,75		
		ФОТ							16,86		
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			17,20		
	21.12.2020 Прил. п.102										
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			9,10		
	11.12.2020 Прил. п.102										
	Всего по позиции										
	65,05										
22.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т			1,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=22*0,04*1,98									
		Всего по позиции							0,00		
23	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки покрытия и бортовых камней)	1 т груза			2,6	4,49		11,67		
		Объем=0,9+1,7									
		Всего по позиции							11,67		
24	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза			2,6	13,55		35,23		
		Всего по позиции							35,23		
25	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (под устройство нового тротуара 10 см)	1000 м3 грунта			0,0022					
		Объем=(22*0,1) / 1000									
		2 ЭМ					1 081,43		2,38		
		3 в т.ч. ОТм					138,27		0,30		
		ЗТм	чел.-ч	8,53		0,018766					
		Итого по расценке					1 081,43		2,38		
		ФОТ							0,30		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п. 1.1 механизированным способом	%	92		92			0,28		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п. 1.1 механизированным способом	%	46		46			0,14		
		Всего по позиции							2,80		
26	ТССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) (1,75 объемная масса по ОП ТЕР 01 прил.1 п.41)	1 т груза			3,85	4,49		17,29		
		Объем=22*0,1*1,75									
		Всего по позиции							17,29		
27	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза			3,85	13,55		52,17		
		Всего по позиции							52,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под бордюры В=25 см Н=10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			0,045					
		Объем=(18*0,25) / 100									
		1 ОТ					266,60				12,00
		2 ЭМ					322,22				14,50
		3 в т.ч. ОТм					42,03				1,89
		4 М					4 664,38				209,90
		ЗТ	чел.-ч	26,24		1,1808					
		ЗТм	чел.-ч	3,17		0,14265					
		Итого по расценке					5 253,20				236,40
28.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-17,4		-0,783	267,84				-209,72
		ФОТ	%	147		147					13,89
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	95		95					20,42
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					13,20
		Всего по позиции									60,30
29	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (корректировка до толщ.10см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-0,045					
		Объем=(-18*0,25) / 100									
		до толщ.10 см ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					5,49	2			-0,49
		2 ЭМ					8,53	2			-0,77
		3 в т.ч. ОТм					1,21	2			-0,11
		4 М					401,76	2			-36,16
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,0486					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,009					
		Итого по расценке					415,78				-37,42
29.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-1,5	2	0,135	267,84				36,16
		ФОТ	%	147		147					-0,60
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					-0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			-0,57		
	Всего по позиции										
30	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщ.10 см Объем=18*0,25*0,1*1,26	м3			0,567	111,89		63,44		
	Всего по позиции										
31	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			0,18					
	Объем=18 / 100										
	1 ОТ						772,97		139,13		
	2 ЭМ						104,20		18,76		
	3 в т.ч. ОТМ						11,02		1,98		
	4 М						3 677,44		661,94		
Н	413-9010 Камни бортовые		М	100		18					
	3Т		чел.-ч	76,08		13,6944					
	3ТМ		чел.-ч	0,68		0,1224					
	Итого по расценке										
	ФОТ						4 554,61		819,83		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
			%	147		147			141,11		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			134,05		
	Всего по позиции										
31.1	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3			-1,062	594,11		-630,94		
	Всего по позиции										
31.2	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3			-0,0108	696,05		-7,52		
	Всего по позиции										
31.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) МАТ=0,86	м3			1,062	594,11	0,86	542,61		
	Всего по позиции										
31.4	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАТ=0,33	м3			0,0108	696,05	0,33	2,48		
	Всего по позиции										
31.5	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.			18	29,54		531,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
531,72											
<b>Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм, толщина 10 см</b>											
32	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,22							
		Объем=22 / 100									
		1 ОТ					286,60				58,65
		2 ЭМ					322,22				70,89
		3 в т.ч. ОТм					42,03				9,25
		4 М					4 664,38				1 026,16
		ЗТ	чел.-ч	26,24		5,7728					
		ЗТм	чел.-ч	3,17		0,6974					
		Итого по расценке					5 253,20				1 155,70
32.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-17,4		-3,828	267,84				-1 025,29
		ФОТ									67,90
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытый дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	113		113					76,73
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытый дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	77		77					52,28
		Всего по позиции									259,42
32.1	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 /до 10 см	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,22							
		Объем=-22 / 100									
		до 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					5,49	2			-2,42
		2 ЭМ					8,53	2			-3,75
		3 в т.ч. ОТм					1,21	2			-0,53
		4 М					401,76	2			-176,77
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,2376					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,044					
		Итого по расценке					415,78				-182,94
32.1.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-1,5	2	0,66	267,84				176,77
		ФОТ									-2,95
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытый дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	113		113					-3,33
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытый дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	77		77					-2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
32.2	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл.=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщина 10 см Объем=22*0,1*1,26	м3			2,772	111,89		310,16		
		Всего по позиции							-11,77		
33	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2			0,022			310,16		
		Объем=22 / 1000									
		1 ОТ					204,94		4,51		
		2 ЗМ					4 375,98		96,27		
		3 в т.ч. ОТм					126,32		2,78		
		4 М					1,82		0,04		
		Н 101-9010 Битум	т	0,65		0,0143					
		Н 410-9010 Смесью асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чеп.-ч	18,58		0,40876					
		ЗТм	чеп.-ч	7,98		0,17556					
		Итого по расценке					4 582,74		100,82		
		ФОТ							7,29		
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	113		113			8,24		
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	77		77			5,61		
		Всего по позиции							114,67		
33.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ТЕР 27-7-1 с корректировкой толщины)=7,14+2*1,21=9,56т/100м2	т			2,1032	570,70		1 200,30		
		Объем=22*(7,14+2*1,21)/100									
		Всего по позиции							1 200,30		
33.2	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т			0,0143	1 876,40		26,83		
		Всего по позиции							26,83		
34	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(18*0,35*0,15) / 100	100 м3 грунта			0,009					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ									7,18
		ЗТ	чел.-ч	88,5		0,7965	797,39				7,18
		Итого по расценке					797,39				7,18
		ФОТ									7,18
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89		89					6,39
		21.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40		40					2,87
		11.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
		Всего по позиции									16,44
34.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, Объем=0,009*100	м3		0,9		111,97				100,77
35	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади		0,0063						100,77
		Объем=(18*0,35) / 1000									
		1 ОТ					1 025,00				6,46
		ЗТ	чел.-ч	100		0,63					6,46
		Итого по расценке					1 025,00				6,46
		ФОТ									6,46
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим	%	89		89					5,75
		21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим	%	41		41					2,65
		11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
		Всего по позиции									14,86
		Итого по разделу 2 Ремонт существующих подходов к подъездам. Тип 2, S=22 м2									4 271,53
		Итого по разделу 2 Ремонт существующих подходов к подъездам. Тип 2, S=22 м2									59 118,00
<b>Раздел 3. Ремонт отмоксти. Тип 3, S=95 м2</b>											
36	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м		1,02						
		Объем=102 / 100									
		1 ОТ					544,10				554,98
		ЗТ	чел.-ч	56,5		57,63					554,98
		Итого по расценке					544,10				554,98
		ФОТ									554,98
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147		147					815,82
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	95		95					527,23
		11.12.2020 Прил. п.21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									1 898,03
36.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг) Объем=0,05*102	т			5,1					
		Всего по позиции									0,00
37	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических  Объем=113 / 1000	1000 м2			0,113					
		1 ОТ					577,02				65,20
		2 ЭМ					1 184,57				133,86
		3 в т.ч. ОТм					189,66				21,43
		ЗТ	чел.-ч	57,76		6,52688					
		ЗТм	чел.-ч	15,7		1,7741					
		Итого по расценке					1 761,59				199,06
		ФОТ									86,63
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102					88,36
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54					46,78
		Всего по позиции									334,20
37.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (1,98 т/м3 объемная масса асфальтобетона) Объем=113*0,04*1,98	т			8,95					
		Всего по позиции									0,00
38	ТССЦпр-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (мусора и бортовых камней)	1 т груза			14,05	4,49				63,08
		Объем=5,1+8,95									63,08
		Всего по позиции									190,38
39	ТССЦпр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза			14,05	13,55				190,38
		Всего по позиции									190,38
Устройство гидроизоляции фундамента											
40	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(96*0,25*0,25) / 100	100 м3 грунта			0,06					
		1 ОТ					1 442,98				86,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3Т	чел.-ч	154		9,24					
		Итого по расценке					1 442,98				86,58
		ФОТ									86,58
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	89		89					77,06
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	40		40					34,63
		<b>Всего по позиции</b>									<b>198,27</b>
<b>41</b>	<b>ТЕР46-08-044-02</b>	<b>Гидроструйная очистка бетонных поверхностей</b>	<b>1 м2 поверхности</b>			<b>24</b>					
		Объем=96*0,25									
		1 ОТ					1,54				36,96
		2 ЭМ					0,59				14,16
		4 М					0,28				6,72
		3Т	чел.-ч	0,15		3,6					
		Итого по расценке					2,41				57,84
		ФОТ									36,96
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					38,07
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и 11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					21,81
		<b>Всего по позиции</b>									<b>117,72</b>
<b>42</b>	<b>ТЕР08-01-003-07</b>	<b>Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону</b>	<b>100 м2 изолируемой поверхности</b>			<b>0,24</b>					
		Объем=(96*0,25) / 100									
		1 ОТ					242,32				58,16
		2 ЭМ					77,87				18,69
		4 М					1 604,98				385,20
		3Т	чел.-ч	21,2		5,088					
		Итого по расценке					1 925,17				462,05
		ФОТ									58,16
	Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8		%	110		110					63,98
	Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8		%	69		69					40,13
		<b>Всего по позиции</b>									<b>566,16</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(96*0,25*0,25) / 100 1 ОТ ЗТ	100 м3 грунта			0,06					
		Итого по расценке	чел.-ч	88,5		5,31	797,39			47,84	
		ФОТ					797,39			47,84	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	89		89				42,58	
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	40		40				19,14	
		Всего по позиции								109,56	
44	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные бордюры В=25 см Н=10 см)  Объем=(100*0,25) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТМ	100 м2 дорожек и тротуаров			0,25					
		Итого по расценке	чел.-ч	26,24		6,56	266,60			66,65	
			чел.-ч	3,17		0,7925	322,22			80,56	
			м3	-17,4		-4,35	42,03			10,51	
			м3				4 664,38			1 166,10	
44.1	ТСЦЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм ФОТ					5 253,20			1 313,31	
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147	267,84			77,16	
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95				113,43	
		Всего по позиции								334,94	
45	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см)  Объем=(-100*0,25) / 100 до толщ.10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2) 1 ОТ	100 м2 дорожек и тротуаров			-0,25					
		Итого по расценке								5,49	2
											-2,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						8,53	2			-4,27
	3 в т.ч. ОТМ						1,21	2			-0,61
	4 М						401,76	2			-200,88
	ЗТ		чел.-ч	0,54	2	-0,27					
	ЗТМ		чел.-ч	0,1	2	-0,05					
	Итого по расценке						415,78				-207,90
45.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-1,5	2	0,75	267,84				200,88
	ФОТ										-3,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147					-4,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95					-3,19
	Всего по позиции						111,89				-15,15
46	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ.10 см	м3			3,15					352,45
	Объем=100*0,25*0,1*1,26										
	Всего по позиции										352,45
47	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			1					
	Объем=100 / 100										
	1 ОТ						772,97				772,97
	2 ЭМ						104,20				104,20
	3 в т.ч. ОТМ						11,02				11,02
	4 М						3 677,44				3 677,44
Н	413-9010	Камни бортовые	м	100		100					
	ЗТ		чел.-ч	76,08		76,08					
	ЗТМ		чел.-ч	0,68		0,68					
	Итого по расценке						4 554,61				4 554,61
	ФОТ										783,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 152,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95					744,79
	Всего по позиции						594,11				6 451,87
47.1	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3			-5,9					-3 505,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							-3 505,25		
47.2	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3			-0,06	696,05		-41,76		
		Всего по позиции							-41,76		
47.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) МАТ=0,86	м3			5,9	594,11	0,86	3 014,51		
		Всего по позиции							3 014,51		
47.4	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАТ=0,33	м3			0,06	696,05	0,33	13,78		
		Всего по позиции							13,78		
47.5	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые: БР 100.20.8 /Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.			100	29,54		2 954,00		
		Всего по позиции							2 954,00		
48	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под отмостку)	100 м2			0,95					
		Объем=95 / 100									
		1 ОТ					266,60		253,27		
		2 ЭМ					322,22		306,11		
		3 в т.ч. ОТм					42,03		39,93		
		4 М					4 664,38		4 431,16		
		ЗТ	чел.-ч	26,24		24,928					
		ЗТм	чел.-ч	3,17		3,0115					
		Итого по расценке					5 263,20		4 990,54		
48.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3		-17,4	-16,53	267,84		-4 427,40		
		ФОТ							293,20		
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			431,00		
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			278,54		
		Всего по позиции							1 272,68		
49	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10 см) только работа	100 м2			-0,95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=95 / 100										
	до толщ.10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)										
	1 ОТ						5,49	2	-10,43		
	2 ЭМ						8,53	2	-16,21		
	3 в т.ч. ОТм						1,21	2	-2,30		
	4 М						401,76	2	-763,34		
	ЗТ		чел.-ч	0,54	2	-1,026					
	ЗТм		чел.-ч	0,1	2	-0,19					
	Итого по расценке						415,78		-789,98		
49.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-1,5	2	2,85	267,84		763,34		
		ФОТ							-12,73		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 638/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-18,71		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			-12,09		
		Всего по позиции							-57,44		
50	409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (10 см. коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ.10 см	м3			11,97	111,89		1 339,32		
		Объем=95*0,1*1,26									
		Всего по позиции							1 339,32		
51	ТЕР27-07-001-04 прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия			0,95					
		Объем=95 / 100									
	1 ОТ						118,03		112,13		
	2 ЭМ						73,39		69,72		
	3 в т.ч. ОТм						0,32		0,30		
	4 М						4 053,01		3 850,36		
	ЗТ		чел.-ч	10,21		9,6995					
	ЗТм		чел.-ч	0,02		0,019					
	Итого по расценке						4 244,43		4 032,21		
51.1	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-7,14		-6,783	551,88		-3 743,40		
		ФОТ							112,43		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			127,05		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							491,41		
53	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную 100 м2	0,18								
		Объем=18 / 100									
		1 ОТ					60,86		10,95		
		2 ЭМ					479,28		86,27		
		3 в т.ч. ОТм					38,17		6,87		
		4 М					312,30		56,21		
		ЗТ	чел.-ч	5,99		1,0782					
		ЗТм	чел.-ч	2,74		0,4932					
		Итого по расценке					852,44		153,43		
		ФОТ							17,82		
		Приказ № 812/пр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41	%	103		103			18,35		
		Приказ № 774/пр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41	%	72		72			12,83		
		Всего по позиции							184,61		
54	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / вдоль бортовых камней грунта	0,053								
		Объем=(100*0,35*0,15) / 100									
		1 ОТ					797,39		42,26		
		ЗТ	чел.-ч	88,5		4,6905					
		Итого по расценке					797,39		42,26		
		ФОТ							42,26		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	89		89			37,61		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	40		40			16,90		
		Всего по позиции							96,77		
54.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, м3	5,3				111,97		593,44		
		Всего по позиции							593,44		
55	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	0,035								
		Объем=(100*0,35) / 1000									
		1 ОТ					1 025,00		35,88		
		ЗТ	чел.-ч	100		3,5					
		Итого по расценке					1 025,00		35,88		
		ФОТ							35,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 21.12.2020 Прил. п. 1.4		%	89		89			31,93		
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 11.12.2020 Прил. п. 1.4		%	41		41			14,71		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>82,52</b>		
	<b>Итого по разделу 3 Ремонт отмоксти. Тип 3, S=95 м2</b>								<b>22 890,60</b>		<b>316 806,00</b>
<b>Раздел 4. Замена люков колодцев</b>											
56	ТЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	1 люк	2							
		1 ОТ				21,47			42,94		
		ЗТ	чел.-ч	2,27	4,54						
		Итого по расценке				21,47			42,94		
		ФОТ							42,94		
		Приказ № 812/лр от НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.100.1	%	89		89			38,22		
		Приказ № 774/лр от СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.100.1	%	44		44			18,89		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>100,05</b>		
57	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки)	1 т груза	0,13		4,49			0,58		
		Объем=2*0,065									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>0,58</b>		
58	ТССЦлг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	0,13		13,55			1,76		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1,76</b>		
59	ТЕР23-04-011-01	Установка люка	1 шт.	2							
		1 ОТ				13,60			27,20		
		2 ЭМ				8,61			17,22		
		4 М				1 079,95			2 159,90		
		ЗТ	чел.-ч	1,31	2,62						
		Итого по расценке				1 102,16			2 204,32		
		ФОТ							27,20		
		Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п. 18	%	117		117			31,82		
		Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п. 18	%	74		74			20,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
Итого по разделу 4 Замена люков колодцев											
2 256,27											
Итого по разделу 5 Устройство парковки и расширения проезда. Тип 4 и 4А, S=178м2											
2 358,66											
32 643,00											
60	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 / разработка щебеночного основания под устройство расширения проезда Объем=(80*0,31) / 1000	1000 м3 грунта			0,0248					
	2 ЭМ						1 081,43				26,82
	3 в т.ч. ОТм						138,27				3,43
	ЗТм		чел.-ч	8,53		0,211544					
	Итого по расценке						1 081,43				26,82
	ФОТ										3,43
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	92		92					3,16
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	46		46					1,58
	Всего по позиции										31,56
61	ТССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)/(объемная масса щебня 1,75 т/м3 по ТЕР прил.1 п.41, Объем=80*0,31*1,75	1 т груза			43,4		4,49			194,87
	Всего по позиции										194,87
62	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 / разработка грунта Объем=(50*0,31) / 1000	1000 м3 грунта			0,0155					
	2 ЭМ						949,58				14,72
	3 в т.ч. ОТм						121,41				1,88
	ЗТм		чел.-ч	7,49		0,116095					
	Итого по расценке						949,58				14,72
	ФОТ										1,88
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	92		92					1,73
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	46		46					0,86
	Всего по позиции										17,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> (объемная масса грунта 1,4 т/м <sup>3</sup> по ТЕР прил.1 п.9в) Объем=50*0,31*1,4 Всего по позиции	1 т груза			21,7	4,49		97,43		
64	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза Объем=43,4+21,7 Всего по позиции	1 т груза		65,1		13,55		882,11		
65	ТЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм :ДУ 72 см / V= 10,08м <sup>3</sup> /ствол, +15% на ветви, краевой Объем=3*10,08*1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3Т Итого по расценке ФОТ	1 складочный м <sup>3</sup>		34,78						
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102		%	102		102			2 584,85		
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102		%	54		54			1 204,43		
66	ТССЦпг-01-01-01-007	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого Объем=34,78*0,61 Всего по позиции	1 т груза			21,22	16,79		356,28		
67	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см Объем=3 / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Тм	100 пней		0,03						
			чел.-ч	6,71		0,2013			32,61		
			чел.-ч						3,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 086,95				32,61
		ФОТ									3,48
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим	%	89		89					3,10
		21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим	%	41		41					1,43
		11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
		Всего по позиции									37,14
68	ТССЦпг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пни) V пня =0,916м3	1 т груза			1,68	4,49				7,54
		Объем=(0,916*3)*0,61									
		Всего по позиции									7,54
69	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза			22,9	13,55				310,30
		Объем=21,22+1,68									
		Всего по позиции									310,30
70	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	100 ям			0,03					
		Объем=3 / 100									
		2 ЭМ					295,40				8,86
		3 в т.ч. ОТМ					37,77				1,13
		ЗТМ	чел.-ч	2,33		0,0699					
		Итого по расценке					295,40				8,86
		ФОТ									1,13
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим	%	89		89					1,01
		21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим	%	41		41					0,46
		11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
		Всего по позиции									10,33
70.1	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения) V пня =0,916 м3	м3			3,5	94,86				332,01
		Объем=0,916*3*1,26									
		Всего по позиции									332,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного / Устройство дополнительного шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 40-70 (для подъема на высоту проезжей части), толщина до 37 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,3145					
		Объем=(85*0,37) / 100									
		1 ОТ					121,95		38,35		
		2 ЭМ					4 465,64		1 404,44		
		3 в т.ч. ОТм					478,22		150,40		
		4 М					29,50		9,28		
П,Н	409-9013 Шлаки металлургические пористые: мартовский и отвалный доменный	м3	0	0							
	ЗТ	чел.-ч	12,77			4,016165					
	ЗТм	чел.-ч	29,74			9,35323					
	Итого по расценке						4 617,09		1 452,07		
	ФОТ								188,75		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147			147			277,46		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95			95			179,31		
71.1	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3			39,627	94,86		3 759,02		
		Объем=85*0,37*1,26							1 908,84		
	Всего по позиции								3 759,02		
72	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного / Устройство выравнивающего шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 40-70, толщина до 15 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,1905					
		Объем=(127*0,15) / 100									
		1 ОТ					121,95		23,23		
		2 ЭМ					4 465,64		850,70		
		3 в т.ч. ОТм					478,22		91,10		
		4 М					29,50		5,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	409-9013 Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвалный доменный	Шлак мартеновский и отвалный доменный	м3	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЗТ		чел.-ч	12,77		2,432685					
	ЗТм		чел.-ч	29,74		5,66547					
	Итого по расценке						4 617,09				879,55
	ФОТ										114,33
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					168,07
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95					108,61
<b>72.1</b>	<b>ТССЦ-409-0082</b>	<b>Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)</b>	<b>м3</b>			<b>24,003</b>	<b>94,86</b>				<b>1 156,23</b>
		Объем=127*0,15*1,26									<b>2 276,92</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>2 276,92</b>
<b>73</b>	<b>ТЕР27-04-001-03</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (7 см)</b>	<b>100 м3 материала основания (в плотном теле)</b>			<b>0,0889</b>					
		Объем=(127*0,07) / 100									
	1 ОТ						121,95				10,84
	2 ЭМ						4 465,64				397,00
	3 в т.ч. ОТм						478,22				42,51
	4 М						29,50				2,62
П,Н	409-9013 Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвалный доменный	Шлак мартеновский и отвалный доменный	м3	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЗТ		чел.-ч	12,77		1,135253					
	ЗТм		чел.-ч	29,74		2,643886					
	Итого по расценке						4 617,09				410,46
	ФОТ										53,35
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					78,42
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95					50,68
	<b>Всего по позиции</b>										<b>539,56</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.1	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3			11,2014	105,16		1 177,94		
		Объем=127*0,07*1,26									
		Всего по позиции							1 177,94		
74	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (1 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,0127					
		Объем=(127*0,01) / 100									
		1 ОТ					121,95		1,55		
		2 ЭМ					4 465,64		56,71		
		3 в т.ч. ОТМ					478,22		6,07		
		4 М					29,50		0,37		
П,Н	409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартовский и отвальный доменный	м3	0		0					
		3Т	чел.-ч	12,77		0,162179					
		3Тм	чел.-ч	29,74		0,377698					
		Итого по расценке				4 617,09			58,63		
		ФОТ							7,62		
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			11,20		
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			7,24		
		Всего по позиции							77,07		
74.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3			1,6002	111,89		179,05		
		Объем=127*0,01*1,26									
		Всего по позиции							179,05		
75	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия			0,127					
		Объем=127 / 1000									
		1 ОТ					442,75		56,23		
		2 ЭМ					2 777,78		352,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					315,72				
		4 М					369,04				
H	410-9010 Смесь асфальтобетонная		т	93,7		11,8999			40,10		
		ЗТ	чел.-ч	38,3		4,8641			46,87		
		ЗТм	чел.-ч	19,1		2,4257					
		Итого по расценке					3 589,57				
		ФОТ							455,88		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			96,33		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			141,61		
75.1	ТССЦ-410-0022	Всего по позиции							689,00		
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т			11,8999	518,60		6 171,29		
76	ТЕР27-06-026-01	Всего по позиции							6 171,29		
		Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)	1 т			0,06					
		Объем=127*0,0005									
		2 ЭМ					49,08		2,94		
		3 в т.ч. ОТМ					8,59		0,52		
		4 М					1 932,69		115,96		
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,0396					
		Итого по расценке					1 981,77		118,90		
		ФОТ							0,52		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			0,76		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			0,49		
77	ТЕР27-06-020-01	Всего по позиции							120,15		
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой) Объем=127 / 1000	1000 м2 покрытия			0,127					
		1 ОТ					442,75		56,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						2 769,94				
	3 в т.ч. ОТм						315,39		351,78		
	4 М						225,21		40,05		
	Н	410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	96,6		12,2682			28,60		
	ЗТ		чел.-ч	38,3		4,8641					
	ЗТм		чел.-ч	19,08		2,42316					
	Итого по расценке						3 437,90		436,61		
	ФОТ								96,28		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			141,53		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			91,47		
	Всего по позиции								669,61		
77.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т			12,2682	570,70		7 001,46		
	Всего по позиции								7 001,46		
78	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (под дорожные бордюры В=43 см Н=10 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,02					
	Объем=(47*0,43*0,1) / 100										
	1 ОТ						121,95		2,44		
	2 ЭМ						4 465,64		89,31		
	3 в т.ч. ОТм						478,22		9,56		
	4 М						29,50		0,59		
	П,Н	409-9013 Шлаки металлургические пористые: мартовский и отвалный доменный	м3	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	12,77		0,2554					
	ЗТм		чел.-ч	29,74		0,5948					
	Итого по расценке						4 617,09		92,34		
	ФОТ								12,00		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			17,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			11,40		
<b>Всего по позиции</b>											
78.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по Тч 27, прил.27.2)	м3			2,52	111,89		121,38		
		Объем=0,02*100*1,26							281,96		
<b>Всего по позиции</b>											
79	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			0,47			281,96		
		Объем=47 / 100									
		1 ОТ					772,97		363,30		
		2 ЭМ					104,20		48,97		
		3 в т.ч. ОТМ					11,02		5,18		
		4 М					3 677,44		1 728,40		
Н	413-9010	Камни бортовые	М	100		47					
		ЗТ	чел.-ч	76,08		35,7576					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		0,3196					
		Итого по расценке				4 554,61			2 140,67		
		ФОТ							368,48		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			541,67		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			350,06		
<b>Всего по позиции</b>											
79.1	ТССЦ-403-8735	Камни бортовые: БР 100.30.18 /Бетон В30 (М400) / расход 0,0525м3/мп.)	м3			2,4675	2 192,09		3 032,40		
		Объем=0,0525*47							5 408,98		
<b>Всего по позиции</b>											
80	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта			0,0247					
		Объем=(47*0,35*0,15) / 100									
		1 ОТ					797,39		19,70		
		ЗТ	чел.-ч	88,5		2,18595					
		Итого по расценке				797,39			19,70		
		ФОТ							19,70		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89		89			17,53		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом	СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40		40			7,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							45,11		
80.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, Объем=0,0247*100	м3			2,47	111,97		276,57		
		Всего по позиции							276,57		
81	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади			0,01645					
		Объем=(47*0,35) / 1000									
		1 ОТ					1 025,00		16,86		
		ЗТ			100	1,645					
		Итого по расценке					1 025,00		16,86		
		ФОТ							16,86		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89	89			15,01		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41	41			6,91		
		Всего по позиции							38,78		
		Итого по разделу 5 Устройство парковки и расширения проезда. Тип 4 и 4А, S=178м2							45 029,85		623 213,00
<b>Раздел 6. Озеленение</b>											
82	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2			2,2					
		Объем=220 / 100									
		1 ОТ					382,00		840,40		
		4 М					1 679,55		3 695,01		
		ЗТ			40	88					
		Итого по расценке					2 061,55		4 535,41		
		ФОТ							840,40		
		Приказ № 812/пр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.4.1	%		103	103			865,61		
		Приказ № 774/пр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.4.1	%		72	72			605,09		
		Всего по позиции							6 006,11		
83	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2			2,2					
		Объем=220 / 100									
		1 ОТ					60,86		133,89		
		2 ЭМ					479,28		1 054,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 000,42		
		Пост. Коллегии Администрации и КО № 317 от 08.07.11г. - 2,14%; Приказ №421 от 04.08.2020г. п.167 2,14%							2 724,92		
		<b>Итого</b>							<b>130 057,41</b>		<b>37 713,00</b>
		Приказ №421 от 04.08.2020г. п.179 2%							2 601,15		<b>1 799 994,00</b>
		<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>132 658,56</b>		<b>36 000,00</b>
		Компенсация НДС 87232,53 × 20 %							17 446,51		<b>1 835 994,00</b>
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>150 105,07</b>		241 459,64
		Согласно протокола №25 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учётом снижения и учетом коэффициента К=(2202091,2/2077453,64=1,059995349;									<b>2 077 453,64</b>
											<b>2 202 091,20</b>

Составил:

*Е.Е. Серякова*  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

*Р.С. Шенцова Н.С.*  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]