

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322005
Заказчик (генподрядчик)	по ОКПО	55616277
Подрядчик (субподрядчик)	по ОКПО	16572572
Стройка		
Объект		
Вид деятельности по ОКДП		41.20 (ОКВЭД)
номер		01393000015220000012_685217_17645
дата		11.04.2023
Вид операции		

Инвестор _____

Заказчик (генподрядчик) _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Спартака, 24, тел/факс: (3843) 920-232

Подрядчик (субподрядчик) _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел 8-909-515-5510

Стройка _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 Текущий ремонт тротуаров по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024годы»

Объект _____ (наименование, адрес)
 Текущий ремонт пешеходного тротуара вдоль квартала Климасенко и 13-го микрорайона (от пр-та Советской Армии, д.11 до ул. Моховой)

Вид деятельности по ОКДП _____ (наименование)
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	10	24.10.2023.	с по
		11.04.2023.	16.09.2023.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ИГК: 000 F2.34217044931 23 000026 0

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 120 290 681,01 руб.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты			всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
Ограждение металлическое												
1	70	ТЕР27-09-001-08	Демонтаж / Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	3,06	1	3,06					
											Объем=306 / 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда							1 045,27		
			эксплуатация машин и механизмов							308,17		
			накладные расходы							1 536,55		
			сметная прибыль							1 400,66		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							130,90		
			Итого ФОТ (справочно)							1 045,27		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 536,55		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 400,66		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							4 421,55		
Раздел 4. Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием												
Покрытие												
4	105	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGEL» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	2,41564	1	2,41564					
			Объем=2415.64 / 1000									
			1 ОТ					204,94		495,06		
			2 ЭМ					4 375,98		10 570,79		
			3 в т.ч. ОТм					126,32		305,14		
			4 М					1,82		4,40		
H		101-9010	Битум	т	0,65		1,570166					
H		410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	18,58		44,8825912					
			ЗТм	чел.-ч	7,98		19,2768072					
			Итого по расценке				4 582,74			11 070,25		
			ФОТ							800,20		
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113			904,23		
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77			616,15		
Всего по позиции												
5	105.1	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))	т	1,570166	1	1,570166	1 876,40		2 946,26		
Всего по позиции												
6	105.2	ТЦ_102_42_423_8019911_15.12.2022_01	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн (Автомобильные дороги) Объем=2415.64*0.04*2.4	т	231,90144	1	231,90144	8 368,84		153 783,36	12,62	1 940 746,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Цена=9810/1,2+193,84									
			Всего по позиции									
7	106	ТЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 до 6 см	1000 м2	2,41564	1	2,41564					1 940 746,05
			Объем=2415,64 / 1000									
			ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
			1. ОТ									
			2. ЭМ									
			3 в т.ч. ОТм									
H	410-9010	Смесь асфальтобетонная	м	0	4	4		6,69	4	64,04		
	ЗТ		чел.-ч	0,67	4	4		221,04	4	2 135,81		
	ЗТм		чел.-ч	0,27	4	4		4,59	4	44,35		
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 21.12.2020									
			Прил. п.21.1									
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 11.12.2020									
			Прил. п.21.1									
			Итого по расценке									
			227,73									
			2 200,45									
			108,99									
			123,16									
			113									
			77									
			83,92									
			2 407,53									
8	106.1	ТЛ_102_42_423 8019911_15.12.2022_01	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн (Автомобильные дороги)		115,95072	1	115,95072	8 368,84		76 891,68	12,62	970 373,02
			Объем=2415,64*0,02*2,4									
			Цена=9810/1,2+193,84									
			Всего по позиции									
			76 891,68									
			Итого по разделу 4 Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием :									
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									
			Эксплуатация машин									
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
			Материалы									
			Строительные работы									
			в том числе:									
			оплата труда									
			эксплуатация машин и механизмов									
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
			материалы									
			246 892,00									
			559,70									
			12 706,60									
			349,49									
			233 625,70									
			248 619,46									
			559,70									
			12 706,60									
			349,49									
			233 625,70									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41		%	72		72			857,79		
Всего по позиции												
12	129	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 до 10 см	100 м2	-3,11876	1	-3,11876					
			Объем=(1559,38*0,2) / 100									
		1 ОТ						52,24		-162,92		
		4 М						559,85		-1 746,04		
		ЗТ		чел.-ч	5,47		-17,0596172					
		Итого по расценке						612,09		-1 908,96		
		ФОТ								-162,92		
		Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41		%	103		103			-167,81		
		Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41		%	72		72			-117,30		
Всего по позиции												
13	130	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	3,11876	1	3,11876					-2 194,07
			Объем=(1559,38*0,2) / 100									
		1 ОТ						60,86		189,81		
		2 ЭМ						479,28		1 494,76		
		3 в т.ч. ОТМ						38,17		119,04		
		4 М						312,30		973,99		
		ЗТ		чел.-ч	5,99		18,6813724					
		ЗТм		чел.-ч	2,74		8,5454024					
		Итого по расценке						852,44		2 658,56		
		ФОТ								308,85		
		Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41		%	103		103			318,12		
		Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41		%	72		72			222,37		
Всего по позиции												
Итого по разделу 9 Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8 :												
Итого прямые затраты (справочно)											14 660,60	
в том числе:												
Всего по позиции											3 199,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оплата труда рабочих							1 715,63		
			Эксплуатация машин							1 494,76		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							119,04		
			Материалы							11 450,21		
			Строительные работы							17 642,49		
			в том числе:									
			оплата труда							1 715,63		
			эксплуатация машин и механизмов							1 494,76		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							119,04		
			материалы							11 450,21		
			накладные расходы							1 820,08		
			сметная прибыль							1 161,81		
			Итого ФОТ (справочно)							1 834,67		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 820,08		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 161,81		
			Итого по разделу 9 Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8							17 642,49		
Раздел 11. Устройство нового газона												
14	137	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,935628	1	0,935628					
			Объем=(1559,38*0,3*0,2) / 100									
			1 ОТ					797,39		746,06		
			3Т				82,803078			746,06		
			Итого по расценке					797,39		746,06		
			ФОТ							663,99		
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом				89					
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.1.2									
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом				40			298,42		
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.1.2									
			Всего по позиции							1 708,47		
15	137.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	93,5628	1	93,5628	111,97		10 476,23		
			(Озеленение. Защитные лесонасаждения)									
			Объем=1559,38*0,3*0,2									
			Всего по позиции							10 476,23		
16	138	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	4,67814	1	4,67814					
			Объем=(1559,38*0,3) / 100									
			1 ОТ					382,00		1 787,05		
			4 М					1 679,55		7 857,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41		%	72		72			333,55		
Всего по позиции												
Итого по разделу 11 Устройство нового газона :												
		Итого прямые затраты (справочно)								21 990,89		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								2 573,43		
		Эксплуатация машин								2 242,14		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								178,56		
		Материалы								17 175,32		
		Строительные работы								26 463,68		
		в том числе:										
		оплата труда								2 573,43		
		эксплуатация машин и механизмов								2 242,14		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								178,56		
		материалы								17 175,32		
		накладные расходы								2 730,10		
		сметная прибыль								1 742,69		
		Итого ФОТ (справочно)								2 751,99		
		Итого накладные расходы (справочно)								2 730,10		
		Итого сметная прибыль (справочно)								1 742,69		
		Итого по разделу 11 Устройство нового газона								26 463,68		
Раздел 13. Работы по замене люков канализации												
19	155	ТЕР66-23-1	Замена люков колодцев и камер	1 люк	1	1	1			37,41		
		1 ОТ								12,30		
		2 ЭМ								1 273,15		
		4 М										
		3Т		чел.-ч	3,65							
		Итого по расценке								1 322,86		
		ФОТ								37,41		
		Приказ № НР Наружные инженерные сети: замена								38,91		
		812/пр от участков трубопроводов, восстановление и										
		21.12.2020 замена изделий и другое (ремонтно-										
		Прил. п.100.2 строительные)										
		Приказ № СП Наружные инженерные сети: замена								22,45		
		774/пр от участков трубопроводов, восстановление и										
		11.12.2020 замена изделий и другое (ремонтно-										
		Прил. п.100.2 строительные)										
Всего по позиции												
20	155.1	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор	т	1	0,065						1 384,22
(Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))												
Объем=65/1000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	156	ТЕРр88-36-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	1 м2	1,2	1	1,2					0,00
			поверхности									
			Объем=1,2*1									
			1 ОТ					2,72				3,26
			2 ЭМ					21,66				25,99
			3 в т.ч. ОТм					0,97				1,16
			3Т	чел.-ч	0,3		0,36					
			3Тм	чел.-ч	0,08		0,096					
			Итого по расценке				24,38					29,25
			ФОТ									4,42
			Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					4,51
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.102									
			Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					2,39
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.102									
22	156.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	0,2376	1	0,2376					36,15
			(Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))									
			Объем=1,2*1*0,1*1,98									
23	157	ТССЦрг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,065	1	0,065	48,81				0,00
			Объем=0,065*0,2376									
24	158	ТССЦрг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,3026	1	0,3026	15,36				4,65
			Объем=0,065*0,2376									
25	159	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т	0,0175097	1	0,0175097					4,65
			Объем=175,097*0,1/1000*1									
			1 ОТ					535,57				9,38
			2 ЭМ					648,24				11,35
			3 в т.ч. ОТм					28,37				0,50
			4 М					8 110,67				142,02
			3Т	чел.-ч	46,33		0,8112244					
			3Тм	чел.-ч	1,75		0,030642					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по расценке						9 294,48				
		ФОТ								162,75		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020					102			9,88		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020								10,08		
		Прил. п.6										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020					58			5,73		
		Прил. п.6										
		Всего по позиции								178,56		
26	159.1	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	%	-0,0175097	1	-0,0175097	8 035,11		-140,69		
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
			Объем=-175,097*0,1/1000*1									
		Всего по позиции								-140,69		
27	159.2	ТССЦ-103-0246	Трубы стальные электросварные прямые и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 10 мм	%	0,1	1	0,1	1 939,50		193,95		
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
			Объем=0,1*1									
		Всего по позиции								193,95		
28	160	ТЕР04-02-007-12	12	1 рез	1	1	1					
		прим	1 ОТ					5,23		5,23		
			2 ЭМ					8,21		8,21		
			4 М					3,82		3,82		
			3Т				0,48					
			Итого по расценке					17,26		17,26		
			ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020					106			5,23		
		Прил. п.4								5,54		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020					45					
		Прил. п.4										
		Всего по позиции								25,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	161	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м ³ бетона, бутабетона и железобетона в деле	0,0012	1	0,0012					
			Объем=(1,2*1*0,1) / 100									
			1 ОТ					1 686,60		2,02		
			2 ЭМ					2 609,79		3,13		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		0,35		
			4 М					2 412,90		2,90		
			401-9021 Белтон	м3	102		0,1224					
			ЗТ	чел.-ч	180		0,216					
			ЗТм	чел.-ч	18		0,0216					
			Итого по расценке					6 709,29		8,05		
			ФОТ							2,37		
			Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020	%	102		102			2,42		
			Прил. п.6									
			Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020	%	58		58			1,37		
			Прил. п.6									
			Всего по позиции							11,84		
30	161.1	ТССЦ-401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0,1224	1	0,1224	553,46		67,74		
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
			Всего по позиции							67,74		
			Итого по разделу 13 Работы по замене люков канализации :									
			Итого прямые затраты (справочно)							1 668,99		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							57,30		
			Эксплуатация машин							68,80		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,01		
			Материалы							1 542,89		
			Строительные работы							1 764,74		
			в том числе:							1 756,92		
			оплата труда							57,30		
			эксплуатация машин и механизмов							60,98		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,01		
			материалы							1 542,89		
			накладные расходы							61,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Возврат налога при УСН на материалы и механизмы БЦ (263794,12-(16951,37-649,11)*0,2*ЕСЛИ(1;12,62,1))							56 019,28		706 963,29
			ВСЕГО по акту							354 931,20		4 479 231,72
			в том числе:							230 675,04		2 911 119,07
			материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									

Сдал: Директор ООО "Строймеханизация"

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Начальник Управления

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы проверил:

Заместитель начальника управления по производственным вопросам - начальник производственного отдела

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки проверил:

инженер по сметной работе МБУ "ДД(ХиБ)" по доверенности №10 от 31.01.2023г.

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Федоров

Е.И. Котельникова

24.10.2023г.

24.10.2023г.

