

форма по ОКУД	код
	0322005
по ОКПО	
	55616277
по ОКПО	
	16572572
Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)
номер	0139300001523000012-685217-17645
дата	11.04.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с	
8	22.09.2023.	11.04.2023. 16.09.2023.

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) *(организация, адрес, телефон, факс)*
 Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Спартанка, 24, тел/факс: (3843) 920-232

Подрядчик (Субподрядчик) *(организация, адрес, телефон, факс)*
 ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д. 6А, офис 2, тел. 8-909-515-5510

Стройка *(организация, адрес, телефон, факс)*
 Текущий ремонт тротуаров по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024годы»

Объект *(наименование, адрес)*
 Текущий ремонт пешеходного тротуара вдоль ул. М. Тореза (от ул. М. Тореза («Радуга») до пр-та Советской Армии);
(наименование)
 Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ИГК: 000 F2 34217044931 23 000026 0

120 290 681,01 руб.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (р. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.			
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты		всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,3236	1	0,3236					
			Объем=32,36 / 100									
			Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2									
			1 ОТ					544,10	1,2			211,28
			3Т					21,94008	1,2			
			Итого по расценке					544,10				211,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ								211,28		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			310,58		
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134		134			283,12		
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
			Всего по позиции							804,98		
2	1.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор вес (Автомобильные дороги) Объем=32,36*125/1000	Т	4,045	1	4,045					
			Всего по позиции							0,00		
3	2	ТССЦлг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4,045	1	4,045	4,49		18,16		
			Всего по позиции							18,16		
4	3	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	4,045	1	4,045	15,36		62,13		
			Всего по позиции							62,13		
			Демонтаж автомобильной дороги									
5	4	ТЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Объем=32,36 / 100	100 м шва	0,3236	1	0,3236					
			Прил. 27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
			1 ОТ					214,96	1,2	83,47		
			2 ЭМ					3 656,74	1,2	1 420,76		
			3 в т.ч. ОТМ					61,96	1,2	24,06		
			4 М					544,81		176,30		
			3Т	чел-ч	21,89	1,2	8,5003248					
			3Тм	чел-ч	4,49	1,2	1,7435568					
			Итого по расценке					4 418,51		1 680,53		
			ФОТ							107,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			158,07		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			144,09		
		Всего по позиции										
		1 982,69										
6	5	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных высота 0,1 м	100 м3 конструкций	0,006472	1	0,006472					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						1796,20	1,2	13,95		
		2 ЭМ						3519,74	1,2	27,34		
		3 в т.ч. ОТм						557,60	1,2	4,33		
		ЗТ	чел.-ч		179,8	1,2	1,3963987					
		ЗТм	чел.-ч		45,63	1,2	0,3543808					
		Итого по расценке										
		5 315,94										
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			18,28		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			24,50		
		Всего по позиции										
		92,66										
7	5.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (Автомобильные дороги) Объем=32,36*0,2*0,1*1,98	Т	1,281	1	1,281					
		Всего по позиции										
		0,00										
8	6	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных - высота 0,3 м	100 м3 конструкций	0,019416	1	0,019416					
		Всего по позиции										
		0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(32,36*0,2*0,3) / 100									
		Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						123,87	1,2		2,89	
		2 ЭМ						613,34	1,2		14,29	
		3 в т.ч. ОТМ						60,37	1,2		1,41	
		ЗТ		чел.-ч	13,22	1,2	0,3080154					
		ЗТм		чел.-ч	3,79	1,2	0,088304					
		Итого по расценке						737,21			17,16	
		ФОТ									4,30	
		Приказ № НР Автомобильные дороги		%	147		147				6,32	
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.21 (в										
		ред. пр. №										
		636/пр от										
		02.09.2021)										
		Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134		134				5,76	
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.21 (в										
		ред. пр. №										
		317/пр от										
		22.04.2022)										
		Всего по позиции									29,26	
9	6.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	2,718	1	2,718					
		(Автомобильные дороги)										
		Объем=32,36*0,2*0,3*1,4										
		Всего по позиции									0,00	
10	7	ТССЦп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,999	1	3,999	4,49			17,96	
		Объем=1,281+2,718										
		Всего по позиции									17,96	
11	8	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза	1 т груза	3,999	1	3,999	15,36			61,42	
		Объем=1,281+2,718										
		Всего по позиции									61,42	
		Бортовые камни - П-5У										
12	9	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	20,4069	1	20,4069					
		Объем=2040,69 / 100										
		1 ОТ						544,10			11 103,39	
		ЗТ		чел.-ч	56,5		1152,96865					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			5714,98		
Всего по позиции												
17	22.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	712,814	1	712,814			37 453,00		
(Автомобильные дороги)												
Объем=3600,07*0,1*1,98												
Всего по позиции												
18	23	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	7,20014	1	7,20014					0,00
Объем=(3600,07*0,2)/100												
		1 ОТ						173,78		1 251,24		
		2 ЭМ						734,26		5 286,77		
		3 в т.ч. ОТм						70,87		510,27		
		3Т		чел.-ч	18,37		132,2665718					
		3Тм		чел.-ч	4,65		33,480651					
Итого по расценке												
		ФОТ						908,04		6 538,01		
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 761,51		
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			1 796,74		
Всего по позиции												
19	23.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	1008,02	1	1008,02			9 285,97		
(Автомобильные дороги)												
Объем=3600,07*0,2*1,4												
Всего по позиции												
20	24	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1720,834	1	1720,834	4,49		7 726,54		
Объем=712,814+1008,02												
Всего по позиции												
21	25	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1720,834	1	1720,834	15,36		26 432,01		
Объем=712,814+1008,02												
Всего по позиции												
										26 432,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ограждение металлическое												
22	70	ТЕР27-09-001-08	Демонтаж / Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,09	1	0,09					
<p>Объем=9 / 100</p> <p>Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.63 табл.2</p> <p>1 ОТ 30,74</p> <p>2 ЗМ 9,06</p> <p>4 М 0,00</p>												
Н		101-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т	1,2	0		487,99	0,7	30,74		
Н		201-9211	Стойки металлические опорные	т	0,8	0		143,87	0,7	9,06		
Н		204-9002	Детали закладные	т	0,64	0		1207,79	0	0,00		
Н		401-9010	Бетон тяжелый для бортовых и аэродромных покрытий и оснований	м3	4,08	0						
		ЗТ		чел.-ч	48,46	0,7	3,05298					
Итого по расценке					1839,65					39,80		
ФОТ												
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	1	147			30,74		
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 656/пр от 02.09.2021)								45,19		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	1	134			41,19		
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
Всего по позиции										126,18		
23	71	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,06	1	0,06	48,81		2,93		
Объем=9/3*20/1000												
Всего по позиции										2,93		
24	72	ТССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза	1 т груза	0,06	1	0,06	15,36		0,92		
Всего по позиции										0,92		
Планировка												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	89	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	1,105251	1	1,105251					
			Объем=(3684,17*0,3) / 1000					1 025,00		1 132,88		
			1 ОТ	чел.-ч	100		110,5251					
			3Т									
			Итого по расценке					1 025,00		1 132,88		
			ФОТ							1 132,88		
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от видам работ (подготовительным, 21.12.2020 соопутствующим, укрепительным) Прил. п.1.4	%	89		89			1 008,26		
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/пр от видам работ (подготовительным, 11.12.2020 соопутствующим, укрепительным) Прил. п.1.4	%	41		41			464,48		
			Всего по позиции							2 605,62		
25	90	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 п.с.)	1000 м2 спланированной поверхности и за 1 проход бульдозера	2,578919	1	2,578919					
			Объем=(3684,17*0,7) / 1000					31,70		81,75		
			2 ЗМ					4,05		10,44		
			3 в т.ч. ОТм									
			3Тм	чел.-ч	0,25		0,6447298					
			Итого по расценке					31,70		81,75		
			ФОТ							10,44		
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 8:2/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			9,60		
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			4,80		
			Всего по позиции							96,15		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
										78 136,61		
										22 581,86		
										55 378,45		
										2 381,79		
										176,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							131 127,87		13
			в том числе:							103 001,21		
			оплата труда							22 581,86		
			эксплуатация машин и механизмов							27 251,79		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 381,79		
			материалы							176,30		
			накладные расходы							30 478,58		
			сметная прибыль							22 512,68		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							28 126,66		
			Итого ФОТ (справочно)							24 963,65		
			Итого накладные расходы (справочно)							30 478,58		
			Итого сметная прибыль (справочно)							22 512,68		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							131 127,87		
Раздел 4. Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием												
Нижний слой основания												
27	101	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	36,8417	1	36,8417					
			Объем=3684,17 / 100									
			1 ОТ					266,60		9 822,00		
			2 ЭМ					322,22		11 871,13		
			3 в т.ч. ОТМ					42,03		1 548,46		
			4 М					4 664,38		171 843,69		
			ЗТ		26,24		966,726208					
			ЗТм		3,17		116,788189					
			Итого по расценке				5 253,20			193 536,82		
			ФОТ							11 370,46		
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, работ марки 600 фракции: 5-10 мм	%	113		113			12 848,62		
			21.12.2020									
			Прил. п.21.1									
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, работ марки 600 фракции: 5-10 мм	%	77		77			8 755,25		
			11.12.2020									
			Прил. п.21.1									
			Всего по позиции							215 140,69		
28	101.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-641,04558	1	-641,04558	267,84		-171 697,65		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							-171 697,65		
29	101.2	ТССЦ-408-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	557,047	1	557,047	105,16		58 579,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Автомобильные Дороги)												
Объем=3684,17*0,12*1,26												
Всего по позиции												
30	102	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 15 см	100 м2 дорожек и тротуаров	36,8417	1	36,8417					
Объем=3684,17 / 100												
ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)												
		1 ОТ						5,49	3			606,78
		2 ЭМ						8,53	3			942,78
		3 в т.ч. ОТм						1,21	3			133,74
		4 М						401,76	3			44 404,56
		ЗТ		чел.-ч	0,54	3	59,683554					
		ЗТм		чел.-ч	0,1	3	11,05251					
Итого по расценке								415,78				45 954,12
ФОТ												
Приказ № НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1												
				%	113		113					740,52
Приказ № СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1												
				%	77		77					570,20
Всего по позиции								47 361,11				
31	102.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-165,78765	1	-165,78765	267,84				-44 404,56
(Автомобильные дороги)												
Всего по позиции												
				м3	139,262	1	139,262	105,16				-44 404,56
32	102.2	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3								14 644,79
(Автомобильные дороги)												
Объем=3684,17*0,03*1,26												
Всего по позиции								14 644,79				
Верхний слой основания												
33	103	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из шлакового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	36,8417	1	36,8417					
Объем=3684,17 / 100												
		1 ОТ						266,60				9 822,00
		2 ЭМ						322,22				11 871,13
		3 в т.ч. ОТм						42,03				1 548,46
		4 М						4 664,38				171 843,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	26,24		966,726208					
		ЗТм		чел.-ч	3,17		116,788189					
		Итого по расценке										
		ФОТ						5,253,20				193,536,82
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1										
				%	113		113					11,370,46
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1										
				%	77		77					8,755,25
		Всего по позиции										
34	103.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-641,04558	1	-641,04558	267,84				-171,697,65
		(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))										
		Всего по позиции										
35	103.2	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000	м3	557,047	1	557,047	114,78				63,937,85
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=3684,17*0,12*1,26										
		Всего по позиции										
36	104	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см	100 м2 дорожек и тротуаров	-36,8417	1	-36,8417					
		прим Объем=3684,17 / 100										
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		1	ОТ					5,49	2			-404,52
		2	ЭМ					8,53	2			-628,52
		3	в т.ч. ОТм					1,21	2			-89,16
		4	М					401,76	2			-29,603,04
		ЗТ		чел.-ч	0,54	2	-39,789036					
		ЗТм		чел.-ч	0,1	2	-7,36834					
		Итого по расценке										
							415,78					-30,636,08
		ФОТ										
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1										
				%	113		113					-493,68
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1										
				%	77		77					-380,13
		Всего по позиции										
		-31,574,07										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	104.1	TCCJ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	110,5251	1	110,5251	267,84		29 603,04		
(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))												
Объем=-110,5251												
Всего по позиции												
38	104.2	TCCJ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000	м3	-92,841	1	-92,841	114,78		-10 656,29		
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)												
Объем=-3684,17*0,02*1,26												
Всего по позиции												
Итого по разделу 4 Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 4 Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием												
214 377,01												
Раздел 7. Бортовые камни БР 100.20.8												
39	122	ТЕР27-04-001.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,5116525	1	0,5116525					
прим												
материала основания (в плотном теле)												
Объем=(2046,61*0,1*0,25) / 100												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
408-9080 Щебень												
П.И												
120,30												
2 609,49												
171,28												
7,09												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3Т										
		3Тм		чел.-ч	24,19		12,376874					
		Итого по расценке		чел.-ч	20,6		10,5400415			5 349,11		2 736,88
		ФОТ										291,58
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					428,62
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					390,72
		Всего по позиции										3 566,22
40	122.1	ТССЦ-409-0062 прим	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=2046,61*0,1*0,25*1,26	м3	64,468215	1	64,468215			114,78		7 399,66
		Всего по позиции										7 399,66
41	123	ТЕР27-02-010- 02	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	20,4661	1	20,4661					
		Объем=2046,61 / 100										
		1 ОТ								772,97		15 819,68
		2 ЭМ								104,20		2 132,57
		3 в т.ч. ОТм								11,02		225,54
		4 М								3 677,44		75 262,85
		413-9010 Камни бортовые		м	100		2046,61					
		3Т		чел.-ч	76,08		1557,060888					
		3Тм		чел.-ч	0,68		13,916948					
		Итого по расценке								4 554,61		93 215,10
		ФОТ										16 045,22
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					23 586,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/np от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/np от 22.04.2022)	%	134		134			21 500,59		
			Всего по позиции							138 302,16		
42	123.1	TCCЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-120,74999	1	-120,74999	594,11		-71 738,78		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							-71 738,78		
43	123.2	TCCЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	103,845	1	103,845	594,11		61 695,35		
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=120,74999*0,86									
			Всего по позиции							61 695,35		
44	123.3	TCCЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-1,227966	1	-1,227966	696,05		-854,73		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							-854,73		
45	123.4	TCCЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,4052	1	0,4052	696,05		282,04		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Объем=1,227966*0,33									
			Всего по позиции							282,04		
46	123.5	TCCЦ-403-8023	Камни бортовые: БР 100,20,8 бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	2046,61	1	2046,61	29,54		60 456,86		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							60 456,86		
			Итого по разделу 7 Бортовые камни БР 100,20,8 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							153 192,38		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							15 939,98		
			Эксплуатация машин							4 742,06		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							386,82		
			Материалы							132 510,34		
			Строительные работы							199 098,78		
			в том числе:									
			оплата труда							15 939,98		
			эксплуатация машин и механизмов							4 742,06		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							396,82		
			материалы							132 510,34		
			накладные расходы							24 015,09		
			сметная прибыль							21 891,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого ФОТ (справочно)							16 336,80		
			Итого накладные расходы (справочно)							24 015,09		
			Итого сметная прибыль (справочно)							21 891,31		
			Итого по разделу 7 Бортовые камни БР 100.20.8							199 086,78		
Раздел 8. Бортовые камни БР 100.30.18												
47	124	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0140911	1	0,0140911					
			Объем=(32,77*0,1*0,43) / 100									
			1 ОТ					235,13		3,31		
			2 ЭМ					5 100,12		71,87		
			3 в т.ч. ОТМ					334,75		4,72		
			4 М					13,86		0,20		
П.Н			408-9080 Щебень	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	24,19		0,3408637					
			ЗТм	чел.-ч	20,6		0,2902767					
			Итого по расценке					5 349,11		75,38		
			ФОТ							8,03		
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			11,80		
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020	%	134		134			10,76		
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
Всего по позиции												
48	124.1	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000	м3	1,7754786	1	1,7754786	114,78		203,79		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Объем=32,77*0,1*0,43*1,26									
Всего по позиции												
49	125	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,3277	1	0,3277					
			Объем=32,77 / 100									
			1 ОТ					772,97		253,30		
			2 ЭМ					104,20		34,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ						11,02		3,61		
		4 М						3 677,44		1 205,10		
H		413-9010 Камни бортовые		М	100		32,77					
		ЗТ		чел.-ч	76,08		24,931416					
		ЗТм		чел.-ч	0,68		0,222836					
		Итого по расценке						4 554,61		1 492,55		
		ФОТ								256,91		
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020		%	147		147			377,66		
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134		134			344,26		
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
		Всего по позиции								2 214,47		
50	125.1	ТССЦ-403-8022 Камни бортовые: БР 100.30.18 /Бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 8665-91)		шт.	32,77	1	32,77	83,25		2 728,10		
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)										
		Всего по позиции								2 728,10		
		Итого по разделу 8 Бортовые камни БР 100.30.18 :										
		Итого прямые затраты (справочно)								4 499,82		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								256,91		
		Эксплуатация машин								106,02		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								8,33		
		Материалы								4 137,19		
		Строительные работы								5 244,30		
		в том числе:										
		оплата труда								256,91		
		эксплуатация машин и механизмов								106,02		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								8,33		
		материалы								4 137,19		
		накладные расходы								389,46		
		сметная прибыль								355,02		
		Итого ФОТ (справочно)								264,94		
		Итого накладные расходы (справочно)								389,46		
		Итого сметная прибыль (справочно)								355,02		
		Итого по разделу 8 Бортовые камни БР 100.30.18								5 244,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 13 Работы по замене люков канализации :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
	Оплата труда рабочих									57,30		
	Эксплуатация машин									68,80		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									2,01		
	Материалы									1 542,89		
	Строительные работы									1 764,74		
	Строительные работы									1 758,92		
	в том числе:											
	оплата труда									57,30		
	эксплуатация машин и механизмов									60,98		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									2,01		
	материалы									1 542,89		
	накладные расходы									61,46		
	сметная прибыль									34,29		
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									7,82		
	Итого ФОТ (справочно)									58,31		
	Итого накладные расходы (справочно)									61,46		
	Итого сметная прибыль (справочно)									34,29		
	Итого по разделу 13 Работы по замене люков канализации									1 764,74		
Итого по акту:												
	Итого прямые затраты (справочно)									408 198,07		
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих									58 682,01		
	Эксплуатация машин									84 351,85		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									5 930,45		
	Материалы									265 164,21		
	Строительные работы									551 612,70		6 961 352,28
	Строительные работы									523 478,22	12,62	6 806 295,14
	в том числе:											
	оплата труда									58 682,01		
	эксплуатация машин и механизмов									56 217,37		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									5 930,45		
	материалы									265 164,21		
	накладные расходы									80 920,76		

СМР-4 кв 2022г
- Письмо
Минстроя №
59457-П/09 от
08.11.2022г.
"Прочие
объекты"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							62 493,87		13
		СМР -4 кв 2022г - Письмо Минстроя № 58497-ИФ09 от 08.11.2022г. "Прочие объекты"	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							28 134,48	12,62	355 057,14
			Итого ФОТ (справочно)							64 612,45		
			Итого накладные расходы (справочно)							80 920,76		
			Итого сметная прибыль (справочно)							62 493,87		
			Возврат налога при УСН на материалы и механизмы БЦ: (265164,21+(84351,85-5930,45))*0,2*ЕСЛИ(0;12,62;1) ТЛ: (265164,21+(84351,85-5930,45))*0,2*ЕСЛИ(1;12,62;1)							68 717,12		867 210,08
			ВСЕГО по акту							620 329,82		7 828 562,36



Сдал: Директор ООО "Строймеханизация" А.Ю. Никитин

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

Принял: Начальник Управления

В.В. Баранов



[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

Объемы проверил:

инженер по производству МБУ "ДДКХИБ" по приказу № 48 от 25.04.2023

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки проверил:

инженер по сметной работе МБУ "ДДКХИБ" по доверенности №10 от 31.01.2023г.

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]